

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度福山道路長和E-1ランプ橋第1下部工事
工事地名	広島県福山市瀬戸町長和地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度福山道路長和E-1ランプ橋第1下部工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	103,705,029		
道路土工	式	1	2,696,690		
残土処理工	式	1	2,696,690		
RC橋脚工	式	1	25,651,831		
作業土工	式	1	1,941,320		
橋脚躯体工(構造物単位)	式	1	23,710,511	T型橋脚 340 m3 15m以上25m未満 290m3以上910m3未満 24-12-25 (20)(高炉); 鉄筋 18.99 t SD345 D16~25; 鉄筋 7.6 t SD345 D29~32; 鉄筋 31.12 t SD345 D38; 型枠 1 式 円筒型枠φ250;	
RC橋脚工	式	1	74,399,898		
作業土工	式	1	3,988,215		
橋脚躯体工(構造物単位)	式	1	70,411,683	T型橋脚 962 m3 15m以上25m未満 910m3以上980m3未満 24-12-25 (20)(高炉); 鉄筋 61.84 t SD345 D16~25; 鉄筋 9.34 t SD345 D29~32; 鉄筋 13.27 t SD345 D35;	

積算内訳書

工事名	令和6年度福山道路長和E-1ランプ橋第1下部工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				鉄筋 SD345 D38 ;	8.99 t
				鉄筋 SD345 D51 ;	90.15 t
				型枠 円筒型枠φ300 ;	1 式
				型枠 円筒型枠φ200 ;	1 式
				型枠 円筒型枠φ50 ;	1 式
構造物撤去工	式	1	140,110		
構造物取壊し工	式	1	101,600	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	10 m3
運搬処理工	式	1	38,510	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	10 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	10 m3
仮設工	式	1	816,500		
交通管理工	式	1	816,500		
直接工事費	式	1	103,705,029		
共通仮設費	式	1	11,615,180		
共通仮設費	式	1	1,079,180		
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,016,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	10,536,000		

積算内訳書

[illegible]