

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度福山道路長和E-1ランプ橋第2下部工事・
工事地名	広島県福山市瀬戸町長和地内・

2. 工事内容

- 1) 事務所名 福山河川国道事務所 工務課・
2) 主 工 種 河川・道路構造物工事・
3) 工 期 365日間・ 自 令和 7年 4月 1日・
至 令和 8年 3月31日・

- #### 4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度福山道路長和E-1ランプ橋第2下部工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	99,798,145		
道路土工	式	1	1,891,310		
残土処理工	式	1	1,891,310		
RC橋脚工	式	1	91,234,725		
作業土工	式	1	369,680		
深礎工	式	1	37,586,243	巻立コンクリート 28 m2 敷厚 100cm 24-12-25 (20) (高炉) ; 掘削土留 1 本 杭径8.0m 杭長9m ; 積込 (ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; コンクリート 452 m3 24-12-25 (20) (高炉) ; 鉄筋 11.54 t SD345 D16~25 ; 鉄筋 10.55 t SD345 D35 ; グラウト注入 1 式 セメント系 ; 足場 1 式 安全ネット必要 ;	
橋脚躯体工	式	1	51,255,302	コンクリート 567 m3 30-12-25 (20) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; 台座コンクリート 0.7 m3 24-12-25 (20) (高炉) ; 鉄筋 32.97 t SD345 D16~25 ; 鉄筋 91.44 t SD490 D41 ;	

積算内訳書

工事名		令和6年度福山道路長和E-1ランプ橋第2下部工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				型枠 一般型枠；	1 式
				型枠 円筒型枠φ250；	1 式
				足場 安全ネット必要；	1 式
剥落防止工	式	1	2,023,500	剥落防止シート	190 m2
構造物撤去工	式	1	140,110		
構造物取壊し工	式	1	101,600	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10 m3
運搬処理工	式	1	38,510	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	10 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10 m3
仮設工	式	1	6,532,000		
交通管理工	式	1	6,532,000		
直接工事費	式	1	99,798,145		
共通仮設費	式	1	11,279,180		
共通仮設費	式	1	1,040,180		
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	977,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	10,239,000		
純工事費	式	1	111,077,325		

積算内訳書

[illegible]