

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度芦田川府川地区護岸外工事
工事地名	広島県福山市箕島町地先～府中市父石町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	372日間	自	令和 7年 3月25日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度芦田川府川地区護岸外工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
築堤・護岸	式	1	76,678,624	
河川土工	式	1	670,538	
掘削工	式	1	6,528	掘削 20 m ³ 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m ³ 未満；
残土処理工	式	1	664,010	
護岸基礎工	式	1	2,902,222	
作業土工	式	1	414,742	
基礎工	式	1	2,487,480	現場打基礎 26 m PB-1-4-1 18-8-40 (高炉) 底幅 60cm 高さ 70cm； 現場打基礎 66 m PB-2-1-1 生コンクリート各種 底幅 60cm 高さ 70cm；
矢板護岸工	式	1	26,425,341	
作業土工	式	1	177,141	
笠コンクリート工	式	1	775,600	笠コンクリート 35 m 1号笠コンクリート 24-12-25 (20) (高炉) 底幅 60cm 高さ 50cm；
矢板工	式	1	25,472,600	広幅鋼矢板 146 枚 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5.5m 鋼矢板打込 長さ 4.5m； 広幅鋼矢板 8 枚 広幅異形鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5.5m 鋼矢板打込 長さ 4.5m；

積算内訳書

工事名		令和6年度芦田川府川地区護岸外工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
法覆護岸工	式	1	20,644,670			
作業土工	式	1	554,852			
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	647,444	間知ブロック張	29	m2
				1号ブロック張		
				150kg/個未満 各種 控え350 粗面 再生碎石 RC		
				-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；		
				目地板	2	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
護岸付属物工	式	1	5,356,275	平張コンクリート	99	m
				1号平張コンクリート		
				18-8-40(高炉) 底幅 405cm 天端幅 405cm		
				高さ 20cm；		
				1号法肩コンクリート	99	m
				遮水シート張	87	m2
法枠工	式	1	14,057,215	プレキャスト法枠	617	m2
				1号プレキャスト法枠		
				中詰ブロック；		
				遮水シート張	701	m2
植生工	式	1	28,884	人工張芝	40	m2
				ワラ付 幅100cm；		
構造物撤去工	式	1	4,494,884			
構造物取壊し工	式	1	3,585,296	コンクリート構造物取壊し	144	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				コンクリート構造物取壊し	118	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
				舗装版破碎	60	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；		
運搬処理工	式	1	909,588	殻運搬	144	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	118	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		

積算内訳書

工事名	令和6年度芦田川府川地区護岸外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別、内 訳		
				穀運搬	3	m3
				アスファルト穀；		
				穀処分	144	m3
				コンクリート穀(無筋)；		
				穀処分	118	m3
				コンクリート穀(鉄筋)；		
				穀処分	3	m3
				アスファルト穀(2.35t/m3)；		
仮設工	式	1	21,540,969			
作業ヤード整備工	式	1	20,234,569			
交通管理工	式	1	1,306,400			
直接工事費	式	1	76,678,624			
共通仮設費	式	1	9,185,000			
共通仮設費	式	1	1,840,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,840,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,345,000			
純工事費	式	1	85,863,624			
現場管理費	式	1	26,111,000			
工事原価	式	1	189,742,717			
一般管理費等	式	1	26,667,283			
工事価格	式	1	216,410,000			

積算内訳書

工事名	令和6年度芦田川府川地区護岸外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	56,760,207		
河川土工	式	1	47,612,157		
掘削工	式	1	2,074,527	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	7,500 m3 1 式 1 式
掘削工 (ICT)	式	1	2,278,500	掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	7,500 m3
残土処理工	式	1	43,259,130		
堤防養生工	式	1	496,600		
伐木除根工	式	1	496,600	伐木・伐竹 伐木(人力施工：粗)； 除根整地 集積積込み	2,000 m2 2,000 m2 2,000 m2
仮設工	式	1	8,651,450		
工事用道路工	式	1	7,018,450		
交通管理工	式	1	1,633,000		
直接工事費	式	1	56,760,207		
共通仮設費	式	1	5,762,886		
共通仮設費	式	1	1,621,886		

積算内訳書

[illegible]