

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度福山道路地頭分第7改良工事
工事地名	広島県福山市瀬戸町地頭分地内

2. 工事内容

- | | | | |
|---------|---------------|---|-----------|
| 1) 事務所名 | 福山河川国道事務所 工務課 | | |
| 2) 主工種 | 道路改良工事 | | |
| 3) 工期 | 365日間 | 自 | 令和7年4月1日 |
| | | 至 | 令和8年3月31日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度福山道路地頭分第7改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路改良	式	1	139,271,421		
道路土工	式	1	94,954,495		
掘削工	式	1	65,064,645	掘削	38,050 m3
				軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上；	
				掘削	10,050 m3
				硬岩 オープンカット 障害無；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3以上；	
				積込(ルース)	1 式
				破碎岩 土量50,000m3以上；	
				土砂等運搬	1 式
				軟岩；	
				土砂等運搬	1 式
				硬岩；	
掘削工 (ICT)	式	1	1,661,780	掘削 (ICT)	3,100 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
路体盛土工	m3	60	102,050	路体 (築堤) 盛土	1 式
				2.5m未満；	
				路体 (築堤) 盛土	1 式
				2.5m以上4.0m未満；	
路体盛土工 (ICT)	m3	52,300	13,022,700	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
路床盛土工 (ICT)	m3	5,700	2,053,710	路床盛土 (ICT)	1 式
法面整形工	式	1	1,479,280	法面整形 (切土部)	410 m2
				現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩；	
法面整形工 (ICT)	式	1	3,289,050	法面整形 (切土部) (ICT)	400 m2
				軟岩I；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	5,250 m2
				法面締固め無し；	

積算内訳書

工事名		令和6年度福山道路地頭分第7改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
残土処理工	式	1	8,281,280		
法面工	式	1	6,497,520		
植生工	式	1	6,497,520	種子散布	4,760 m2
				肥料無し 1000m2以上 ; 植生基材吹付 5cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満 ;	800 m2
石・ブロック積(張)工	式	1	8,650,705		
作業土工	式	1	341,792		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	8,308,913	現場打基礎コンクリート	41 m
				1号コンクリートブロック基礎 18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm ;	
				現場打基礎コンクリート	54 m
				2号コンクリートブロック基礎 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm ;	
				コンクリート(間知)ブロック積	43 m2
				1号コンクリートブロック積	
				コンクリート(間知)ブロック積	174 m2
				2号コンクリートブロック積	
				胴込・裏込材(碎石)	78 m3
				再生碎石 RC-40 ;	
				目地板	0.7 m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;	
排水構造物工	式	1	16,605,495	現場打天端コンクリート	3 m3
				1号天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	
				現場打天端コンクリート	4 m3
				2号天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	

積算内訳書

工事名		令和6年度福山道路地頭分第7改良工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
作業土工	式	1	401,678		
側溝工	式	1	1,777,927	プレキャストU型側溝 33 m PU1-B300-H300 プレキャストU型側溝 11 m PU3-B400-H400 プレキャストU型側溝 81 m 1号プレキャスト側溝 プレキャストU型側溝 5 m 2号プレキャスト側溝 自由勾配側溝 9 m 1号自由勾配側溝 側溝蓋 4 枚 グレーチング蓋 自由勾配側溝用 T-25 横断用 B500×L1000 並目ボルト固定；	
管渠工	式	1	480,840	ヒューム管(B形管) 12 m P1-RC1-D600 外圧管1種；	
集水樹・マンホール工	式	1	1,160,270	現場打ち集水樹 2 箇所 G1-B600-L600-H800 現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水樹 2 箇所 G1-B700-L700-H900 現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水樹 1 箇所 G1-B800-L800-H1000 現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水樹 1 箇所 G1-B800-L800-H1200 現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水樹 1 箇所 G1-B800-L800-H1400 現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無；	

積算内訳書

工事名		令和6年度福山道路地頭分第7改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 ・ 内 訳		
				現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H700 現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無 ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 1号集水桝 現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無 ;	1	箇所
地下排水工	式	1	9,595,080	1号水平排水層 1号基盤排水層 ふとんかご 1号ふとんかご 幅 120cm 高さ 50cm ｽﾎｰﾌﾟ式 高さ50cm× 幅120cm 割栗石 150-200 ;	344 1,240 112	m m2 m
場所打水路工	式	1	511,280	1号現場打水路 18-8-40 (高炉) ; 側溝蓋 グレーチング 蓋 T-25 横断用 B400×L1000 並目 滑止め ｽﾎｰﾌﾟ固 定 ;	7 7	m 枚
排水工	式	1	2,678,420	小段排水 1号小段排水 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×60 0 ; 縦排水 1号縦排水 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×60 0 ;	142 4	m m
防護柵工	式	1	1,774,626			
防止柵工	式	1	1,774,626	基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎 1号鋼管基礎 鋼管基礎 φ101.6×3.2×700 ; 金網・支柱 (立入防止柵) 1号立入防止柵 2m以下 2m ;	62 124	基 m

積算内訳書

工事名	令和6年度福山道路地頭分第7改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路付属施設工	式	1	1,269,780		
道路付属物工	式	1	1,269,780	1号路肩コンクリート	139 m
				2号路肩コンクリート	90 m
				3号路肩コンクリート	59 m
構造物撤去工	式	1	1,353,800		
構造物取壊し工	式	1	1,016,000	コンクリート構造物取壊し	100 m3
				無筋構造物 機械施工；	
運搬処理工	式	1	337,800	殻運搬	100 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	100 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
仮設工	式	1	8,165,000		
交通管理工	式	1	8,165,000		
直接工事費	式	1	139,271,421		
共通仮設費	式	1	35,726,172		
共通仮設費	式	1	22,161,172		
運搬費	式	1	2,324,400	重建設機械分解組立輸送費	1 式
				重建設機械分解組立輸送費	1 式
準備費	式	1	17,140,500	木根等処分費	1 式
技術管理費	式	1	1,416,272	道路施設基本データ作成費用	1 式
				保守管理(ICT)	1 式
				システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,280,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	13,565,000		

積算内訳書

[illegible]