

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度福山道路長和第7改良工事
工事地名	広島県福山市瀬戸町長和地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	365日間	自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度福山道路長和第7改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路改良	式	1	151,673,023		
道路土工	式	1	39,481,135		
掘削工 (ICT)	式	1	427,180	掘削 (ICT)	530 m3
				土砂 オフ・カット 障害無し 5,000m3未満 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
路体盛土工	m3	730	2,389,315	路体 (築堤) 盛土	1 式
				2.5m未満 ;	
				路体 (築堤) 盛土	1 式
				2.5m以上4.0m未満 ;	
				積込 (ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
路体盛土工 (ICT)	m3	17,700	36,664,640	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
				積込 (ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
カバー工	式	1	77,519,617		
場所打函渠工	式	1	77,519,617	コンクリート	1,348 m3
				内空幅 6.1m 内空高さ 5.8m 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ;	
				均しコンクリート	310 m2
				18-8-40 (高炉) 敷厚 10cm ;	
				鉄筋	10.82 t
				SD345 D13 ;	
				鉄筋	95.71 t
				SD345 D16~25 ;	
				鉄筋	56.84 t
				SD345 D29~32 ;	

積算内訳書

工事名	令和6年度福山道路長和第7改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				型枠 一般型枠； 1 式	
				支保 $f \leq 40\text{kN/m}^2$ [$t \leq 120\text{cm}$]； 1 式	
				支保 $40\text{kN/m}^2 < f \leq 80\text{kN/m}^2$ [$120 < t \leq 250\text{cm}$]； 1 式	
				足場 安全ネット必要； 1 式	
				目地板 瀝青繊維質目地板 $t=20$ ； 99 m^2	
				止水板 CF (塩ビ製) 200×5 ； 59 m	
				誘発目地 調整コンクリート 12 箇所	
				調整コンクリート 18-8-40 (高炉)； 2 m^3	
排水構造物工	式	1	688,809		
地下排水工	式	1	688,809	地下排水 1号地下排水 波状管； 107 m	
構造物撤去工	式	1	296,962	水平排水層 15 m	
構造物取壊し工	式	1	206,108	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 10 m^3	
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm ； 180 m^2	
運搬処理工	式	1	90,854	殻運搬 コンクリート殻 (無筋)； 10 m^3	
				殻運搬 アスファルト殻； 9 m^3	
				殻処分 コンクリート殻 (無筋)； 10 m^3	
				殻処分 9 m^3	

積算内訳書

工事名		令和6年度福山道路長和第7改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				アスファルト殻(2.35t/m3) ;	
仮設工	式	1	27,537,501		
掘削工	式	1	49,056	掘削	20 m3
				軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満 ;	
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
				土砂等運搬	1 式
				軟岩 ;	
掘削工 (ICT)	式	1	1,261,767	掘削 (ICT)	200 m3
				土砂 片切掘削 ;	
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
				掘削 (ICT)	1,100 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
路体盛土工	m3	240	565,011	路体(築堤)盛土	1 式
				2.5m未満 ;	
				路体(築堤)盛土	1 式
				2.5m以上4.0m未満 ;	
路体盛土工 (ICT)	m3	11,000	21,504,300	路体(築堤)盛土 (ICT)	1 式
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
アスファルト舗装工	式	1	3,819,886	下層路盤(車道・路肩部)	1,610 m2
				再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm ;	
				表層(車道・路肩部)	1,610 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	
砂利舗装A	式	1	337,481	下層路盤(車道・路肩部)	602 m2
				再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm ;	

積算内訳書

工事名	令和6年度福山道路長和第7改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
仮設工	式	1	6,148,999		
仮排水工	式	1	635,707		
土留・仮締切工	式	1	2,573,892		
交通管理工	式	1	2,939,400		
直接工事費	式	1	151,673,023		
共通仮設費	式	1	18,333,114		
共通仮設費	式	1	2,740,114		
技術管理費	式	1	1,295,114	道路施設基本データ作成費	1 式
				保守管理 (ICT)	1 式
				システム初期費 (ICT)	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,445,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	15,593,000		
純工事費	式	1	170,006,137		
現場管理費	式	1	54,752,000		
工事原価	式	1	224,758,137		
一般管理費等	式	1	34,571,863		
工事価格	式	1	259,330,000		