

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度福山道路赤坂改良工事
工事地名	広島県福山市赤坂町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度福山道路赤坂改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	143,504,447		
道路土工	式	1	5,362,618		
掘削工	式	1	1,229,000	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満 ;	300 m3
				掘削 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満 ;	910 m3
路体盛土工	m3	110	25,850	路体(築堤)盛土 4.0m以上 ;	1 式
路床盛土工	m3	330	119,328	路床盛土 4.0m以上 ;	1 式
残土処理工	式	1	3,988,440		
擁壁工	式	1	77,015,722		
作業土工	式	1	4,917,129		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	4,778,760	重力式擁壁 1号重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ;	84 m3
場所打擁壁工	式	1	17,814,781	均しコンクリート 18-8-40(高炉) 敷厚 10cm ;	84 m2
				コンクリート 逆T型・L型擁壁 擁壁の平均高さ 14.91m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ;	362 m3
				鉄筋 SD345 D29~32 ;	11.98 t
				鉄筋 SD345 D16~25 ;	3.77 t
				鉄筋	1.65 t

積算内訳書

工事名	令和6年度福山道路赤坂改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				SD345 D13 ; 型枠 一般型枠 ; 足場 安全ネット必要 ; 目地板 瀝青繊維質目地板 t=20 ; 水抜パイプ VUφ150 ; 水抜パイプ VUφ200 ; 排水材設置 透水材 400×30 ; 有孔管 φ200 シングル ; フィルター材 単粒度碎石 4号S-30 ; チェス管 φ200 ;	1 式 1 式 30 m2 2 m 2 m 29 m 9 m 2 m3 1 個
壁高欄工	式	1	362,636	コンクリート 24-12-25 (20) (高炉) ; 鉄筋 SD345 D16~25 ; 鉄筋 SD345 D13 ; 型枠 一般型枠 ; 誘発目地	2 m3 0.16 t 0.35 t 1 式 1 箇所
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	49,142,416	補強土壁基礎 1号補強土壁基礎 18-8-40 (高炉) ; 補強土壁基礎 2号補強土壁基礎	36 m 66 m

積算内訳書

工事名		令和6年度福山道路赤坂改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				18-8-40 (高炉) ;		
				1号段差コンクリート	6	箇所
				2号段差コンクリート	1	箇所
				3号段差コンクリート	9	箇所
				補強土壁壁面材組立・設置	575	m2
				帯鋼補強土壁 ;		
				補強材取付	9,270	m
				帯鋼補強土壁 ;		
				まき出し・敷均し・締固め	3,600	m3
				補強土壁盛土		
				帯鋼補強土壁 ;		
				壁背面碎石	234	m3
				C-40 ;		
				排水ブラケット	433	m3
				C-40 ;		
				壁面上端処理	102	m
				1号笠コンクリート		
				幅 0.3m ;		
				排水管敷設	102	m
				縦断管		
				管径 200mm ;		
				排水管敷設	40	m
				横断管		
				管径 200mm ;		
				目地板	0.7	m2
				瀝青繊維質目地板t=20 ;		
排水構造物工	式	1	4,426,910			
作業土工	式	1	55,885			
側溝工	式	1	3,552,485	プレキャストU型側溝	3	m
				PU2-B300-H300		
				プレキャストU型側溝	166	m
				PU3-B300-H300		

積算内訳書

工事名		令和6年度福山道路赤坂改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				自由勾配側溝 1号自由勾配側溝 側溝蓋 PC3-B300 300 41.2×9.5×50 ; 側溝蓋 PC4-B300 300 41.2×9.5×50 ; 側溝蓋 グレーチング蓋 T-25 B300 並目 滑止 嵩上 ; 側溝蓋 グレーチング蓋 自由勾配側溝用 横断用 B500×L1000 並目 ボルト固定 ;	8 3 300 16 4	m 枚 枚 枚 枚
集水桝・マンホール工	式	1	543,260	現場打ち集水桝 1号集水桝 現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝 2号集水桝 現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝 3号集水桝 現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無 ;	2 2 1	箇所 箇所 箇所
排水工	式	1	275,280	1号縦排水管 2号縦排水管	1 1	箇所 箇所
舗装工	式	1	2,001,784			
アスファルト舗装工	式	1	2,001,784	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 250mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	697 697	m2 m2
縁石工	式	1	1,259,955			

積算内訳書

工事名	令和6年度福山道路赤坂改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
縁石工	式	1	1,259,955	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ BB-2-1(200) C種(B180/210×300×600 両面R片斜) ;	135 m
防護柵工	式	1	41,338,558		
剛性防護柵工	式	1	41,330,400	1号ﾌﾟﾚｷｽﾄﾙ型剛性防護柵	102 m
防護柵基礎工	式	1	8,158	GB-1-1(B)	17 箇所
構造物撤去工	式	1	3,933,900		
構造物取壊し工	式	1	3,048,000	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	300 m3
運搬処理工	式	1	885,900	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ;	300 m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ;	300 m3
仮設工	式	1	8,165,000		
交通管理工	式	1	8,165,000		
直接工事費	式	1	143,504,447		
共通仮設費	式	1	15,315,180		
共通仮設費	式	1	1,381,180		
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,318,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	13,934,000		

積算内訳書

[illegible]