単 価 合 意 書

令和6年7月2日に契約した令和6年度芦田川新市地区外護岸修繕工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

令和6年7月17日

発注者 住所 広島県福山市三吉町4丁目4番13号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

福山河川国道事務所長 久富 浩二

受注者 住所 広島県府中市本山町530-223

氏名 佐々田土建株式会社

代表取締役 三島 俊美

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
河川修繕						
【新市地区】		式	1		25,769,553	
河川土工		式	1		1,945,026	
盛土工		m3	260		1,773,414	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		1,460,160	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		272,520	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		40,734	
法面整形工		式	1		171,612	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	420	408.6	171,612	
法覆護岸工		式	1		20,101,181	
作業土工		式	1		858,936	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1		16,626,967	
現場打基礎コンクリート PB-1-3-1	18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 70cm	m	67	26,494	1,775,098	
間知ブロック張 KP-1-1(粗面)	150kg/個未満 各種 粗面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート有 遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	m2	519	23,171	12,025,749	
間知ブロック張 KP-1-1(滑面)	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート有 遮水シートA(厚1.0+1	m2	121	22,726	2,749,846	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	22	3,467	76,274	
護岸付属物工		式	1		2,615,278	
SH-1-1		m	67	39,034	2,615,278	
構造物撤去工		式	1		359,244	
構造物取壊し工		式	1		301,440	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	30	10,048	301,440	
運搬処理工		式	1		57,804	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	30	1,462	43,860	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	30	464.8	13,944	
仮設工		式	1		3,364,102	
工事用道路工		式	1		122,633	
土留・仮締切工		式	1		2,772,822	
運搬処理工		式	1		15,004	
交通管理工		式	1		453,643	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		25,769,553	
共通仮設費		式	1		2,853,198	
共通仮設費		式	1		331,307	
現場環境改善費(率計上)		式	1		331,307	
共通仮設費(率計上)		式	1		2,521,891	
純工事費		式	1		28,622,751	
現場管理費		式	1		9,894,713	
工事原価		式	1		54,225,324	
一般管理費等		式	1		9,474,676	
工事価格		式	1		63,700,000	
消費税相当額		式	1		6,370,000	
工事費計		式	1		70,070,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
河川修繕						
【土生地区】		式	1		9,105,452	
根固め工		式	1		8,829,450	
根固めブロック工		式	1		8,829,450	
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材	袋	450	19,621	8,829,450	
構造物撤去工		式	1		124,788	
構造物取壊し工		式	1		100,480	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	10,048	100,480	
運搬処理工		式	1		24,308	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	1,966	19,660	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	464.8	4,648	
仮設工		式	1		151,214	
交通管理工		式	1		151,214	
直接工事費		式	1		9,105,452	
共通仮設費		式	1		1,616,976	