

# 積算内訳書

R7

## 1. 工事名

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事
工事地名	広島県福山市大門町地内～三原市本郷町地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和7年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	81,752,666	
巡視・巡回工	式	1	9,367,220	
道路巡回工	式	1	9,367,220	道路巡回工 1 式 昼間B
道路土工	式	1	312,195	
掘削工	m3	1	49,920	掘削 150 m3 昼間A 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
残土処理工	式	1	262,275	
舗装維持工	式	1	4,319,050	
舗装打換え工	式	1	655,850	舗装版切断 50 m 昼間A アスファルト舗装版 舗装厚 250mm； 舗装版破碎(急速施工) 50 m2 昼間A アスファルト舗装版 舗装版厚 25cm； 上層路盤 50 m2 昼間A 路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm； 基層 50 m2 昼間A 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下； 中間層 50 m2 昼間A 改質As 再生粗粒II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下； 表層 50 m2

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
オーバーレイ工	式	1	1,281,600	昼間A 改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；
				表層(車道・路肩部) 800 m2
アスファルト舗装補修工	式	1	2,381,600	昼間A 密粒度アスコン(13) 舗装厚 35mm 1.4m以上3.0m以下；
				ハッチング A 昼間A 密粒度アスコン(13)；
区画線工	式	1	757,735	ハッチング B 昼間A 再生密粒度アスコン(13)；
				区画線工
区画線工	式	1	757,735	溶解式区画線 昼間A 溶解式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；
				溶解式区画線 350 m
				溶解式区画線 昼間A 溶解式手動 実線 黄色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；
				溶解式区画線 350 m
				溶解式区画線 昼間A 溶解式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；
				溶解式区画線 350 m
				溶解式区画線 昼間A 溶解式手動 実線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無；
溶解式区画線 200 m				
溶解式区画線 昼間A 溶解式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚				
溶解式区画線 200 m				

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				1.5mm 排水性舗装無；
排水構造物工	式	1	694,480	
側溝工	式	1	694,480	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300 昼間A 30 m プレキャストU型側溝 PU2-B300-H300 昼間A 40 m
防護柵工	式	1	661,650	
路側防護柵工	式	1	661,650	ガードレール 昼間A 55 m ヌッキ品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無；
道路付属施設工	式	1	335,800	
道路付属物工	式	1	335,800	視線誘導標 昼間A 15 本 両面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 土 中建込 30本以上； 視線誘導標 昼間A 10 本 片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5 土中建 込 30本以上；
法面工	式	1	1,764,000	
植生工	式	1	1,764,000	張芝 1,000 m <sup>2</sup> 昼間B 張芝工 500m <sup>2</sup> 以上；
道路付属物復旧工	式	1	901,875	
付属物復旧工	式	1	901,875	視線誘導標復旧 15 本 昼間A 片面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				クリト建込(穿孔含まない) ; 車線分離標復旧 昼間A 可変式 1本脚 本体径φ80 べース径φ250 H=650 穿孔含む ;	30	本
道路清掃工	式	1	2,371,950			
路面清掃工	式	1	2,371,950	路面清掃(機械) 昼間A	450	km
除草工	式	1	3,016,200			
道路除草工	式	1	3,016,200	道路除草(複合) 昼間A 除草肩掛式 飛石防護無し ;	22,000	m2
応急処理工	式	1	42,860,074			
散乱物処理工	式	1	5,625,600	事故処理 昼間B 100m2以下/箇所 ; 路上放置土砂等処理 昼間B 100m2以下/箇所 ; 投棄ゴミ等処理 昼間B 100m2以下/箇所 ;	80	箇所
					80	箇所
					80	箇所
落下物処理工	式	1	2,176,000	落下物回収撤去 昼間B 20件以下/回 ; 動物死骸処理 昼間B 20件以下/回 ;	100	件
					100	件
道路施設応急処理工	式	1	34,613,400	構造物応急処理 昼間B その他材料費	1	式
					1	式

# 積算内訳書

工事名		令和7年度国道2号福山保守工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
凍結防止剤散布工	式	1	445,074	凍結防止剤散布	18	時間
				昼間B 凍結防止剤散布車[乾式]ホッパ容量4.0m <sup>3</sup> ;		
				凍結防止剤散布	18	時間
				昼間B ホッパ容量2.0m <sup>3</sup> ; トラック	2	日
				昼間B 4t積 ;		
災害応急対応工	式	1	227,860			
異常時巡回工	式	1	227,860	異常時巡回	10	時間
				昼間B 外業 ;		
				異常時巡回	10	時間
				夜間B 外業 ;		
				異常時巡回	10	時間
				昼間B 内業 ;		
				異常時巡回	10	時間
				夜間B 内業 ;		
道路照明維持補修工	式	1	6,498,777			
道路照明維持工 道路照明設備	式	1	2,429,825	ランプ取替(蛍光灯)	5	個
				昼間A FL-10W 標準形 ;		
				ランプ取替(蛍光灯)	10	個
				昼間A FLR-20W 三波長形 ;		
				ランプ取替(蛍光灯)	10	個
				昼間A FLR-40W 三波長形 ;		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ランプ取替(高压ナトリウム灯) 昼間A NH-180W ;	20 個
				ランプ取替(高压ナトリウム灯) 昼間A NH-220W ;	10 個
				ランプ取替(高压ナトリウム灯) 昼間A NHT-110W ;	10 個
				ランプ取替(高压ナトリウム灯) 昼間A NHT-180W ;	20 個
				ランプ取替(高压ナトリウム灯) 昼間A NHT-220W ;	20 個
				ランプ取替(高压ナトリウム灯) 昼間A NHT-360W ;	20 個
				安定器取替(高压ナトリウム灯) 昼間A NHT-180W ;	10 個
				自動点滅器取替 昼間A 200V 6A ;	5 個
				自動点滅器取替 昼間A 100V 10A(受台付き) ;	5 個
				自動点滅器取替 昼間A 200V 6A(受台付き) ;	5 個
道路照明維持工 トリ照明設備	式	1	4,068,952	ランプ取替(高压ナトリウム灯) 昼間A NHT-110W ;	10 個
				ランプ取替(高压ナトリウム灯)	20 個

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				夜間A NHT-110W ; ランプ取替(高圧ナトリウム灯)	20	個
				昼間A NHT-180W ; ランプ取替(高圧ナトリウム灯)	20	個
				夜間A NHT-180W ; ランプ取替(高圧ナトリウム灯)	20	個
				夜間A NHT-220W ; ランプ取替(高圧ナトリウム灯)	20	個
				昼間A NHT-270W ; ランプ取替(高圧ナトリウム灯)	20	個
				夜間A NHT-270W ; ランプ取替(高圧ナトリウム灯)	10	個
				昼間A NHT-360W ; ランプ取替(高圧ナトリウム灯)	20	個
				夜間A NHT-360W ; トシ照明器具清掃	44	灯
				昼間A 表面清掃 ; トシ照明器具清掃	400	灯
				夜間A 表面清掃 ;		
構造物撤去工	式	1	3,607,000			
防護柵撤去工	式	1	492,800	防護柵撤去(ガードレール) 夜間A 土中建込 標準型 Gr-B-4E ;	100	m

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去 夜間A 土中建込ヒーム式・パル式 支柱間隔3m;	100 m
構造物取壊し工	式	1	3,114,200	コンクリート構造物取壊し 夜間A 無筋構造物 機械施工;	100 m <sup>3</sup>
				コンクリート構造物取壊し 夜間A 鉄筋構造物 機械施工;	60 m <sup>3</sup>
仮設工	式	1	4,056,800		
交通管理工	式	1	4,056,800		
直接工事費	式	1	81,752,666		
共通仮設費	式	1	9,667,800		
共通仮設費	式	1	2,023,800		
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,965,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	7,644,000		
純工事費	式	1	91,420,466		
現場管理費	式	1	38,109,000		
工事原価	式	1	129,529,466		
一般管理費等	式	1	21,440,534		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	150,970,000	

積算内訳書

R8

1. 工事名

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事
工事地名	広島県福山市大門町地内～三原市本郷町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和7年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	81,802,188	
巡視・巡回工	式	1	9,416,742	
道路巡回工	式	1	9,416,742	道路巡回工 1 式 昼間B
道路土工	式	1	312,195	
掘削工	m3	1	49,920	掘削 150 m3 昼間A 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
残土処理工	式	1	262,275	
舗装維持工	式	1	4,319,050	
舗装打換え工	式	1	655,850	舗装版切断 50 m 昼間A アスファルト舗装版 舗装厚 250mm； 舗装版破碎(急速施工) 50 m2 昼間A アスファルト舗装版 舗装版厚 25cm； 上層路盤 50 m2 昼間A 路盤材(各種)再生As安定処理(30)仕上り厚 100mm； 基層 50 m2 昼間A 再生粗粒度アスコ(20)舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下； 中間層 50 m2 昼間A 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下； 表層 50 m2

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
オーバーレイ工	式	1	1,281,600	昼間A 改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下； 表層(車道・路肩部) 800 m2
アスファルト舗装補修工	式	1	2,381,600	昼間A 密粒度アスコン(13) 舗装厚 35mm 1.4m以上3.0m以下； ハッチング A 昼間A 密粒度アスコン(13)； 20 t ハッチング B 昼間A 再生密粒度アスコン(13)； 20 t
区画線工	式	1	757,735	
区画線工	式	1	757,735	溶解式区画線 350 m 昼間A 溶解式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶解式区画線 350 m 昼間A 溶解式手動 実線 黄色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶解式区画線 350 m 昼間A 溶解式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶解式区画線 200 m 昼間A 溶解式手動 実線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶解式区画線 200 m 昼間A 溶解式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				1.5mm 排水性舗装無；
排水構造物工	式	1	694,480	
側溝工	式	1	694,480	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300 昼間A 30 m プレキャストU型側溝 PU2-B300-H300 昼間A 40 m
防護柵工	式	1	661,650	
路側防護柵工	式	1	661,650	ガードレール 昼間A 55 m メッキ品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無；
道路付属施設工	式	1	335,800	
道路付属物工	式	1	335,800	視線誘導標 昼間A 15 本 両面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 土 中建込 30本以上； 視線誘導標 昼間A 10 本 片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5 土中建 込 30本以上；
法面工	式	1	1,764,000	
植生工	式	1	1,764,000	張芝 1,000 m <sup>2</sup> 昼間B 張芝工 500m <sup>2</sup> 以上；
道路付属物復旧工	式	1	901,875	
付属物復旧工	式	1	901,875	視線誘導標復旧 15 本 昼間A 片面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				クリト建込(穿孔含まない)； 車線分離標復旧 昼間A 可変式 1本脚 本体径φ80 ベース径φ250 H=650 穿孔含む；	30	本
道路清掃工	式	1	2,371,950			
路面清掃工	式	1	2,371,950	路面清掃(機械) 昼間A	450	km
除草工	式	1	3,016,200			
道路除草工	式	1	3,016,200	道路除草(複合) 昼間A 除草肩掛式 飛石防護無し；	22,000	m2
応急処理工	式	1	42,860,074			
散乱物処理工	式	1	5,625,600	事故処理 昼間B 100m2以下/箇所； 路上放置土砂等処理 昼間B 100m2以下/箇所； 投棄ゴミ等処理 昼間B 100m2以下/箇所；	80	箇所
					80	箇所
					80	箇所
落下物処理工	式	1	2,176,000	落下物回収撤去 昼間B 20件以下/回； 動物死骸処理 昼間B 20件以下/回；	100	件
					100	件
道路施設応急処理工	式	1	34,613,400	構造物応急処理 昼間B その他材料費	1	式
					1	式

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
凍結防止剤散布工	式	1	445,074	凍結防止剤散布	18	時間
				昼間B 凍結防止剤散布車[乾式]ホッパ容量4.0m3；	18	時間
				凍結防止剤散布 昼間B ホッパ容量2.0m3； トラック 昼間B 4t積；	2	日
災害応急対応工	式	1	227,860			
異常時巡回工	式	1	227,860	異常時巡回	10	時間
				昼間B 外業；	10	時間
				異常時巡回 夜間B 外業；	10	時間
				異常時巡回 昼間B 内業； 異常時巡回 夜間B 内業；	10	時間
道路照明維持補修工	式	1	6,498,777			
道路照明維持工 道路照明設備	式	1	2,429,825	ランプ取替(蛍光灯)	5	個
				昼間A FL-10W 標準形；	10	個
				ランプ取替(蛍光灯) 昼間A FLR-20W 三波長形；	10	個
				ランプ取替(蛍光灯) 昼間A FLR-40W 三波長形；		

## 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ランプ取替(高压ナトリウム灯) 昼間A NH-180W ;	20	個
				ランプ取替(高压ナトリウム灯) 昼間A NH-220W ;	10	個
				ランプ取替(高压ナトリウム灯) 昼間A NHT-110W ;	10	個
				ランプ取替(高压ナトリウム灯) 昼間A NHT-180W ;	20	個
				ランプ取替(高压ナトリウム灯) 昼間A NHT-220W ;	20	個
				ランプ取替(高压ナトリウム灯) 昼間A NHT-360W ;	20	個
				安定器取替(高压ナトリウム灯) 昼間A NHT-180W ;	10	個
				自動点滅器取替 昼間A 200V 6A ;	5	個
				自動点滅器取替 昼間A 100V 10A(受台付き) ;	5	個
				自動点滅器取替 昼間A 200V 6A(受台付き) ;	5	個
道路照明維持工 ト初照明設備	式	1	4,068,952	ランプ取替(高压ナトリウム灯) 昼間A NHT-110W ;	10	個
				ランプ取替(高压ナトリウム灯)	20	個

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				夜間A NHT-110W ; ランプ 取替 (高圧ナトリウム灯) 20 個 昼間A NHT-180W ; ランプ 取替 (高圧ナトリウム灯) 20 個 夜間A NHT-180W ; ランプ 取替 (高圧ナトリウム灯) 20 個 夜間A NHT-220W ; ランプ 取替 (高圧ナトリウム灯) 20 個 昼間A NHT-270W ; ランプ 取替 (高圧ナトリウム灯) 20 個 夜間A NHT-270W ; ランプ 取替 (高圧ナトリウム灯) 10 個 昼間A NHT-360W ; ランプ 取替 (高圧ナトリウム灯) 20 個 夜間A NHT-360W ; トンネル照明器具清掃 44 灯 昼間A 表面清掃 ; トンネル照明器具清掃 400 灯 夜間A 表面清掃 ;
構造物撤去工	式	1	3,607,000	
防護柵撤去工	式	1	492,800	防護柵撤去(ガードレール) 100 m 夜間A 土中建込 標準型 Gr-B-4E ;

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去 夜間A 土中建込ビーム式・パネ式 支柱間隔3m;	100 m
構造物取壊し工	式	1	3,114,200	コンクリート構造物取壊し 夜間A 無筋構造物 機械施工;	100 m <sup>3</sup>
				コンクリート構造物取壊し 夜間A 鉄筋構造物 機械施工;	60 m <sup>3</sup>
仮設工	式	1	4,056,800		
交通管理工	式	1	4,056,800		
直接工事費	式	1	81,802,188		
共通仮設費	式	1	9,656,800		
共通仮設費	式	1	2,024,800		
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,966,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	7,632,000		
純工事費	式	1	91,458,988		
現場管理費	式	1	38,126,000		
工事原価	式	1	129,584,988		
一般管理費等	式	1	21,455,012		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	151,040,000	