

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事
工事地名	広島県尾道市西藤町地内～三原市本郷町地内、広島県尾道市因島洲江町地内～尾道市瀬戸田町地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和7年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	104,975,526	
道路土工	式	1	457,886	
掘削工	式	1	73,216	掘削 220 m3 昼間A 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
残土処理工	式	1	384,670	
舗装維持工	式	1	10,087,600	
舗装打換え工	式	1	1,320,800	舗装版切断 100 m 昼間A アスファルト舗装版 舗装厚 250mm； 舗装版破碎(急速施工) 100 m2 昼間A アスファルト舗装版 舗装版厚 25cm； 上層路盤 100 m2 昼間A 路盤材(各種) 再生AS安定処理(30) 仕上り厚 100mm； 基層 100 m2 昼間A 再生粗粒度アスコ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下； 中間層 100 m2 昼間A 改質As 再生粗粒II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下； 表層 100 m2 昼間A 改質As 粗粒II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
オーバーレイ工	式	1	1,610,000	表層(車道・路肩部) 昼間A 密粒度アスコン(13) 舗装厚 35mm 1.4m以上3.0m 以下;	1,000	m <sup>2</sup>	
アスファルト舗装補修工	式	1	7,156,800	ハッチング A 昼間A 密粒度アスコン(13);	60	t	
				ハッチング B 昼間A 再生密粒度アスコン(13);	60	t	
区画線工	式	1	1,226,320				
区画線工	式	1	1,226,320	熔融式区画線 昼間A 熔融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装無;	900	m	
				熔融式区画線 昼間A 熔融式手動 実線 黄色 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装無;	900	m	
				熔融式区画線 昼間A 熔融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装無;	400	m	
				熔融式区画線 昼間A 熔融式手動 実線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗 装無;	200	m	
				熔融式区画線 昼間A 熔融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚 1.5mm 排水性舗装無;	200	m	
排水構造物工	式	1	1,196,820				

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	1,196,820	プラスチック型側溝 PU1-B300-H300 昼間A	60	m
				プラスチック型側溝 PU2-B300-H300 昼間A	60	m
防護柵工	式	1	1,098,000			
路側防護柵工	式	1	1,098,000	ガードレール 昼間A メッキ品 Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 ;	40	m
				ガードレール 昼間A メッキ品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無 ;	40	m
道路付属施設工	式	1	246,950			
道路付属物工	式	1	246,950	視線誘導標 昼間A 両面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 土 中建込 30本以上；	15	本
				視線誘導標 昼間A 片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5 土中建 込 30本以上；	5	本
法面工	式	1	1,411,200			
植生工	式	1	1,411,200	張芝 昼間B 張芝工 500m2以上；	800	m2
道路付属物復旧工	式	1	869,450			
付属物復旧工	式	1	869,450	視線誘導標復旧 昼間A 片面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 コ	10	本

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				クリト建込(穿孔含まない) ; 車線分離標復旧 昼間A 可変式 1本脚 本体径φ80 穴径φ250 H=650 穿孔含む ;
道路清掃工	式	1	9,307,200	30 本
路面清掃工	式	1	9,307,200	路面清掃(機械) 昼間A
除草工	式	1	7,335,900	1,600 km
道路除草工	式	1	7,335,900	道路除草(複合) 13,000 m2 尾道 昼間A 除草肩掛式 飛石防護無し ; 道路除草(複合) 13,000 m2 三原 昼間A 除草肩掛式 飛石防護無し ; 道路除草(複合) 13,000 m2 尾道 昼間A 除草肩掛式 飛石防護有り ; 道路除草(複合) 13,000 m2 三原 昼間A 除草肩掛式 飛石防護有り ;
応急処理工	式	1	39,234,390	
散乱物処理工	式	1	7,032,000	事故処理 100 箇所 昼間B 100m2以下/箇所 ; 路上放置土砂等処理 100 箇所 昼間B 100m2以下/箇所 ; 投棄ゴミ等処理 100 箇所 昼間B 100m2以下/箇所 ;

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
落下物処理工	式	1	2,176,000	落下物回収撤去	100	件
				昼間B 20件以下/回； 動物死骸処理 昼間B 20件以下/回；	100	件
道路施設応急処理工	式	1	28,800,060	構造物応急処理	1	式
				昼間B その他材料費	1	式
凍結防止剤散布工	式	1	1,226,330	凍結防止剤散布	50	時間
				昼間B 凍結防止剤散布車〔乾式〕ホッパ容量4.0m <sup>3</sup> ；		
				凍結防止剤散布 昼間B ホッパ容量2.0m <sup>3</sup> ；	50	時間
				トラック 昼間B 4t積；	4	日
災害応急対応工	式	1	227,860			
異常時巡回工	式	1	227,860	異常時巡回	10	時間
				昼間B 外業；		
				異常時巡回 夜間B 外業；	10	時間
				異常時巡回 昼間B 内業；	10	時間
異常時巡回	式	1	227,860	異常時巡回	10	時間
				夜間B 内業；		
道路照明維持補修工	式	1	6,775,290			

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路照明維持工 道路照明設備	式	1	3,140,140	ランプ取替(蛍光灯)	10	個
				昼間A FLR-20W 三波長形；		
				ランプ取替(蛍光灯)	50	個
				昼間A FLR-40W 三波長形；		
				ランプ取替(高圧ナトリウム灯)	20	個
				昼間A NH-180W；		
				ランプ取替(高圧ナトリウム灯)	20	個
				昼間A NH-220W；		
				ランプ取替(高圧ナトリウム灯)	30	個
				昼間A NHT-180W；		
				ランプ取替(高圧ナトリウム灯)	20	個
				昼間A NHT-220W；		
				ランプ取替(高圧ナトリウム灯)	20	個
				昼間A NHT-360W；		
				安定器取替(高圧ナトリウム灯)	20	個
				昼間A NHT-180W；		
				自動点滅器取替	10	個
				昼間A 200V 3A；		
				自動点滅器取替	10	個
				昼間A 200V 6A；		
				自動点滅器取替	10	個
				昼間A 100V 6A(受台付き)；		
				自動点滅器取替	10	個

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路照明維持工 トリコ照明設備	式	1	3,635,150	昼間A 200V 6A(受台付き) ; ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 15 個
				夜間A NHT-110W ; ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 15 個
				昼間A NHT-180W ; ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 15 個
				夜間A NHT-180W ; ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 20 個
				昼間A NHT-220W ; ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 20 個
				夜間A NHT-220W ; ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 20 個
				昼間A NHT-270W ; ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 20 個
				夜間A NHT-270W ; ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 20 個
				トリコ照明器具清掃 昼間A 表面清掃 ;
				トリコ照明器具清掃 夜間A 表面清掃 ;
構造物撤去工	式	1	1,332,960	

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
防護柵撤去工	式	1	76,860	防護柵撤去(ガードレール) 夜間A 20 m
				土中建込 標準型 Gr-B-4E; 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 夜間A 10 m
構造物取壊し工	式	1	1,256,100	土中建込 ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m; コンクリート構造物取壊し 夜間A 30 m3
				無筋構造物 機械施工; コンクリート構造物取壊し 夜間A 30 m3
仮設工	式	1	24,167,700	鉄筋構造物 機械施工;
交通管理工	式	1	24,167,700	
直接工事費	式	1	104,975,526	
共通仮設費	式	1	11,927,800	
共通仮設費	式	1	2,525,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	2,467,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	9,402,000	
純工事費	式	1	116,903,326	
現場管理費	式	1	49,263,000	
工事原価	式	1	166,166,326	

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	26,633,674	
工事価格	式	1	192,800,000	

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事
工事地名	広島県尾道市西藤町地内～三原市本郷町地内、広島県尾道市因島洲江町地内～尾道市瀬戸田町地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和7年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	104,975,526	
道路土工	式	1	457,886	
掘削工	式	1	73,216	掘削 220 m3 昼間A 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
残土処理工	式	1	384,670	
舗装維持工	式	1	10,087,600	
舗装打換え工	式	1	1,320,800	舗装版切断 100 m 昼間A アスファルト舗装版 舗装厚 250mm； 舗装版破碎(急速施工) 100 m2 昼間A アスファルト舗装版 舗装版厚 25cm； 上層路盤 100 m2 昼間A 路盤材(各種) 再生AS安定処理(30) 仕上り厚 100mm； 基層 100 m2 昼間A 再生粗粒度アスコ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下； 中間層 100 m2 昼間A 改質As 再生粗粒II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下； 表層 100 m2 昼間A 改質As 粗粒II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
ホーレイ工	式	1	1,610,000	表層(車道・路肩部) 昼間A 密粒度アスコン(13) 舗装厚 35mm 1.4m以上3.0m以下; 1,000 m2
アスファルト舗装補修工	式	1	7,156,800	パッチング A 昼間A 密粒度アスコン(13); 60 t
				パッチング B 昼間A 再生密粒度アスコン(13); 60 t
区画線工	式	1	1,226,320	
区画線工	式	1	1,226,320	熔融式区画線 昼間A 熔融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無; 900 m
				熔融式区画線 昼間A 熔融式手動 実線 黄色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無; 900 m
				熔融式区画線 昼間A 熔融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無; 400 m
				熔融式区画線 昼間A 熔融式手動 実線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無; 200 m
				熔融式区画線 昼間A 熔融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無; 200 m
排水構造物工	式	1	1,196,820	

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	1,196,820	プラスチック型側溝 PU1-B300-H300 昼間A	60	m
				プラスチック型側溝 PU2-B300-H300 昼間A	60	m
防護柵工	式	1	1,098,000			
路側防護柵工	式	1	1,098,000	ガードレール 昼間A スッキ品 Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 ;	40	m
				ガードレール 昼間A スッキ品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無 ;	40	m
道路付属施設工	式	1	246,950			
道路付属物工	式	1	246,950	視線誘導標 昼間A 両面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 土 中建込 30本以上；	15	本
				視線誘導標 昼間A 片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5 土中建 込 30本以上；	5	本
法面工	式	1	1,411,200			
植生工	式	1	1,411,200	張芝 昼間B 張芝工 500m2以上；	800	m2
道路付属物復旧工	式	1	869,450			
付属物復旧工	式	1	869,450	視線誘導標復旧 昼間A 片面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 土 中建込 30本以上；	10	本

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				クリト建込(穿孔含まない) ; 車線分離標復旧 昼間A 可変式 1本脚 本体径φ80 へ-ス径φ250 H=650 穿孔含む ;
道路清掃工	式	1	9,307,200	30 本
路面清掃工	式	1	9,307,200	路面清掃(機械) 昼間A
除草工	式	1	7,335,900	1,600 km
道路除草工	式	1	7,335,900	道路除草(複合) 尾道 昼間A 除草肩掛式 飛石防護無し ; 道路除草(複合) 三原 昼間A 除草肩掛式 飛石防護無し ; 道路除草(複合) 尾道 昼間A 除草肩掛式 飛石防護有り ; 道路除草(複合) 三原 昼間A 除草肩掛式 飛石防護有り ;
応急処理工	式	1	39,234,390	13,000 m2 13,000 m2 13,000 m2 13,000 m2
散乱物処理工	式	1	7,032,000	事故処理 昼間B 100m2以下/箇所 ; 路上放置土砂等処理 昼間B 100m2以下/箇所 ; 投棄ゴミ等処理 昼間B 100m2以下/箇所 ;
				100 箇所 100 箇所 100 箇所

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
落下物処理工	式	1	2,176,000	落下物回収撤去 昼間B 20件以下/回；	100	件
				動物死骸処理 昼間B 20件以下/回；	100	件
道路施設応急処理工	式	1	28,800,060	構造物応急処理 昼間B	1	式
				その他材料費	1	式
凍結防止剤散布工	式	1	1,226,330	凍結防止剤散布 昼間B 凍結防止剤散布車[乾式]ホッパ容量4.0m3；	50	時間
				凍結防止剤散布 昼間B ホッパ容量2.0m3；	50	時間
				トラック 昼間B 4t積；	4	日
災害応急対応工	式	1	227,860			
異常時巡回工	式	1	227,860	異常時巡回 昼間B 外業；	10	時間
				異常時巡回 夜間B 外業；	10	時間
				異常時巡回 昼間B 内業；	10	時間
				異常時巡回 夜間B 内業；	10	時間
道路照明維持補修工	式	1	6,775,290			

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路照明維持工 道路照明設備	式	1	3,140,140	ランプ取替(蛍光灯) 昼間A FLR-20W 三波長形;	10 個
				ランプ取替(蛍光灯) 昼間A FLR-40W 三波長形;	50 個
				ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A NH-180W;	20 個
				ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A NH-220W;	20 個
				ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A NHT-180W;	30 個
				ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A NHT-220W;	20 個
				ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A NHT-360W;	20 個
				安定器取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A NHT-180W;	20 個
				自動点滅器取替 昼間A 200V 3A;	10 個
				自動点滅器取替 昼間A 200V 6A;	10 個
				自動点滅器取替 昼間A 100V 6A(受台付き);	10 個
				自動点滅器取替	10 個

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路照明維持工 トンネル照明設備	式	1	3,635,150	昼間A 200V 6A(受台付き) ;		
				ランプ 取替(高压ナトリウム灯)	15	個
				夜間A NHT-110W ;		
				ランプ 取替(高压ナトリウム灯)	15	個
				昼間A NHT-180W ;		
				ランプ 取替(高压ナトリウム灯)	15	個
				夜間A NHT-180W ;		
				ランプ 取替(高压ナトリウム灯)	20	個
				昼間A NHT-220W ;		
				ランプ 取替(高压ナトリウム灯)	20	個
				夜間A NHT-220W ;		
				ランプ 取替(高压ナトリウム灯)	20	個
				昼間A NHT-270W ;		
				ランプ 取替(高压ナトリウム灯)	20	個
夜間A NHT-270W ;						
ランプ 取替(高压ナトリウム灯)	20	個				
夜間A NHT-360W ;						
トンネル照明器具清掃	50	灯				
昼間A 表面清掃 ;						
トンネル照明器具清掃	300	灯				
夜間A 表面清掃 ;						
構造物撤去工	式	1	1,332,960			

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
防護柵撤去工	式	1	76,860	防護柵撤去(ガードレール) 夜間A 土中建込 標準型 Gr-B-4E; 20 m
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去 夜間A 土中建込 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m; 10 m
構造物取壊し工	式	1	1,256,100	コンクリート構造物取壊し 夜間A 無筋構造物 機械施工; 30 m <sup>3</sup>
				コンクリート構造物取壊し 夜間A 鉄筋構造物 機械施工; 30 m <sup>3</sup>
仮設工	式	1	24,167,700	
交通管理工	式	1	24,167,700	
直接工事費	式	1	104,975,526	
共通仮設費	式	1	11,927,800	
共通仮設費	式	1	2,525,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	2,467,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	9,402,000	
純工事費	式	1	116,903,326	
現場管理費	式	1	49,263,000	
工事原価	式	1	166,166,326	

