

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度芦田川上流維持工事【令和7年度】
工事地名	広島県福山市駅家町地先～広島県府中市久佐町地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所	河川管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和7年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度芦田川上流維持工事【令和7年度】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	60,623,701	
緊急時対応工	式	1	1,020,000	
緊急時対応工	式	1	1,020,000	緊急時対応 1 式
除草工	式	1	53,479,956	
堤防除草工	式	1	16,893,080	除草 500,000 m2 除草 23,000 m2 除草 383,000 m2
刈草処理工	式	1	34,519,610	刈草処理 523,000 m2 刈草処理 383,000 m2 積込 906,000 m2 運搬 906,000 m2 処分費 1 式
特定外来生物防除工	式	1	2,067,266	特定外来生物防除 220 m2 材キケイキ； 特定外来生物防除 4,800 m2 アチリ； 処分費 1 式
堤防養生工	式	1	306,901	
伐木除根工	式	1	306,901	伐木・伐竹 700 m2 伐木(人力施工：粗)； 除根整地 700 m2 集積積み 700 m2 伐木伐竹運搬 17 m3 処分費 1 式
構造物補修工	式	1	854,400	
護岸補修工	式	1	854,400	間知ブロック張 40 m2 KP-2-1 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生碎石 R

# 積算内訳書

工事名	令和7年度芦田川上流維持工事【令和7年度】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；
付属物設置工	式	1	174,560	
境界杭工	式	1	174,560	境界杭 20 本 BS-3-1 根巻き基礎無し；
清掃工	式	1	2,822,137	
塵芥処理工	式	1	2,822,137	散在塵芥処理 906,000 m2 堆積塵芥収集(人力処理) 2 m3 可燃物運搬 11 m3 不燃物運搬 3 m3 処分費 1 式
災害対策機械操作工	式	1	106,600	
災害対策機械操作工	式	1	106,600	排水ポンプ車 1 式 30m <sup>2</sup> /min； 照明車 1 式 1.3kw×6灯；
植栽維持工	式	1	497,647	
樹木・芝生管理工	式	1	497,647	樹木せん定 1 本 高木 幹周120cm以上150cm未満 夏期； 樹木せん定 2 本 高木 幹周150cm以上180cm未満 夏期； 樹木せん定 2 本 高木 幹周180cm以上210cm未満 夏期； 樹木せん定 1 本 高木 幹周210cm以上 夏期； 寄植せん定 490 m2 中木； 寄植せん定 30 m2 低木；

# 積算内訳書

工事名	令和7年度芦田川上流維持工事【令和7年度】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				抜根除草 植込地； 処分費
				440 m2
				1 式
応急処理工	式	1	138,300	
応急処理事業工	式	1	138,300	応急作業
				1 式
仮設工	式	1	1,223,200	
交通管理工	式	1	1,223,200	
直接工事費	式	1	60,623,701	
共通仮設費	式	1	4,991,000	
共通仮設費	式	1	641,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	641,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,350,000	
純工事費	式	1	65,614,701	
現場管理費	式	1	20,839,000	
工事原価	式	1	86,453,701	
一般管理費等	式	1	14,666,299	
工事価格	式	1	101,120,000	

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度芦田川上流維持工事【令和8年度】
工事地名	広島県福山市駅家町地先～広島県府中市久佐町地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所	河川管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和7年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度芦田川上流維持工事【令和8年度】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	60,623,701	
緊急時対応工	式	1	1,020,000	
緊急時対応工	式	1	1,020,000	緊急時対応 1 式
除草工	式	1	53,479,956	
堤防除草工	式	1	16,893,080	除草 500,000 m2 除草 23,000 m2 除草 383,000 m2
刈草処理工	式	1	34,519,610	刈草処理 523,000 m2 刈草処理 383,000 m2 積込 906,000 m2 運搬 906,000 m2 処分費 1 式
特定外来生物防除工	式	1	2,067,266	特定外来生物防除 220 m2 材キケイキ； 特定外来生物防除 4,800 m2 アルチリ； 処分費 1 式
堤防養生工	式	1	306,901	
伐木除根工	式	1	306,901	伐木・伐竹 700 m2 伐木(人力施工：粗)； 除根整地 700 m2 集積積み 700 m2 伐木伐竹運搬 17 m3 処分費 1 式
構造物補修工	式	1	854,400	
護岸補修工	式	1	854,400	間知ブロック張 40 m2 KP-2-1 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生碎石 R

# 積算内訳書

工事名	令和7年度芦田川上流維持工事【令和8年度】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；
付属物設置工	式	1	174,560	
境界杭工	式	1	174,560	境界杭 20 本 BS-3-1 根巻き基礎無し；
清掃工	式	1	2,822,137	
塵芥処理工	式	1	2,822,137	散在塵芥処理 906,000 m2 堆積塵芥収集(人力処理) 2 m3 可燃物運搬 11 m3 不燃物運搬 3 m3 処分費 1 式
災害対策機械操作工	式	1	106,600	
災害対策機械操作工	式	1	106,600	排水ポンプ車 1 式 30m <sup>2</sup> /min； 照明車 1 式 1.3kw×6灯；
植栽維持工	式	1	497,647	
樹木・芝生管理工	式	1	497,647	樹木せん定 1 本 高木 幹周120cm以上150cm未満 夏期； 樹木せん定 2 本 高木 幹周150cm以上180cm未満 夏期； 樹木せん定 2 本 高木 幹周180cm以上210cm未満 夏期； 樹木せん定 1 本 高木 幹周210cm以上 夏期； 寄植せん定 490 m2 中木； 寄植せん定 30 m2 低木；

# 積算内訳書

工事名	令和7年度芦田川上流維持工事【令和8年度】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				抜根除草 植込地； 処分費
				440 m2
				1 式
応急処理工	式	1	138,300	
応急処理事業工	式	1	138,300	応急作業
				1 式
仮設工	式	1	1,223,200	
交通管理工	式	1	1,223,200	
直接工事費	式	1	60,623,701	
共通仮設費	式	1	4,991,000	
共通仮設費	式	1	641,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	641,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,350,000	
純工事費	式	1	65,614,701	
現場管理費	式	1	20,839,000	
工事原価	式	1	86,453,701	
一般管理費等	式	1	14,666,299	
工事価格	式	1	101,120,000	