

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度芦田川中流維持工事【令和7年度】
工事地名	(芦田川)福山市本庄町中地先～駅家町地先 (高屋川)福山市北本庄地先～神辺町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所	河川管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和7年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度芦田川中流維持工事【令和7年度】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	60,660,560	
緊急時対応工	式	1	1,020,000	
緊急時対応工	式	1	1,020,000	緊急時対応 1 式
除草工	式	1	49,118,888	
堤防除草工	式	1	14,364,090	除草 609,000 m2 除草 300,000 m2
刈草処理工	式	1	34,710,470	刈草処理 609,000 m2 刈草処理 300,000 m2 積込 909,000 m2 運搬 909,000 m2 処分費 1 式
特定外来生物防除工	式	1	44,328	特定外来生物防除 200 m2 材キレ代キ； 処分費 1 式
堤防養生工	式	1	131,826	
伐木除根工	式	1	131,826	伐木・伐竹 300 m2 伐木(人力施工：粗)； 除根整地 300 m2 集積積込み 300 m2 伐木伐竹運搬 7 m3 処分費 1 式
構造物補修工	式	1	2,135,000	
護岸補修工	式	1	2,135,000	間知ブロック張 100 m2 KP-2-1 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生碎石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；
付属物設置工	式	1	87,280	

積算内訳書

工事名	令和7年度芦田川中流維持工事【令和7年度】				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
境界杭工	式	1	87,280	境界杭 BS-3-1 根巻き基礎無し；	10 本
清掃工	式	1	3,409,382		
塵芥処理工	式	1	3,409,382	散在塵芥処理 堆積塵芥収集(人力処理) 可燃物運搬 不燃物運搬 処分費	909,000 m2 55 m3 67 m3 10 m3 1 式
災害対策機械操作工	式	1	106,600		
災害対策機械操作工	式	1	106,600	排水ポンプ車 30m ² /min； 照明車 1.3kw×6灯；	1 式 1 式
植栽維持工	式	1	848,984		
樹木・芝生管理工	式	1	848,984	抜根除草 植込地； 除草 処分費	5,090 m2 1,500 m2 1 式
応急処理工	式	1	3,191,000		
応急処理作業工	式	1	3,191,000	応急作業	1 式
仮設工	式	1	611,600		
交通管理工	式	1	611,600		
直接工事費	式	1	60,660,560		
共通仮設費	式	1	5,009,000		

積算内訳書

工事名	令和7年度芦田川中流維持工事【令和7年度】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	643,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	643,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,366,000	
純工事費	式	1	65,669,560	
現場管理費	式	1	20,908,000	
工事原価	式	1	86,577,560	
一般管理費等	式	1	14,642,440	
工事価格	式	1	101,220,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度芦田川中流維持工事【令和8年度】
工事地名	(芦田川)福山市本庄町中地先～駅家町地先 (高屋川)福山市北本庄地先～神辺町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所	河川管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和7年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度芦田川中流維持工事【令和8年度】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	60,660,560	
緊急時対応工	式	1	1,020,000	
緊急時対応工	式	1	1,020,000	緊急時対応 1 式
除草工	式	1	49,118,888	
堤防除草工	式	1	14,364,090	除草 609,000 m2 除草 300,000 m2
刈草処理工	式	1	34,710,470	刈草処理 609,000 m2 刈草処理 300,000 m2 積込 909,000 m2 運搬 909,000 m2 処分費 1 式
特定外来生物防除工	式	1	44,328	特定外来生物防除 200 m2 材キレ代キ； 処分費 1 式
堤防養生工	式	1	131,826	
伐木除根工	式	1	131,826	伐木・伐竹 300 m2 伐木(人力施工：粗)； 除根整地 300 m2 集積積込み 300 m2 伐木伐竹運搬 7 m3 処分費 1 式
構造物補修工	式	1	2,135,000	
護岸補修工	式	1	2,135,000	間知ブロック張 100 m2 KP-2-1 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生碎石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；
付属物設置工	式	1	87,280	

積算内訳書

工事名	令和7年度芦田川中流維持工事【令和8年度】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
境界杭工	式	1	87,280	境界杭 BS-3-1 根巻き基礎無し； 10 本
清掃工	式	1	3,409,382	
塵芥処理工	式	1	3,409,382	散在塵芥処理 909,000 m2 堆積塵芥収集(人力処理) 55 m3 可燃物運搬 67 m3 不燃物運搬 10 m3 処分費 1 式
災害対策機械操作工	式	1	106,600	
災害対策機械操作工	式	1	106,600	排水ホップ車 1 式 30m ² /min； 照明車 1 式 1.3kw×6灯；
植栽維持工	式	1	848,984	
樹木・芝生管理工	式	1	848,984	抜根除草 5,090 m2 植込地； 除草 1,500 m2 処分費 1 式
応急処理工	式	1	3,191,000	
応急処理作業工	式	1	3,191,000	応急作業 1 式
仮設工	式	1	611,600	
交通管理工	式	1	611,600	
直接工事費	式	1	60,660,560	
共通仮設費	式	1	5,009,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度芦田川中流維持工事【令和8年度】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	643,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	643,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,366,000	
純工事費	式	1	65,669,560	
現場管理費	式	1	20,908,000	
工事原価	式	1	86,577,560	
一般管理費等	式	1	14,642,440	
工事価格	式	1	101,220,000	