

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度福山河川国道管内区画線設置他工事
工事地名	広島県福山市大門町地内～三原市本郷町地内、尾道市因島洲江町地内～尾道市瀬戸田町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	245日間	自 令和7年4月26日 至 令和7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名		令和7年度福山河川国道管内区画線設置他工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路修繕	式	1	29,497,171		
舗装工	式	1	2,363,400		
薄層カー舗装工	式	1	2,363,400	薄層カー舗装 夜間A 赤褐色 RPN-303 トップコート有 既設アスファルト舗装面 ;	300 m ²
区画線工	式	1	21,086,859		
区画線工	式	1	21,086,859	熔融式区画線 夜間A 熔融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 夜間A 熔融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有； 熔融式区画線 夜間A 熔融式手動 破線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 夜間A 熔融式手動 ゼブラ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 夜間A 熔融式手動 ゼブラ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有； 熔融式区画線 夜間A 熔融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	8,800 m 6,000 m 2,500 m 1,500 m 1,000 m 1,000 m

積算内訳書

工事名		令和7年度福山河川国道管内区画線設置他工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				溶融式区画線 夜間A 溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚 1.5mm 排水性舗装有； 区画線消去 夜間A 削取り式； 区画線消去 夜間A ウォータージェット式；	4,000 845 985	m m m
道路付属施設工	式	1	1,793,000			
道路付属物工	式	1	1,793,000	視線誘導標 夜間A 片面 反射体径φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 土中建込 30本以上； 車線分離標 夜間A 本体径φ80 径φ250 H800 可変式(穿孔式・ 1本脚) 30本以上； 車線分離標 夜間A 本体径φ80 径φ200 H800 可変式(穿孔式・ 1本脚) 30本以上；	50 29 11	本 本 本
構造物撤去工	式	1	203,112			
道路付属施設撤去工	式	1	203,112	車線分離標撤去 夜間A 穿孔式(1本脚) 30本以上；	62	本
仮設工	式	1	4,050,800			
交通管理工	式	1	4,050,800			

