

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度福山道路新山第4改良工事
工事地名	広島県福山市駅家町 地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所 工務課		
2) 主工種	道路改良工事		
3) 工期	338日間	自	令和7年4月28日
		至	令和8年3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路新山第4改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	75,238,953		
道路土工	式	1	15,363,305		
掘削工	式	1	833,572	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 掘削 土砂 片切掘削；	2,480 m3 20 m3
掘削工 (ICT)	式	1	1,080,052	掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満； 掘削 (ICT) 土砂 片切掘削；	2,480 m3 20 m3
路体盛土工	m3	30	181,800	路体 (築堤) 盛土 2.5m未満；	1 式
路体盛土工 (ICT)	m3	46,700	11,614,290	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
路床盛土工	m3	0.9	5,541	路床盛土 2.5m未満；	1 式
路床盛土工 (ICT)	m3	270	97,173	路床盛土 (ICT)	1 式
法面整形工 (ICT)	式	1	1,550,877	法面整形 (切土部) (ICT) 片質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形 (盛土部) (ICT) 法面締固め無し；	10 m2 2,820 m2
法面工	式	1	7,117,500		
植生工	式	1	712,640	種子散布 肥料無し 1000m2以上；	2,720 m2
法枠工	式	1	4,959,360	吹付枠 1号吹付枠	112 m2
鉄筋挿入工	式	1	1,445,500	鉄筋挿入 1号鉄筋挿入 SD345 D22 削孔長 3.1m I 削孔に要する重機 の搬入可能 100m以上200m未満；	35 本

積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路新山第4改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排水構造物工	式	1	17,269,833		
作業土工	式	1	271,111		
側溝工	式	1	4,710,492	プレキャストU型側溝 26 m PU1-B300-H300 プレキャストU型側溝 9 m PU1-B600-H600 プレキャストU型側溝 22 m 1号プレキャスト側溝 B400×H700×L2000 底抜きタイプ； プレキャストU型側溝 62 m 2号プレキャスト側溝 B500×H800×L2000 底抜きタイプ； プレキャストU型側溝 55 m 3号プレキャスト側溝 B700×H900×L2000 底抜きタイプ；	
集水柵・マンホール工	式	1	1,515,000	現場打ち集水柵 12 箇所 1号集水柵 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水柵 2 箇所 2号集水柵 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち街渠柵 1 箇所 1号街渠柵 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；	
排水工	式	1	10,773,230	小段排水 139 m 1号小段排水 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600； 小段排水 31 m 2号小段排水 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600；	

積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路新山第4改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				縦排水	92	m
				1号縦排水 側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm ;		
				1号水平排水層	159	m
				1号基盤排水層	82	m
舗装工	式	1	4,719,255			
コンクリート舗装工	式	1	4,719,255	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	493	m2
				表層 18-8-40(高炉) 舗装厚150mm ;	1,040	m2
縁石工	式	1	378,945			
縁石工	式	1	378,945	歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック A種(150/190×200) 両面R ;	45	m
防護柵工	式	1	467,240			
路側防護柵工	式	1	467,240	ガードレール Gr-C-4E(曲線部) 塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正有 ;	20	m
				ガードレール Gr-C-4E 塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 ;	22	m
防災工	式	1	21,476,425			
作業土工	式	1	495,425			
地下排水工	式	1	20,981,000	地下排水 1号地下排水 波状管 ;	150	m
				地下排水	150	m

積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路新山第4改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				2号地下排水 波状管； 地下排水	200	m
				3号地下排水 波状管； 地下排水	200	m
				4号地下排水 波状管；		
構造物撤去工	式	1	136,230			
構造物取壊し工	式	1	77,222	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；	384	m2
排水構造物撤去工	式	1	59,008	暗渠排水管撤去 VPφ200 撤去；	174	m
				暗渠排水管撤去 VPφ300 撤去；	34	m
仮設工	式	1	8,310,220			
土留・仮締切工	式	1	145,220			
交通管理工	式	1	8,165,000			
直接工事費	式	1	75,238,953			
共通仮設費	式	1	22,863,950			
共通仮設費	式	1	15,091,950			
準備費	式	1	13,010,400	木根等処分費	1	式
技術管理費	式	1	1,299,550	保守管理 (ICT)	1	式
				システム初期費 (ICT)	1	式

積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路新山第4改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	782,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,772,000	
純工事費	式	1	98,102,903	
現場管理費	式	1	30,676,000	
工事原価	式	1	128,778,903	
一般管理費等	式	1	21,361,097	
工事価格	式	1	150,140,000	