

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度福山道路長和第8改良工事
工事地名	広島県福山市瀬戸町長和地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	488日間	自 令和7年5月1日 至 令和8年8月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路長和第8改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	187,902,188		
道路土工	式	1	120,832,045		
掘削工	式	1	10,905,235	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満；	28,600 m ³
				掘削 軟岩 オープンカット 障害無 5,000m ³ 以上；	7,650 m ³
				積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m ³ 未満；	1 式
掘削工 (ICT)	式	1	2,888,950	掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満；	9,500 m ³
残土処理工	式	1	107,037,860		
カバー工	式	1	66,366,265		
作業土工	式	1	3,128,965		
場所打函渠工	式	1	63,237,300	コンクリート 内空幅 6.1m 内空高さ 5.8m 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無；	925 m ³
				均しコンクリート 18-8-40 (高炉) 敷厚 10cm；	240 m ²
				鉄筋 SD345 D13；	7.2 t
				鉄筋 SD345 D16~25；	62.96 t
				鉄筋 SD345 D29~32；	37.68 t
				型枠 一般型枠；	1 式
				支保	1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路長和第8改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				$f \leq 40 \text{ kN/m}^2$ [$t \leq 120 \text{ cm}$] ; 足場 1 式 安全ネット必要; 目地板 66 m ² 瀝青繊維質目地板 $t=20$; 止水板 57 m CF(塩ビ製) 200×5; 誘発目地 8 箇所 調整コンクリート 2 m ³ 18-8-40(高炉);
構造物撤去工	式	1	540,578	
構造物取壊し工	式	1	360,096	舗装版破碎 620 m ² アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm;
運搬処理工	式	1	180,482	殻運搬 31 m ³ アスファルト殻; 殻処分 31 m ³ アスファルト殻(2.35t/m ³);
仮設工	式	1	163,300	
交通管理工	式	1	163,300	
直接工事費	式	1	187,902,188	
共通仮設費	式	1	24,419,444	
共通仮設費	式	1	6,625,444	
運搬費	式	1	693,500	重建設機械分解組立輸送費 1 式
準備費	式	1	3,601,200	木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	696,744	道路施設基本データ作成費 1 式 保守管理(ICT) 1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路長和第8改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,634,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	17,794,000	
純工事費	式	1	212,321,632	
現場管理費	式	1	63,804,000	
工事原価	式	1	276,125,632	
一般管理費等	式	1	41,234,368	
工事価格	式	1	317,360,000	