

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度福山道路山北第3改良工事
工事地名	広島県福山市瀬戸町山北地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所 工務課		
2) 主工種	道路改良工事		
3) 工期	224日間	自	令和7年8月20日
		至	令和8年3月31日
4) 工事概要			

# 積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路山北第3改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	69,742,102	
道路土工	式	1	15,155,647	
掘削工	式	1	2,527,284	掘削 1,440 m3 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未 満； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 軟岩；
掘削工 (ICT)	式	1	1,239,000	掘削 (ICT) 3,000 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
路体盛土工	m3	100	594,300	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満；
路体盛土工 (ICT)	m3	900	224,280	路体(築堤)盛土 (ICT) 1 式
路床盛土工 (ICT)	m3	770	277,200	路床盛土 (ICT) 1 式
法面整形工 (ICT)	式	1	177,503	法面整形(切土部) (ICT) 2 m2 け質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) (ICT) 330 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	10,116,080	
法面工	式	1	87,480	
植生工	式	1	87,480	種子散布 270 m2 肥料無し 250m2以上500m2未満；
石・ブロック積(張)工	式	1	2,488,774	
作業土工	式	1	77,900	

## 積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路山北第3改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	式	1	2,410,874	現場打基礎コンクリート	23	m
				1号コンクリートブロック基礎		
				18-8-40 (高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm ;		
				コンクリート(間知)ブロック積	62	m <sup>2</sup>
				1号コンクリートブロック積		
排水構造物工	式	1	6,906,666	胴込・裏込材 (碎石)	27	m <sup>3</sup>
				再生碎石 RC-40 ;		
				目地板	0.2	m <sup>2</sup>
				瀝青繊維質目地板 t=10 ;		
				現場打天端コンクリート	2	m <sup>3</sup>
1号天端コンクリート						
18-8-40 (高炉) ;						
作業土工	式	1	545,136			
側溝工	式	1	3,794,690	プラスチックU型側溝	16	m
				PU1-B300-H300		
				プラスチックU型側溝	22	m
				1号プラスチックU型側溝		
				管(函)渠型側溝	133	m
1号管渠型側溝						
幅 30cm 高さ 30cm ;						
1号プラスチック床版	22	枚				
管渠工	式	1	86,820	鉄筋コンクリート台付管	6	m
CP-PH-D300						
集水柵・マンホール工	式	1	856,590	現場打ち集水柵	2	箇所
				G1-B500-L500-H700		
				現場打ち材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無 ;		
				現場打ち集水柵	3	箇所
				G2-B500-L500-H700		
現場打ち材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無 ;						
現場打ち集水柵	1	箇所				
1号集水柵						

# 積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路山北第3改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； プラスチック集水桝 1号プラスチック集水桝	5	箇所
排水工	式	1	429,930	縦排水 TH-1-1 側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm； 1号吐口	15	m
プラスチックカバート工	式	1	1,193,500	1号プラスチックボックス	2	箇所
舗装工	式	1	7,210,133		11	m
アスファルト舗装工	式	1	3,516,495	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 100mm； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	770	m <sup>2</sup>
					770	m <sup>2</sup>
					738	m <sup>2</sup>
					738	m <sup>2</sup>
アスファルト舗装工	式	1	2,894,630	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	961	m <sup>2</sup>
					985	m <sup>2</sup>
アスファルト舗装工	式	1	799,008	下層路盤(歩道部) 再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm； 表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	320	m <sup>2</sup>
					320	m <sup>2</sup>
縁石工	式	1	1,443,868			
縁石工	式	1	1,443,868	歩車道境界ブロック BB-2-3(200) C種(180/210×300×600)両面R片斜；	166	m

# 積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路山北第3改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
防護柵工	式	1	17,822,322	
路側防護柵工	式	1	2,531,640	ガードレール Gr-C-4E 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無； 289 m
防止柵工	式	1	15,290,682	基礎ブロック, 鋼管基礎 1号基礎ブロック 基礎ブロック 200×200×450； 118 基 金網・支柱(立入防止柵) 1号立入防止柵 1.8m 2m； 236 m 2号立入防止柵 1.8m 2m ガードレール取付用； 112 m 門扉 1号門扉 両開き； 2 基 門扉 2号門扉 片開き； 2 基 1号目隠し板 H=2.0m ガードレール取付 採光・傾斜タイプ； 44 m 1号鋼管基礎 φ267.4×6.6×3200； 29 本
区画線工	式	1	195,490	
区画線工	式	1	195,490	溶融式区画線 溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装無； 530 m 溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装無； 7 m
遮音壁工	式	1	136,656	

## 積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路山北第3改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
遮音壁本体工	式	1	136,656	1号遮音壁 <span style="float: right;">52 m</span>
道路付属施設工	式	1	2,105,933	
道路付属物工	式	1	2,105,933	1号路肩コンクリート <span style="float: right;">349 m</span> 2号路肩コンクリート <span style="float: right;">57 m</span>
構造物撤去工	式	1	12,985,133	
作業土工	式	1	1,063,962	
遮音壁撤去工	式	1	396,500	遮音壁撤去 <span style="float: right;">52 m</span>
構造物取壊し工	式	1	10,963,489	コンクリート構造物取壊し <span style="float: right;">4 m3</span> 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し <span style="float: right;">65 m3</span> 鉄筋構造物 機械施工； コンクリート切断 <span style="float: right;">60 m2</span> 舗装版切断 <span style="float: right;">15 m</span> アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 <span style="float: right;">640 m2</span> アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm； 舗装版破碎 <span style="float: right;">75 m2</span> アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；
運搬処理工	式	1	561,182	殻運搬 <span style="float: right;">4 m3</span> コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 <span style="float: right;">65 m3</span> コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 <span style="float: right;">35 m3</span> アスファルト殻； 殻処分 <span style="float: right;">4 m3</span> コンクリート殻(無筋)； 殻処分 <span style="float: right;">65 m3</span> コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 <span style="float: right;">32 m3</span>

# 積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路山北第3改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト殻 (2.35t/m3) ; 殻処分 <span style="float: right;">3 m3</span> アスファルト殻 (2.20t/m3) ;
仮設工	式	1	3,204,000	
交通管理工	式	1	3,204,000	
直接工事費	式	1	69,742,102	
共通仮設費	式	1	9,761,100	
共通仮設費	式	1	2,578,100	
運搬費	式	1	697,100	重建設機械分解組立輸送費 <span style="float: right;">1 式</span>
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) <span style="float: right;">1 式</span>
現場環境改善費 (率計上)	式	1	735,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	7,183,000	
純工事費	式	1	79,503,202	
現場管理費	式	1	24,645,000	
工事原価	式	1	104,148,202	
一般管理費等	式	1	17,751,798	
工事価格	式	1	121,900,000	