

積算内訳書

1. 工事名

| | |
|------|------------------|
| 工事名 | 令和7年度芦田川目崎地区護岸工事 |
| 工事地名 | 広島県府中市目崎町地先 |

2. 工事内容

| | |
|---------|----------------------------------|
| 1) 事務所名 | 福山河川国道事務所 河川管理課 |
| 2) 主工種 | 河川工事 |
| 3) 工期 | 484日間、自 令和7年9月1日 至 令和8年12月28日 |
| 4) 工事概要 | |

積算内訳書

| 工事名 | 令和7年度芦田川目崎地区護岸工事 | | | |
|-------------|------------------|-------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細別内訳 |
| 築堤・護岸 | 式 | 1 | 205,460,942 | |
| 河川土工 | 式 | 1 | 50,300,849 | |
| 掘削工 (ICT) | 式 | 1 | 5,353,600 | 掘削 (ICT) 14,000 m3 岩塊・玉石 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； |
| 盛土工 | m3 | 1,180 | 4,701,398 | 路体 (築堤) 盛土 2.5m未満； 1 式 路体 (築堤) 盛土 2.5m以上4.0m未満； 1 式 路床盛土 2.5m未満； 1 式 路床盛土 2.5m以上4.0m未満； 1 式 積込 (ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 1 式 土砂等運搬 軟岩； 1 式 |
| 盛土工 (ICT) | m3 | 120 | 188,630 | 路体 (築堤) 盛土 (ICT) 1 式 路床盛土 (ICT) 1 式 積込 (ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 1 式 土砂等運搬 軟岩； 1 式 |
| 法面整形工 (ICT) | 式 | 1 | 37,331 | 法面整形 (盛土部) (ICT) 70 m2 法面締固め無し； |
| 残土処理工 | 式 | 1 | 40,019,890 | |
| 法覆護岸工 | 式 | 1 | 106,209,255 | |
| 作業土工 | 式 | 1 | 6,696,274 | |

積算内訳書

| 工事名 | 令和7年度芦田川目崎地区護岸工事 | | | |
|--------------------------|------------------|-----|------------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) | 式 | 1 | 99,512,981 | 均しコンクリート 250 m2 18-8-40(高炉) 敷厚 10cm ; 大型ブロック積 313 m2 1号大型ブロック積 98 m2 大型ブロック積 519 m2 2号大型ブロック積 168 m2 大型ブロック積 23 m2 3号大型ブロック積 519 m2 大型ブロック積 168 m2 4号大型ブロック積 23 m2 大型ブロック積 519 m2 5号大型ブロック積 168 m2 胴込・裏込コンクリート 344 m3 24-12-25(20)高炉 ; 中詰材 1,057 m3 再生クラッシャーラン RC-40 ; 中詰材 205 m3 割栗石200mm ; 裏込材 360 m3 再生クラッシャーラン RC-40 ; 吸出し防止材(全面)設置 290 m2 10mm ; 現場打天端コンクリート 61 m3 1号天端コンクリート 18-8-40(高炉) ; 現場打天端コンクリート 33 m3 2号天端コンクリート 18-8-40(高炉) ; 現場打天端コンクリート 75 m3 3号天端コンクリート 18-8-40(高炉) ; 現場打天端コンクリート 32 m3 4号天端コンクリート 18-8-40(高炉) ; |

積算内訳書

| 工事名 | 令和7年度芦田川目崎地区護岸工事 | | | |
|--------------|------------------|-----|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| | | | | 現場打天端コンクリート 5号天端コンクリート 18-8-40(高炉) ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ; |
| | | 31 | | m3 |
| | | 22 | | m2 |
| 排水構造物工 | 式 | 1 | 236,280 | |
| 管渠工 | 式 | 1 | 236,280 | P3-D450 |
| | | 4 | | m |
| 仮設工 | 式 | 1 | 48,714,558 | |
| 工事用道路工 | 式 | 1 | 33,292,198 | |
| 運搬処理工 | 式 | 1 | 149,360 | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 15,273,000 | |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 205,460,942 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 16,369,000 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 2,891,000 | |
| 技術管理費 | 式 | 1 | 1,146,000 | システム初期費(ICT) |
| | | 1 | | 式 |
| 現場環境改善費(率計上) | 式 | 1 | 1,745,000 | |
| 共通仮設費(率計上) | 式 | 1 | 13,478,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 221,829,942 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 49,512,000 | |

