

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度福山道路地頭分地区外整備工事
工事地名	広島県福山市瀬戸町長和～赤坂町赤坂地内 広島県尾道市福地町～三原市糸崎町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所 工務課
2) 主工種	道路維持工事
3) 工期	182日間 自 令和7年10月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名		令和7年度福山道路地頭分地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路維持	式	1	4,251,640		
道路土工	式	1	32,010		
掘削工	式	1	32,010	掘削	100 m3
舗装工	式	1	296,600	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
アスファルト舗装工	式	1	296,600	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm；	100 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	100 m2
排水構造物工	式	1	1,007,000		
側溝工	式	1	1,007,000	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	100 m
道路付属施設工	式	1	292,500		
道路付属物工	式	1	292,500	1号防草コンクリート	100 m2
道路清掃工	式	1	475,700		
排水施設清掃工	式	1	475,700	側溝清掃(人力) 無蓋；	1,000 m
除草工	式	1	1,216,280		
道路除草工	式	1	1,216,280	除草	13,000 m2
				集草	13,000 m2
応急処理工	式	1	719,450		
応急処理作業工	式	1	719,450	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	51,900		

積算内訳書

工事名		令和7年度福山道路地頭分地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物取壊し工	式	1	51,900	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 5 m3	
仮設工	式	1	160,200		
交通管理工	式	1	160,200		
直接工事費	式	1	4,251,640		
共通仮設費	式	1	873,000		
共通仮設費	式	1	79,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	79,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	794,000		
純工事費	式	1	5,124,640		
現場管理費	式	1	2,740,000		
工事原価	式	1	14,671,340		
一般管理費等	式	1	2,918,660		
工事価格	式	1	17,590,000		

積算内訳書

工事名		令和7年度福山道路地頭分地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路維持	式	1	3,613,700		
遮音壁工	式	1	2,396,100		
遮音壁基礎工	式	1	925,500	1号遮音壁基礎 30 m	
遮音壁本体工	式	1	1,470,600	1号遮音壁 30 m	
防護柵工	式	1	140,200		
路側防護柵工	式	1	140,200	ガードレール Gr-C-4E 塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無； 10 m	
道路付属施設工	式	1	145,850		
道路付属物工	式	1	145,850	1号防草コンクリート 50 m2	
応急処理工	式	1	719,450		
応急処理作業工	式	1	719,450	応急作業 1 式	
構造物撤去工	式	1	51,900		
構造物取壊し工	式	1	51,900	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 5 m3	
仮設工	式	1	160,200		
交通管理工	式	1	160,200		
直接工事費	式	1	3,613,700		
共通仮設費	式	1	784,000		

