

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度福山道路赤坂第2改良工事
工事地名	広島県福山市赤坂町赤坂地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	241日間	自 令和7年10月1日 至 令和8年5月29日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路赤坂第2改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	79,375,934	
道路土工	式	1	1,063,167	
路体盛土工	m3	90	113,923	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 1 式 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 1 式
路体盛土工(ICT)	m3	1,810	451,776	路体(築堤)盛土(ICT) 1 式
路床盛土工	m3	80	483,040	路床盛土 2.5m未満； 1 式
路床盛土工(ICT)	m3	40	14,428	路床盛土(ICT) 1 式
地盤改良工	式	1	13,675,770	
固結工	式	1	13,675,770	中層混合処理 229 m3 中層混合処理A 改良深度 2m<L≤5m 施工規模 2182m <sup>3</sup> ； 中層混合処理 1,953 m3 中層混合処理B 改良深度 2m<L≤5m 施工規模 2182m <sup>3</sup> ；
擁壁工	式	1	35,247,086	
作業土工	式	1	419,360	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	5,686,506	逆T型擁壁 85 m3 24-12-25(20)(高炉)； 排水材設置(構造物背面排水材) 20 m 透水材 400×30； 有孔管 7 m φ200 波状管 シングル； フィルター材 2 m3

# 積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路赤坂第2改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				単粒度砕石 4号S-30 ; フース管 φ200 ;	2 個
壁高欄工	式	1	321,337	コンクリート 24-12-25 (20) (高炉) ; 鉄筋 SD345 D16~25 ; 鉄筋 SD345 D13 ; 型枠 一般型枠 ; 誘発目地	2 m3 0.16 t 0.27 t 1 式 1 箇所
帯鋼補強土壁・7oka補強土壁工	式	1	28,819,883	補強土壁基礎 1号補強土壁基礎 18-8-40 (高炉) ; 1号段差コンクリート 補強土壁壁面材組立・設置 帯鋼補強土壁 ; 補強材取付 帯鋼補強土壁 ; まき出し・敷均し、締固め 補強土壁盛土 帯鋼補強土壁 ; 壁背面砕石 C-40 ; 排水フラケット C-40 ; 壁面上端処理 1号笠コンクリート 幅 0.3m ; 排水管敷設 縦断管 管径 200mm ; 排水管敷設	93 m 1 箇所 340 m2 4,320 m 1,900 m3 127 m3 322 m3 93 m 93 m 29 m

## 積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路赤坂第2改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				横断管 管径 200mm ; 目地板 瀝青繊維質目地板 t=20 ;
排水構造物工	式	1	1,173,564	0.2 m2
作業土工	式	1	67,564	
管渠工	式	1	1,106,000	1号管渠
防護柵工	式	1	26,021,400	
剛性防護柵工	式	1	26,021,400	1号フレキストL型剛性防護柵
構造物撤去工	式	1	592,947	
構造物取壊し工	式	1	420,548	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm ;
運搬処理工	式	1	172,399	殻運搬 コンクリート殻 (鉄筋) ; 殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 コンクリート殻 (鉄筋) ; 殻処分 アスファルト殻 (2.35t/m3) ;
仮設工	式	1	1,602,000	
交通管理工	式	1	1,602,000	

## 積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路赤坂第2改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	79,375,934	
共通仮設費	式	1	11,416,680	
共通仮設費	式	1	3,336,680	
運搬費	式	1	1,902,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	618,680	システム初期費(ICT) 1 式 六価クロム溶出試験費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	816,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	8,080,000	
純工事費	式	1	90,792,614	
現場管理費	式	1	27,942,000	
工事原価	式	1	118,734,614	
一般管理費等	式	1	19,895,386	
工事価格	式	1	138,630,000	