

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度福山道路長和第9改良他工事
工事地名	広島県福山市瀬戸町長和地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	241日間	自 令和7年10月1日 至 令和8年5月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路長和第9改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	50,843,531	
道路土工	式	1	46,974,400	
掘削工 (ICT)	式	1	4,729,600	掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満; 16,000 m ³
残土処理工	式	1	42,244,800	
排水構造物工	式	1	100,700	
側溝工	式	1	100,700	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300 10 m
構造物撤去工	式	1	155,060	
構造物取壊し工	式	1	103,800	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工; 10 m ³
運搬処理工	式	1	51,260	殻運搬 コンクリート殻 (無筋); 殻処分 コンクリート殻 (無筋); 10 m ³ 10 m ³
仮設工	式	1	409,371	
路体盛土工 (ICT)	m ³	360	89,784	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 1 式
砂利舗装A	式	1	319,587	下層路盤 (車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm; 524 m ²
仮設工	式	1	3,204,000	
交通管理工	式	1	3,204,000	
橋梁下部	式	1	20,933,080	

積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路長和第9改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路土工	式	1	759,920	
残土処理工	式	1	759,920	
RC橋脚工	式	1	16,339,952	
作業土工	式	1	1,074,937	
深礎工	式	1	5,165,181	巻立コンクリート 16 m ² 敷厚 50cm 18-8-40 (高炉) ; 掘削土留 4 本 杭径 (A工法の場合) 2m 杭長 3m ; 積込 (ルース) 1 式 土砂 土量50,000m ³ 未満 ; コンクリート 38 m ³ 24-12-25 (20) (高炉) ; 鉄筋 3.86 t SD345 D16~25 ; グラウト注入 1 式 セメント系 ; 足場 1 式 安全ネット必要 ;
橋脚躯体工	式	1	10,099,834	均しコンクリート 34 m ² 18-8-40 (高炉) 敷厚 10cm ; コンクリート 188 m ³ 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無 ; 鉄筋 0.96 t SD345 D13 ; 鉄筋 5.29 t SD345 D16~25 ; 鉄筋 5.3 t SD345 D29~32 ; 型枠 1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路長和第9改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				一般型枠； 型枠 1 式 円筒型枠φ250； 落橋防止装置孔 2 箇所 支保 1 式 f≤40kN/m ² [t≤120cm]； 支保 1 式 40kN/m ² <f≤80kN/m ² [120<t≤250cm]； 足場 1 式 安全ネット必要； 足場 1 式 安全ネット必要； 排水材設置(構造物背面排水材) 13 m 400×30； 有孔管 14 m φ200 シングル； フィルター材 4 m ³ 単粒度碎石 4号 S-30；
排水構造物工	式	1	624,540	
側溝工	式	1	422,940	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300 42 m
集水桝・マンホール工	式	1	201,600	現場打ち集水桝 1号集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 2 箇所
仮設工	式	1	3,208,668	
土留・仮締切工	式	1	3,208,668	
直接工事費	式	1	71,776,611	
共通仮設費	式	1	14,540,730	

積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路長和第9改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	7,160,730	
運搬費	式	1	1,666,950	重建設機械分解組立輸送費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
準備費	式	1	3,531,600	木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	1,209,180	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	753,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	7,380,000	
純工事費	式	1	86,317,341	
現場管理費	式	1	26,639,000	
工事原価	式	1	112,956,341	
一般管理費等	式	1	19,043,659	
工事価格	式	1	132,000,000	