

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度国道2号引野地区電線共同溝第9工事
工事地名	広島県福山市引野町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	C・C・BOX工事	
3) 工期	335日間	自 令和7年10月1日 至 令和8年8月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号引野地区電線共同溝第9工事									
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳						
電線共同溝	式	1	150,985,080							
道路土工	式	1	468,460							
残土処理工	式	1	468,460							
仮設工	式	1	1,961,970							
路面覆工	式	1	1,961,970	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">覆工板・覆工板受桁 夜間A 設置・撤去；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">80</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>基礎材 夜間A 再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.1m；</td> <td style="text-align: right;">19</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	覆工板・覆工板受桁 夜間A 設置・撤去；	80	m2	基礎材 夜間A 再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.1m；	19	m2
覆工板・覆工板受桁 夜間A 設置・撤去；	80	m2								
基礎材 夜間A 再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.1m；	19	m2								
仮設工	式	1	116,783,159							
作業土工	式	1	844,195							
土留・仮締切工	式	1	22,302,620							
固結工	式	1	49,965,300							
推進工	式	1	31,521,500							
アスファルト舗装工	式	1	923,012							
舗装版破碎工	式	1	182,532							
交通管理工	式	1	11,044,000							
舗装版撤去工	式	1	540,022							
舗装版破碎工	式	1	540,022	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">舗装版切断 夜間A</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">104</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m</td> </tr> </table>	舗装版切断 夜間A	104	m			
舗装版切断 夜間A	104	m								

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号引野地区電線共同溝第9工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下； 舗装版破碎 夜間A 120 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 25cm； 殻運搬 夜間A 30 m3
				アスファルト殻； 殻処分 夜間A 30 m3
				アスファルト殻 (2.35t/m3)；
開削土工	式	1	4,435,969	
掘削工	式	1	2,082,780	
埋戻し工	式	1	2,353,189	
電線共同溝工	式	1	21,074,637	
管路工(管路部)	式	1	8,724,253	埋設管路 夜間A HIVP管 直管 径 125mm； 125 m
				埋設管路 夜間A HIVP管 直管 径 100mm； 151 m
				埋設管路 夜間A HIVP管 直管 径 75mm； 101 m
				埋設管路 夜間A HIVP管 曲管6R 径 125mm； 40 m
				埋設管路 夜間A HIVP管 曲管6R 径 100mm； 48 m
				埋設管路 32 m

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号引野地区電線共同溝第9工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				夜間A HIVP管 曲管6R 径 75mm ; 埋設管路 20 m
				夜間A HIVP管 曲管3R 径 125mm ; 埋設管路 24 m
				夜間A HIVP管 曲管3R 径 100mm ; 埋設管路 16 m
				夜間A HIVP管 曲管3R 径 75mm ; 埋設管路 15 m
				夜間A VP管 直管 径 150mm ; 埋設管路 9 m
				夜間A VP管 曲管10R 径 150mm ; 埋設管路 505 m
				夜間A PV管 直管 径 50mm ; 埋設管路 160 m
				夜間A PV管 曲管6R 径 50mm ; 埋設管路 80 m
				夜間A PV管 曲管3R 径 50mm ; 管台 330 個
				夜間A HIVP管用 径125-250P ; 管台 294 個
				夜間A HIVP管用 径100-150P ; 管台 15 個
				夜間A

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号引野地区電線共同溝第9工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				VP管用 径150-220P ; 管台	294	個
				夜間A		
				PV管用 径75-130P ; 管台	626	個
				夜間A		
				PV管用 径50-95P ; 中間継手	10	個
				夜間A		
				HIVP φ 125用 ; 中間継手	12	個
				夜間A		
				HIVP φ 100用 ; 中間継手	8	個
				夜間A		
				HIVP φ 75用 ; 中間継手	40	個
				夜間A		
				PV φ 50用 ; 埋設表示シート	66	m
				夜間A		
				W=300・2倍 ;		
プラスチックボックス工(特殊部)	式	1	5,091,361	プラスチックボックス 夜間A	1	個
				内幅 1.35m 内高 2.2m ; 基礎材	5	m ²
				夜間A		
				割栗石 50mm~150mm t=100mm ; 底板コンクリート	1	m ³
				夜間A		
				24-12-25 (20) (高炉) ; 鉄筋	0.09	t
				夜間A		
				SD345 D16~25 ;		

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号引野地区電線共同溝第9工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				蓋 夜間A 鋼製 φ750 T-25 ;	1 組
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	7,259,023	プレキャストボックス 夜間A 内幅 1.35/2.15m 内高 2.2m ; 基礎材 夜間A 割栗石 50mm~150mm t=100mm ; 底板コンクリート 夜間A 24-12-25 (20) (高炉) ; 鉄筋 夜間A SD345 D16~25 ;	1 個 8 m2 2 m3 0.15 t
舗装工	式	1	2,252,256	蓋 夜間A 鋼製 φ750 T-25 ;	1 組
アスファルト舗装工	式	1	2,252,256	下層路盤(車道・路肩部) 夜間A 再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 夜間A 再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚 100mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 夜間A 路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm ; 基層(車道・路肩部) 夜間A 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕	116 m2 116 m2 116 m2 116 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号引野地区電線共同溝第9工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				上り厚5; 中間層(車道・路肩部) 夜間A 各種(2.30以上2.40t/m3未満)改質As再生粗粒 II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満(1 層当り); 表層(車道・路肩部) 夜間A 各種(2.30以上2.40t/m3未満)改質As粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当 り平均);	116	m2
				夜間A 各種(2.30以上2.40t/m3未満)改質As粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当 り平均);	116	m2
区画線工	式	1	27,267			
区画線工	式	1	27,267	熔融式区画線 夜間A 熔融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無; 熔融式区画線 夜間A 熔融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無;	35	m
				熔融式区画線 夜間A 熔融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無;	9	m
排水構造物工	式	1	133,000			
側溝工	式	1	133,000	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300 夜間A	10	m
縁石工	式	1	33,210			
縁石工	式	1	33,210	歩車道境界ブロック BB-2-3(200) 夜間A C種(180/210×300×600)両面R;	3	m
道路付属施設工	式	1	3,048,800			
照明工	式	1	3,048,800	1号照明柱基礎 夜間A	4	基

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号引野地区電線共同溝第9工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	226,330	
構造物取壊し工	式	1	154,600	コンクリート構造物取壊し 10 m3 夜間A 無筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	71,730	殻運搬 10 m3 夜間A コンクリート殻(無筋)； 殻処分 10 m3 夜間A コンクリート殻(無筋)；
直接工事費	式	1	150,985,080	
共通仮設費	式	1	22,674,749	
共通仮設費	式	1	6,564,749	
運搬費	式	1	644,069	仮設材運搬費 1 式
役務費	式	1	300,000	プラント使用料 1 式
技術管理費	式	1	2,420,680	道路施設基本データ作成費用 1 式 六価クロム溶出試験分析費 1 式 包括業務 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	3,200,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	16,110,000	
純工事費	式	1	173,659,829	
現場管理費	式	1	62,939,000	
工事原価	式	1	236,598,829	

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号引野地区電線共同溝第9工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	35,781,171	
工事価格	式	1	272,380,000	