

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度国道2号今津地区外舗装修繕工事
工事地名	広島県福山市今津町地内、広島県尾道市西藤町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所 道路管理課		
2) 主工種	舗装工事		
3) 工期	172日間	自	令和7年10月3日
		至	令和8年3月23日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名		令和7年度国道2号今津地区外舗装修繕工事		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	147,254,655	
舗装工	式	1	139,704,022	
切削オーバーレイ工	式	1	138,936,022	切削オーバーレイ 2,560 m ² 切削オーバーレイA 夜間A 7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種； 切削オーバーレイ 5,680 m ² 切削オーバーレイB 夜間A 15cm以上21cm以下 三層； 切削オーバーレイ 3,120 m ² 切削オーバーレイC 夜間A 15cm以上21cm以下 三層； 殻運搬(路面切削) 758 m ³ 上り線 夜間A アスファルト切削屑； 殻運搬(路面切削) 1,136 m ³ 下り線 夜間A アスファルト切削屑； 殻処分 758 m ³ 上り線 夜間A アスファルト切削屑(2.35t/m ³)； 殻処分 1,136 m ³ 下り線 夜間A アスファルト切削屑(2.35t/m ³)；
クラック抑制対策工	式	1	768,000	クラック抑制シート 512 m 夜間A ガラス基材 W=500mm；
区画線工	式	1	2,175,428	
区画線工	式	1	2,175,428	溶融式区画線 2,560 m 夜間A 溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；

積算内訳書

工事名		令和7年度国道2号今津地区外舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				溶解式区画線 夜間A 溶解式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶解式区画線 夜間A 溶解式手動 破線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶解式区画線 夜間A 溶解式手動 セブラ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶解式区画線 夜間A 溶解式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	600 140 80 330	m m m m
道路付属施設工	式	1	1,584,090			
道路付属物工	式	1	1,584,090	車線分離標 夜間A 本体径φ80 ベース径φ250 H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上； 施工標示鋸 夜間A 真鍮製 φ100mm；	55 2	本 箇所
構造物撤去工	式	1	176,715			
道路付属施設撤去工	式	1	176,715	車線分離標撤去 夜間A 穿孔式(1本脚) 30本以上；	55	本
仮設工	式	1	3,614,400			
交通管理工	式	1	3,614,400			

積算内訳書

工事名		令和7年度国道2号今津地区外舗装修繕工事		
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
直接工事費	式	1	147,254,655	
共通仮設費	式	1	19,234,600	
共通仮設費	式	1	1,384,600	
運搬費	式	1	132,600	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,252,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	17,850,000	
純工事費	式	1	166,489,255	
現場管理費	式	1	47,329,000	
工事原価	式	1	234,988,067	
一般管理費等	式	1	34,441,933	
工事価格	式	1	269,430,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号今津地区外舗装修繕工事（西藤地区）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	11,775,212	
舗装工	式	1	8,551,152	
切削オーバーレイ工	式	1	8,191,152	切削オーバーレイ 1,200 m ² 切削オーバーレイ 夜間A 7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種； 殻運搬(路面切削) 48 m ³ 下り線 夜間A アスファルト切削屑； 殻処分 48 m ³ 下り線 夜間A アスファルト切削屑(2.35t/m ³)；
クラック抑制対策工	式	1	360,000	クラック抑制シート 240 m 夜間A ガラス基材 W=500mm；
区画線工	式	1	243,830	
区画線工	式	1	243,830	熔融式区画線 260 m 夜間A 熔融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 120 m 夜間A 熔融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 21 m 夜間A 熔融式手動 破線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 28 m 夜間A 熔融式手動 ゼブラ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無；

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号今津地区外舗装修繕工事（西藤地区）			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路付属施設工	式	1	875,840	
道路付属物工	式	1	875,840	車線分離標 夜間A 本体径φ80 径φ250 H650 可変式(穿孔式) 1本脚) 30本以上； 施工標示板 夜間A 真鍮製 φ100mm；
構造物撤去工	式	1	96,390	
道路付属施設撤去工	式	1	96,390	車線分離標撤去 夜間A 穿孔式(1本脚) 30本以上；
仮設工	式	1	2,008,000	
交通管理工	式	1	2,008,000	
直接工事費	式	1	11,775,212	
共通仮設費	式	1	2,875,600	
共通仮設費	式	1	377,600	
運搬費	式	1	203,600	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	174,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,498,000	
純工事費	式	1	14,650,812	
現場管理費	式	1	6,519,000	

