

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度福山道路山北第4改良工事
工事地名	広島県福山市瀬戸町地頭分地内～広島県福山市瀬戸町山北地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所 工務課				
2) 主工種	道路改良工事				
3) 工期	213日間	自	令和8年3月2日	至	令和8年9月30日
4) 工事概要					

# 積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路山北第4改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	159,836,803	
道路土工	式	1	157,764,353	
掘削工	式	1	15,046,098	掘削 27,030 m3 軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上； 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
掘削工 (ICT)	式	1	4,490,550	掘削 (ICT) 15,300 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；
残土処理工	式	1	138,227,705	
構造物撤去工	式	1	150,050	
構造物取壊し工	式	1	104,600	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	45,450	殻運搬 10 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 10 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	1,922,400	
交通管理工	式	1	1,922,400	
直接工事費	式	1	159,836,803	
共通仮設費	式	1	29,458,000	／
共通仮設費	式	1	14,577,000	
運搬費	式	1	766,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式

## 積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路山北第4改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
準備費	式	1	11,838,000	木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	598,000	汎用初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,375,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	14,881,000	
純工事費	式	1	189,294,803	/
現場管理費	式	1	55,041,000	/
工事原価	式	1	244,335,803	/
一般管理費等	式	1	36,644,197	/
工事価格	式	1	280,980,000	/