

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度福山道路新山第5改良工事
工事地名	広島県福山市駅家町新山地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	213日間	自 令和8年3月2日 至 令和8年9月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路新山第5改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	59,759,905		
道路土工	式	1	19,406,837		
掘削工 (ICT)	式	1	11,547	掘削 (ICT)	9 m3
				土砂片切掘削；	
路体盛土工	m3	10	59,440	路体 (築堤) 盛土	1 式
				2.5m未満；	
路体盛土工	m3	350	44,310	路体外盛土	1 式
				4.0m以上；	
路体盛土工 (ICT)	m3	72,800	17,556,948	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
路床盛土工 (ICT)	m3	730	254,551	路床盛土 (ICT)	1 式
法面整形工 (ICT)	式	1	1,480,041	法面整形 (切土部) (ICT)	30 m2
				埴質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	2,740 m2
				法面締固め無し；	
法面工	式	1	935,330		
植生工	式	1	935,330	種子散布	2,720 m2
				肥料無し 1000m2以上；	
				植生基材吹付	30 m2
				3cm 植生基材吹付工 100m2未満；	
排水構造物工	式	1	23,447,424		
側溝工	式	1	6,396,074	プラスチック型側溝	43 m
				PU1-B300-H300	
				プラスチック型側溝	16 m
				PU1-B600-H600	
				プラスチック型側溝	21 m
				PU3-B300-H500	
				プラスチック型側溝	75 m
				1号プラスチック側溝	

積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路新山第5改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				B400×H600×L2000 底抜きタイ° ; プレキャストU型側溝 2号プレキャスト側溝 B400×H600×L2000 底抜きタイ° ; プレキャストU型側溝 3号プレキャスト側溝 B400×H700×L2000 底抜きタイ° ; プレキャストU型側溝 4号プレキャスト側溝 B700×H900×L2000 底抜きタイ° ; 側溝蓋 PC4-B300 300 41.2×9.5×50 ;	54 41 24 42	m m m 枚
集水柵・マンホール工	式	1	2,644,080	現場打ち集水柵 1号集水柵 現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち街渠柵 1号街渠柵 現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち街渠柵 2号街渠柵 現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち街渠柵 3号街渠柵 現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち街渠柵 4号街渠柵 現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無 ;	13 6 2 1 1	箇所 箇所 箇所 箇所 箇所
排水工	式	1	14,407,270	小段排水 1号小段排水 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×60 0 ; 縦排水 1号縦排水	226 116	m m

積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路新山第5改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm ; 縦排水	32	m
				2号縦排水 側溝(各種) 内幅 450mm 内高 450mm ; 縦排水	25	m
				3号縦排水 側溝(各種) 内幅 600mm 内高 600mm ; 1号縦溝蓋	20	枚
				2号縦溝蓋	7	枚
				3号縦溝蓋	1	枚
				4号縦溝蓋	6	枚
				1号水平排水層	250	m
				1号水基盤排水層	71	m
防災工	式	1	13,050,306			
作業土工	式	1	278,328			
地下排水工	式	1	5,530,148	地下排水	18	m
				1号地下排水 波状管 ; 地下排水	145	m
				2号地下排水 波状管 ; 地下排水	253	m
				3号地下排水 波状管 ;		
沈砂池工	式	1	60,830	1号沈砂池	1	箇所
				2号沈砂池	1	箇所
集水樹・マンホール工	式	1	2,861,000	1号縦集水樹	1	箇所
				2号縦集水樹	1	箇所
				縦集水樹閉塞	1	箇所
谷止工	式	1	4,320,000	1号埋設堰堤	1	箇所

積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路新山第5改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工	式	1	118,200		
構造物取壊し工	式	1	80,050	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10 m3
運搬処理工	式	1	38,150	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10 m3 10 m3
仮設工	式	1	2,801,808		
アスファルト舗装工	式	1	1,199,808		
交通管理工	式	1	1,602,000		
直接工事費	式	1	59,759,905		
共通仮設費	式	1	8,047,000		
共通仮設費	式	1	1,797,000		
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	651,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	6,250,000		
純工事費	式	1	67,806,905		
現場管理費	式	1	21,196,000		
工事原価	式	1	89,002,905		
一般管理費等	式	1	15,477,095		

積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路新山第5改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	104,480,000	