

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度福山道路地頭分第8改良工事
工事地名	広島県福山市瀬戸町地頭分地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所 工務課		
2) 主工種	道路改良工事		
3) 工期	213日間	自	令和8年3月2日
		至	令和8年9月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路地頭分第8改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	217,808,408	
道路土工	式	1	182,288,128	
掘削工	式	1	27,148,836	掘削 25,610 m3 軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上； 掘削 4,350 m3 硬岩 オープンカット 障害無； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 積込(ルース) 1 式 破碎岩 土量50,000m3未満；
掘削工(ICT)	式	1	1,724,100	掘削(ICT) 4,200 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
法面整形工	式	1	353,900	法面整形(切土部) 100 m2 現場制約有 軟岩I, 軟岩II, 中硬岩, 硬岩；
法面整形工(ICT)	式	1	1,182,802	法面整形(切土部)(ICT) 380 m2 け質土, 砂及び砂質土, 粘性土； 法面整形(切土部)(ICT) 860 m2 軟岩I；
残土処理工	式	1	151,878,490	
法面工	式	1	29,145,980	
法枠工	式	1	21,211,750	吹付枠 775 m2 1号吹付枠
鉄筋挿入工	式	1	7,934,230	鉄筋挿入 44 本 1号鉄筋挿入 SD345 D19 L=2.0m 削孔長 1.6m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上； 鉄筋挿入 71 本 2号鉄筋挿入 SD345 D19 L=2.5m 削孔長 2.1m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上；

積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路地頭分第8改良工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				鉄筋挿入 3号鉄筋挿入 SD345 D19 L=4.0m 削孔長 3.6m I 削孔に要 する重機の搬入可能 200m以上；	47	本
				鉄筋挿入 4号鉄筋挿入 SD345 D19 L=5.0m 削孔長 4.6m I 削孔に要 する重機の搬入可能 200m以上；	64	本
構造物撤去工	式	1	1,568,300			
構造物取壊し工	式	1	1,041,000	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	100	m3
運搬処理工	式	1	527,300	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	100	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	100	m3
仮設工	式	1	4,806,000			
交通管理工	式	1	4,806,000			
直接工事費	式	1	217,808,408			
共通仮設費	式	1	13,471,180			
共通仮設費	式	1	3,158,180			
運搬費	式	1	1,532,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	661,180	システム初期費(ICT) 道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	965,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	10,313,000			

