

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度国道2号伊勢丘地区交差点改良工事
工事地名	広島県福山市引野町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	舗装工事	
3) 工期	265日間	自 令和8年3月11日 至 令和8年11月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号伊勢丘地区交差点改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	135,553,362	
道路土工	式	1	3,238,241	
掘削工	式	1	154,869	掘削 390 m3 夜間A 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路体盛土工	m3	30	285,804	路体(築堤)盛土 1 式 夜間A 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 1 式 夜間A 2.5m以上4.0m未満；
盛土工	m3	80	733,440	中詰盛土 1 式 夜間A
法面整形工	式	1	117,450	法面整形(切土部) 90 m2 夜間A 現場制約無 汚質土、砂及び砂質土、粘性土；
残土処理工	式	1	1,946,678	
石・ブロック積(張)工	式	1	6,322,082	
作業土工	式	1	317,414	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	6,004,668	現場打基礎コンクリート 84 m 1号ブロック基礎 夜間A 生コンクリート各種 底幅 52cm 高さ 30cm； 1号コンクリートブロック積 103 m2 夜間A 胴込・裏込材(碎石) 25 m3 夜間A 再生碎石 RC-40； 目地板 0.7 m2 夜間A

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号伊勢丘地区交差点改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				瀝青繊維質目地板t=10； 現場打天端コンクリート 7 m3 1号天端コンクリート 夜間A 生コンクリート各種； 現場打小口止コンクリート 1 箇所 1号小口止 夜間A 生コンクリート各種； 現場打小口止コンクリート 1 箇所 2号小口止 夜間A 生コンクリート各種；
舗装工	式	1	47,775,312	
切削オーバーレイ工	式	1	33,426,970	切削オーバーレイ 4,630 m2 夜間A 平均切削厚7cm以下 即日二層(平均仕上厚65mm 未満)； 殻運搬(路面切削) 290 m3 夜間A アスファルト切削屑； 殻処分 232 m3 夜間A アスファルト切削屑(2.00t/m3)； 殻処分 58 m3 夜間A アスファルト切削屑(2.35t/m3)；
排水性舗装工	式	1	12,740,507	下層路盤(車道・路肩部) 812 m2 夜間A 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 200mm； 上層路盤(車道・路肩部) 812 m2 夜間A 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 456 m2 夜間A 路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 1

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号伊勢丘地区交差点改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				00mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 356 m2 夜間A 路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm ; 基層(車道・路肩部) 456 m2 夜間A 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度7スコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5 ; 基層(車道・路肩部) 356 m2 夜間A 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度7スコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ; 中間層(車道・路肩部) 812 m2 夜間A 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 改質As 再生粗粒II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 排水性舗装・表層(車道・路肩部) 865 m2 夜間A
アスファルト舗装工	式	1	1,503,451	下層路盤(歩道部) 432 m2 夜間A 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ; 表層(歩道部) 61 m2 夜間A 各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度7スコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5 ; 表層(歩道部) 375 m2 夜間A 各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度7スコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ;
アスファルト舗装工	式	1	104,384	下層路盤(歩道部) 28 m2 夜間A

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号伊勢丘地区交差点改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				再生クッション RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(歩道部) 28 m2 夜間A 各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度75コン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上;
排水構造物工	式	1	9,154,232	
作業土工	式	1	1,214,854	
側溝工	式	1	4,342,290	管(函)渠型側溝 209 m 1号プレキャスト側溝 夜間A 幅 30cm 高さ 30cm ; 1号鋼製排水溝 9 m 夜間A 2号鋼製排水溝 4 m 夜間A
管渠工	式	1	2,413,588	暗渠排水管 44 m 1号排水管 夜間A 据付 直管 50~150mm ; 鉄筋コンクリート台付管 138 m CP-PH-D300 夜間A
集水柵・マンホール工	式	1	1,183,500	現場打ち集水柵 1 箇所 1号集水柵 夜間A 現場打材 各種 法面作業補正無 ; 現場打ち集水柵 1 箇所 2号集水柵 夜間A 現場打材 各種 法面作業補正無 ; 現場打ち集水柵 1 箇所 3号集水柵 夜間A 現場打材 各種 法面作業補正無 ; 現場打ち集水柵 1 箇所 4号集水柵 夜間A 現場打材 各種 法面作業補正無 ; 現場打ち集水柵 1 箇所

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号伊勢丘地区交差点改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				5号集水柵 夜間A 現場打材 各種 法面作業補正無； 現場打ち集水柵 1 箇所 6号集水柵 夜間A 現場打材 各種 法面作業補正無； プレキャスト集水柵 1 箇所 1号プレキャスト柵 夜間A
縁石工	式	1	11,730,627	
縁石工	式	1	11,730,627	歩車道境界ブロック 47 m BB-2-3(200) 夜間A C種(180/210×300×600) 両面R片斜； 歩車道境界ブロック 161 m 1号境界ブロック 夜間A B種(180/205×250×600)； 歩車道境界ブロック 2 m 2号境界ブロック 夜間A B種(180/205×250×600)； 歩車道境界ブロック 2 m 3号境界ブロック 夜間A B種(180/205×250×600)； 歩車道境界ブロック 34 m 4号境界ブロック 夜間A C種(180/210×300×600)； 歩車道境界ブロック 592 m 5号境界ブロック 夜間A C種(180/210×300×600)； 歩車道境界ブロック 35 m 6号境界ブロック 夜間A B種(180/205×250×600)； 歩車道境界ブロック 10 m 7号境界ブロック 夜間A 180/190×100×600； 歩車道境界ブロック 11 m

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号伊勢丘地区交差点改良工事															
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳												
防護柵工	式	1	11,625,604	8号境界ブロック 夜間A 180/190×100×600;												
作業土工	式	1	186,604													
路側防護柵工	式	1	11,439,000	1号ガードパイプ 夜間A												
標識工	式	1	110,030													
小型標識工	式	1	110,030	標識柱 1号単柱式標識柱夜間A 単柱式 径60.5 柱長さ 3.76m 2基以下; 標識板 1号標識板 夜間A 2.0m ² 未満;												
区画線工	式	1	2,477,323													
区画線工	式	1	2,477,323	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"> 熔融式区画線 夜間A 熔融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装有; </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,010</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td> 熔融式区画線 夜間A 熔融式手動 実線 黄色 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装有; </td> <td style="text-align: right;">80</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td> 熔融式区画線 夜間A 熔融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装有; </td> <td style="text-align: right;">260</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td> 熔融式区画線 夜間A 熔融式手動 セアラ 白色 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装有; </td> <td style="text-align: right;">58</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> </table>	熔融式区画線 夜間A 熔融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装有;	1,010	m	熔融式区画線 夜間A 熔融式手動 実線 黄色 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装有;	80	m	熔融式区画線 夜間A 熔融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装有;	260	m	熔融式区画線 夜間A 熔融式手動 セアラ 白色 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装有;	58	m
熔融式区画線 夜間A 熔融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装有;	1,010	m														
熔融式区画線 夜間A 熔融式手動 実線 黄色 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装有;	80	m														
熔融式区画線 夜間A 熔融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装有;	260	m														
熔融式区画線 夜間A 熔融式手動 セアラ 白色 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装有;	58	m														

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号伊勢丘地区交差点改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶解式区画線 夜間A 溶解式手動 ゼブラ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装有； 溶解式区画線 夜間A 溶解式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚 1.5mm 排水性舗装有；
道路付属施設工	式	1	2,064,112	210 m 1,050 m
作業土工	式	1	34,172	
道路付属物工	式	1	1,582,630	視線誘導標 1号視線誘導標 夜間A 2号視線誘導標 夜間A 1号線形誘導標 夜間A 道路鋸 夜間A 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 小型鋸 3 0個以上； 施工表示鋸 夜間A 真鍮製 φ100mm； 1号張コンクリート 夜間A
照明工	式	1	122,500	1 基
CCTV基礎工	式	1	324,810	1 基 1 基

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号伊勢丘地区交差点改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路照明設備・CCTV設備工	式	1	7,130,000	
道路照明・CCTV装置移設工	式	1	7,130,000	道路照明灯・CCTV設備移設 夜間A 1 式
構造物撤去工	式	1	10,241,299	
作業土工	式	1	31,144	
防護柵撤去工	式	1	1,403,374	防護柵撤去(ガードレール) 夜間A 169 m Gr-B-2B; 防護柵撤去(ガードレール) 夜間A 196 m Gr-Bm-2B;
構造物取壊し工	式	1	4,958,186	コンクリート構造物取壊し 夜間A 96 m3 無筋構造物 機械施工; コンクリート構造物取壊し 夜間A 14 m3 鉄筋構造物 機械施工; 舗装版切断 夜間A 130 m アスファルト舗装版 15cm以下; 舗装版切断 夜間A 910 m アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下; コンクリート版切断 夜間A 2 m 15cm以下; コンクリート版切断 夜間A 0.5 m 15cmを超え30cm以下; 舗装版破碎 夜間A 520 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号伊勢丘地区交差点改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm ; 舗装版破碎 760 m2 夜間A
排水構造物撤去工	式	1	1,518	アスファルト舗装版 舗装版厚 25cm ; 蓋版撤去 4 枚 夜間A ケーシング蓋 ;
縁石撤去工	式	1	1,034,280	歩車道境界ブロック撤去 884 m 夜間A 処分 ;
運搬処理工	式	1	2,812,797	殻運搬 145 m3 夜間A コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 14 m3 夜間A コンクリート殻(鉄筋) ; 殻運搬 211 m3 夜間A アスファルト殻 ; 殻処分 145 m3 夜間A コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 14 m3 夜間A コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 38 m3 夜間A アスファルト殻(2.00t/m3) ; 殻処分 21 m3 夜間A アスファルト殻(2.20t/m3) ; 殻処分 152 m3 夜間A アスファルト殻(2.35t/m3) ;

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号伊勢丘地区交差点改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				現場発生品運搬 夜間A ガードレール、グレーチング蓋；
仮設工	式	1	23,684,500	1 式
交通管理工	式	1	23,684,500	
直接工事費	式	1	135,553,362	
共通仮設費	式	1	22,550,380	
共通仮設費	式	1	5,958,380	
運搬費	式	1	215,200	建設機械運搬費
役務費	式	1	4,500,000	プラント使用料
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,180,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	16,592,000	
純工事費	式	1	158,103,742	
現場管理費	式	1	44,040,000	
工事原価	式	1	202,143,742	
一般管理費等	式	1	29,976,258	
工事価格	式	1	232,120,000	