

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度芦田川父石地区護岸外工事 ✓
工事地名	広島県福山市御幸町地先～府中市父石町地先 ✓

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所 河川管理課 ✓
2) 主工種	河川工事 ✓
3) 工期	365日間 自 令和8年4月1日 ✓ 至 令和9年3月31日 ✓
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	令和7年度芦田川父石地区護岸外工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
築堤・護岸	式	1	41,231,471	
河川土工	式	1	8,339,605	
掘削工 (ICT)	式	1	3,292,041	掘削 (ICT) 310 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満; 掘削 (ICT) 4,590 m3 土砂 オープンカット 障害有り 5,000m3未満;
盛土工	m3	330	1,990,560	路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m未満;
法面整形工 (ICT)	式	1	592,304	法面整形 (切土部) (ICT) 560 m2 土質土、砂及び砂質土、粘性土; 法面整形 (盛土部) (ICT) 220 m2 法面締固め無し;
残土処理工	式	1	2,464,700	
護岸基礎工	式	1	3,675,056	
作業土工	式	1	744,056	
基礎工	式	1	2,931,000	現場打基礎 100 m PB-1-2-1 18-8-40 (高炉) 底幅 60cm 高さ 70cm;
法覆護岸工	式	1	24,606,800	
コンクリートブロック工 (間知ブロック張)	式	1	20,430,806	間知ブロック張 760 m2 1号ブロック張 150kg/個未満 各種 控え350mm 粗面 再生砕石 RC-40 18-8-40 (高炉) 遮水シート無; 間知ブロック張 140 m2 2号ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40 (高炉) 遮水シート無; 目地板 32 m2

積算内訳書

工事名		令和7年度芦田川父石地区護岸外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート 18-8-40 (高炉) ; 目地板 (天端コンクリート目地) 瀝青繊維質目地板t=10 ;	8	m3
					0.8	m2
護岸付属物工	式	1	4,176,000	1号パレット	100	m
付帯道路工	式	1	416,048			
アスファルト舗装工	式	1	416,048	下層路盤(歩道部) 再生クワッション RC-30 仕上り厚 100mm ; 表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ;	160	m2
					160	m2
構造物撤去工	式	1	1,191,256			
構造物取壊し工	式	1	1,093,050	石積取壊し	105	m3
運搬処理工	式	1	98,206	殻運搬 石材 ;	105	m3
仮設工	式	1	3,002,700			
工事用道路工	式	1	1,451,100			
交通管理工	式	1	1,551,600			
直接工事費	式	1	41,231,471			
共通仮設費	式	1	4,745,000			
共通仮設費	式	1	1,084,000			

積算内訳書

工事名		令和7年度芦田川父石地区護岸外工事【御幸地区】			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
築堤・護岸	式	1	21,040,665		
構造物撤去工	式	1	19,898,265		
作業土工	式	1	1,258,265		
構造物取壊し工	式	1	2,860,000	コンクリート構造物取壊し 100 m3 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 100 m3 鉄筋構造物 機械施工；	
薬柱棟上屋撤去工	式	1	15,780,000	薬柱棟上屋解体 1 式	
仮設工	式	1	1,142,400		
交通管理工	式	1	1,142,400		
直接工事費	式	1	21,040,665		
共通仮設費	式	1	765,000		
共通仮設費	式	1	93,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	93,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	672,000		
純工事費	式	1	21,805,665		
現場管理費	式	1	2,733,000		
工事原価	式	1	24,538,665		