

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度福山道路赤坂第3改良工事
工事地名	広島県福山市赤坂町赤坂地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	365日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路赤坂第3改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	145,870,219	
道路土工	式	1	3,505,489	
掘削工(ICT)	式	1	232,700	掘削(ICT) 650 m <sup>3</sup> 土砂 オブソカット 障害無し .1,000m <sup>3</sup> 未満;
路床盛土工	m <sup>3</sup>	330	391,319	路床盛土 1 式 2.5m未満; 路床盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満;
残土処理工	式	1	2,881,470	
地盤改良工	式	1	44,766,910	
固結工	式	1	44,766,910	中層混合処理 435 m <sup>3</sup> 中層混合処理A 改良深度 2m<L≤5m 施工規模 6083m <sup>3</sup> ; 中層混合処理 648 m <sup>3</sup> 中層混合処理B 改良深度 5m<L≤8m 施工規模 6083m <sup>3</sup> ; 中層混合処理 2,500 m <sup>3</sup> 中層混合処理C 改良深度 5m<L≤8m 施工規模 6083m <sup>3</sup> ; 中層混合処理 2,500 m <sup>3</sup> 中層混合処理D 改良深度 8m<L≤10m 施工規模 6083m <sup>3</sup> ; 高圧噴射攪拌 6 本 高圧噴射攪拌A ジェットグラウト工法 セメント系 長さ(注入長) 8.297 m 長さ(土被長) 2.848m ;
擁壁工	式	1	1,831,084	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,462,750	重力式擁壁 9 m <sup>3</sup> 1号重力式擁壁

## 積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路赤坂第3改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				2m以上5m以下 24-12-25(20)(高炉); 重力式擁壁 2号重力式擁壁 2m以上5m以下 24-12-25(20)(高炉);	16 m3
壁高欄工	式	1	368,334	コンクリート 24-12-25(20)(高炉); 鉄筋 SD345 D13; 鉄筋 SD345 D16~25; 型枠 一般型枠;	2 m3 0.33 t 0.53 t 1 式
排水構造物工	式	1	1,950,710		
作業土工	式	1	92,160		
管渠工	式	1	242,550	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600	7 m
集水桝・マンホール工	式	1	1,616,000	現場打ち集水桝 1号集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無; プレキャストマンホール 1号プレキャストマンホール	1 箇所 1 箇所
防護柵工	式	1	67,993,212		
作業土工	式	1	469,212		
剛性防護柵工	式	1	67,524,000	1号プレキャストL型剛性防護柵	120 m
遮音壁工	式	1	11,403,400		
遮音壁本体工	式	1	11,403,400	1号遮音壁	148 m

# 積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路赤坂第3改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	3,171,214	
遮音壁撤去工	式	1	1,558,440	遮音壁撤去 148 m
構造物取壊し工	式	1	1,093,050	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 105 m3
運搬処理工	式	1	519,724	殻運搬 105 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 105 m3 コンクリート殻(無筋)； 現場発生品運搬 1 式 遮音壁；
仮設工	式	1	11,248,200	
防護施設工	式	1	2,992,800	
交通管理工	式	1	8,255,400	
直接工事費	式	1	145,870,219	
共通仮設費	式	1	21,516,937	
共通仮設費	式	1	7,513,937	
運搬費	式	1	6,128,907	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	72,030	六価カド溶出試験費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,313,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	14,003,000	
純工事費	式	1	167,387,156	

# 積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路赤坂第3改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	49,943,000	
工事原価	式	1	217,330,156	
一般管理費等	式	1	33,579,844	
工事価格	式	1	250,910,000	