

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度福山道路山北第5改良工事
工事地名	広島県福山市瀬戸町地頭分地内～広島県福山市瀬戸町山北地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	365日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路山北第5改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	179,327,644	
道路土工	式	1	131,438,672	
掘削工	式	1	9,540,400	掘削 17,000 m3 軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上； 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
掘削工(ICT)	式	1	1,961,300	掘削(ICT) 5,500 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満；
法面整形工	式	1	145,360	法面整形(切土部) 40 m2 現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩；
法面整形工(ICT)	式	1	2,488,612	法面整形(切土部)(ICT) 590 m2 礫質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(切土部)(ICT) 1,950 m2 軟岩I；
残土処理工	式	1	117,303,000	
法面工	式	1	43,144,520	
法枠工	式	1	32,622,300	吹付枠 1,206 m2 1号吹付枠
鉄筋挿入工	式	1	10,522,220	鉄筋挿入 30 本 1号鉄筋挿入 SD345 D19 L=2.0m 削孔長 1.6m I 削孔に要す る重機の搬入可能 200m以上； 鉄筋挿入 288 本 2号鉄筋挿入 SD345 D19 L=2.5m 削孔長 2.1m I 削孔に要 する重機の搬入可能 200m以上； 鉄筋挿入 22 本 3号鉄筋挿入 SD345 D19 L=4.0m 削孔長 3.6m I 削孔に要

積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路山北第5改良工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				する重機の搬入可能 200m以上； 鉄筋挿入 26 本 4号鉄筋挿入 SD345 D19 L=5.0m 削孔長 4.6m I 削孔に要 する重機の搬入可能 200m以上；
排水構造物工	式	1	979,184	
排水工	式	1	979,184	KH-1-1 52 m 1号小段排水 68 m
構造物撤去工	式	1	1,543,700	
構造物取壊し工	式	1	1,041,000	コンクリート構造物取壊し 100 m3 無筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	502,700	殻運搬 100 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 100 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	2,221,568	
工事用道路工	式	1	589,568	
交通管理工	式	1	1,632,000	
直接工事費	式	1	179,327,644	
共通仮設費	式	1	18,288,530	
共通仮設費	式	1	2,848,530	
運搬費	式	1	774,300	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	662,230	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路山北第5改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,412,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	15,440,000	
純工事費	式	1	197,616,174	
現場管理費	式	1	53,686,000	
工事原価	式	1	251,302,174	
一般管理費等	式	1	35,837,826	
工事価格	式	1	287,140,000	