

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度福山道路赤坂舗装工事
工事地名	広島県福山市赤坂町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所	工務課
2) 主工種	舗装工事	
3) 工期	370日間	自 令和 8年 3月27日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路赤坂舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	140,771,728	
道路土工	式	1	15,597,240	
掘削工(ICT)	式	1	1,488,240	掘削(ICT) 3,600 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満;
路体盛土工	m3	20	120,640	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満;
盛土工	m3	180	978,300	中央分離帯盛土 1 式
残土処理工	式	1	13,010,060	
舗装工	式	1	72,916,844	
舗装準備工	式	1	985,039	不陸整正 6,010 m2 補足材無し;
アスファルト舗装工	式	1	2,157,215	下層路盤(車道・路肩部) 697 m2 路盤材(各種) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm; 表層(車道・路肩部) 697 m2 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超;
アスファルト舗装工	式	1	3,084,166	下層路盤(歩道部) 1,180 m2 路盤材(各種) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm; 表層(歩道部) 1,180 m2 各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上;
排水性舗装工	式	1	63,366,725	; A=5,690m2
排水性舗装工	式	1	3,323,699	下層路盤(車道・路肩部) 462 m2 路盤材(各種) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm; 基層(車道・路肩部) 510 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路赤坂舗装工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5; 排水性舗装・表層(車道・路肩部) 636 m2
排水構造物工	式	1	7,166,023	
作業土工	式	1	555,765	
側溝工	式	1	5,260,438	プレキャストU型側溝 46 m PU1-B300-H300 プレキャストU型側溝 22 m PU2-B300-H300 管(函)渠型側溝 336 m 1号管渠型側溝 幅 30cm 高さ 30cm ; 側溝蓋 42 枚 PC3-B300 300 41.2×9.5×50 ;
集水柵・マンホール工	式	1	1,349,820	現場打ち集水柵 3 箇所 1号集水柵 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ; プレキャスト集水柵 18 箇所 1号プレキャスト集水柵
縁石工	式	1	4,956,220	
縁石工	式	1	4,956,220	歩車道境界ブロック 135 m BB-2-1(200) C種 180/210×300×600 両面R片斜 ; 歩車道境界ブロック 355 m BB-2-3(200) C種 180/210×300×600 両面R片斜 ; アスカーフ 140 m AC-1-1 各種(締固め後密度2.10t/m3) 再生細粒度アスコン(

積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路赤坂舗装工事												
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳									
				13) 215cm ² 以上235cm ² 未満；									
踏掛版設置工	式	1	4,789,220										
踏掛版設置工	式	1	4,789,220	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">踏掛版設置 1号踏掛版 24-12-25(20)(高炉)；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">31</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m³</td> </tr> <tr> <td>踏掛版設置 2号踏掛版 24-12-25(20)(高炉)；</td> <td style="text-align: right;">42</td> <td style="text-align: right;">m³</td> </tr> </table>	踏掛版設置 1号踏掛版 24-12-25(20)(高炉)；	31	m ³	踏掛版設置 2号踏掛版 24-12-25(20)(高炉)；	42	m ³			
踏掛版設置 1号踏掛版 24-12-25(20)(高炉)；	31	m ³											
踏掛版設置 2号踏掛版 24-12-25(20)(高炉)；	42	m ³											
防護柵工	式	1	13,241,900										
路側防護柵工	式	1	8,304,300	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">カーブレール Gr-A-4E メッキ品 Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">76</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>カーブレール Gr-Am-4E メッキ品 Gr-Am-4E 100m以上 曲線部補正無；</td> <td style="text-align: right;">241</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>カーブレール Gr-A-2B メッキ品 Gr-A-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無；</td> <td style="text-align: right;">32</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> </table>	カーブレール Gr-A-4E メッキ品 Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無；	76	m	カーブレール Gr-Am-4E メッキ品 Gr-Am-4E 100m以上 曲線部補正無；	241	m	カーブレール Gr-A-2B メッキ品 Gr-A-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無；	32	m
カーブレール Gr-A-4E メッキ品 Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無；	76	m											
カーブレール Gr-Am-4E メッキ品 Gr-Am-4E 100m以上 曲線部補正無；	241	m											
カーブレール Gr-A-2B メッキ品 Gr-A-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無；	32	m											
防止柵工	式	1	4,937,600	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1号目隠し板 H=2.0m カーブレール取付；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">32</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m</td> </tr> </table>	1号目隠し板 H=2.0m カーブレール取付；	32	m						
1号目隠し板 H=2.0m カーブレール取付；	32	m											
標識工	式	1	229,880										
小型標識工	式	1	229,880	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">標識柱 1号小型標識柱 単柱式 径89.1 柱長さ 3.15m 2基以下；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">基</td> </tr> <tr> <td>標識板 1号標識板 2.0m²未満；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">枚</td> </tr> <tr> <td>標識板 2号標識板</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">枚</td> </tr> </table>	標識柱 1号小型標識柱 単柱式 径89.1 柱長さ 3.15m 2基以下；	2	基	標識板 1号標識板 2.0m ² 未満；	1	枚	標識板 2号標識板	1	枚
標識柱 1号小型標識柱 単柱式 径89.1 柱長さ 3.15m 2基以下；	2	基											
標識板 1号標識板 2.0m ² 未満；	1	枚											
標識板 2号標識板	1	枚											

積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路赤坂舗装工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				2.0m2未満；
区画線工	式	1	130,385	
区画線工	式	1	130,385	溶解式区画線 340 m 溶解式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶解式区画線 6 m 溶解式手動 破線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶解式区画線 5 m 溶解式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；
道路付属施設工	式	1	9,013,796	
境界工	式	1	5,805,420	1号中央分離帯 11 m 2号中央分離帯 90 m 3号中央分離帯 140 m
道路付属物工	式	1	186,527	1号路肩コンクリート 31 m
ケーブル配管工	式	1	3,021,849	屋外配管 112 m 1号露出管路 G54×2条； 屋外配管 112 m 2号露出管路 G54×1条； 地中配管 389 m 1号埋設管路 難燃FEP50×2条； 地中配管 389 m 2号埋設管路 FEP50×1条；
遮音壁工	式	1	7,990,320	

積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路赤坂舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
遮音壁本体工	式	1	7,990,320	1号遮音壁 104 m
構造物撤去工	式	1	1,475,900	
構造物取壊し工	式	1	1,041,000	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 100 m3
運搬処理工	式	1	434,900	殻運搬 100 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 100 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	3,264,000	
交通管理工	式	1	3,264,000	
直接工事費	式	1	140,771,728	
共通仮設費	式	1	14,086,230	
共通仮設費	式	1	1,864,230	
技術管理費	式	1	662,230	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,202,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	12,222,000	
純工事費	式	1	154,857,958	
現場管理費	式	1	36,907,000	
工事原価	式	1	191,764,958	
一般管理費等	式	1	29,475,042	

積算内訳書

工事名	令和7年度福山道路赤坂舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	221,240,000	