

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度福山道路瀬戸地区外整備工事
工事地名	広島県福山市瀬戸町長和～赤坂町赤坂地内、広島県福山市駅家町新山地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	183日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年 9月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度福山道路瀬戸地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路維持	式	1	7,473,362	
道路土工	式	1	63,460	
掘削工	m3	1	63,460	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
舗装工	式	1	1,224,000	
アスファルト舗装工	式	1	1,224,000	下層路盤(車道・路肩部) 400 m2 再生クランツァン RC-40 仕上り厚 250mm； 表層(車道・路肩部) 400 m2 再生密粒度アスコ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
排水構造物工	式	1	1,095,000	
側溝工	式	1	1,095,000	プレキャストU型側溝 100 m PU1-B300-H300
区画線工	式	1	3,122	
区画線工	式	1	3,122	熔融式区画線 10 m 熔融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無
道路付属施設工	式	1	585,000	
道路付属物工	式	1	585,000	1号防草コンクリート 200 m2
道路清掃工	式	1	951,400	
排水施設清掃工	式	1	951,400	側溝清掃(人力) 2,000 m 無蓋；
除草工	式	1	2,619,680	
道路除草工	式	1	2,619,680	除草 28,000 m2 集草 28,000 m2

積算内訳書

工事名 令和8年度福山道路瀬戸地区外整備工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
応急処理工	式	1	719,450	
応急処理作業工	式	1	719,450	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	52,050	
構造物取壊し工	式	1	52,050	コンクリート構造物取壊し 5 m3 無筋構造物 機械施工；
仮設工	式	1	160,200	
交通管理工	式	1	160,200	
直接工事費	式	1	7,473,362	
共通仮設費	式	1	1,267,000	
共通仮設費	式	1	124,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	124,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,143,000	
純工事費	式	1	8,740,362	
現場管理費	式	1	4,291,000	
工事原価	式	1	14,694,015	
一般管理費等	式	1	3,045,985	
工事価格	式	1	17,740,000	

積算内訳書

工事名		令和8年度福山道路瀬戸地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路維持	式	1	808,653		
道路土工	式	1	3,173		
掘削工	m3	1	3,173	掘削	1 式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
舗装工	式	1	153,000		
アスファルト舗装工	式	1	153,000	下層路盤(車道・路肩部)	50 m2
				再生クラックラン RC-40 仕上り厚 250mm；	
				表層(車道・路肩部)	50 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
排水構造物工	式	1	54,750		
側溝工	式	1	54,750	プレキャストU型側溝	5 m
				PU1-B300-H300	
道路付属施設工	式	1	29,250		
道路付属物工	式	1	29,250	1号防草コンクリート	10 m2
道路清掃工	式	1	23,785		
排水施設清掃工	式	1	23,785	側溝清掃(人力)	50 m
				無蓋；	
除草工	式	1	280,680		
道路除草工	式	1	280,680	除草	3,000 m2
				集草	3,000 m2
応急処理工	式	1	143,890		
応急処理作業工	式	1	143,890	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	40,025		

積算内訳書

工事名	令和8年度福山道路瀬戸地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
構造物取壊し工	式	1	40,025	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 5 m3
仮設工	式	1	80,100	
交通管理工	式	1	80,100	
直接工事費	式	1	808,653	
共通仮設費	式	1	217,000	
共通仮設費	式	1	20,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	20,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	197,000	
純工事費	式	1	1,025,653	
現場管理費	式	1	637,000	
工事原価	式	1	1,662,653	