

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度福山河川国道管内街路樹管理作業
工事地名	広島県福山市大門町地内～三原市本郷町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	310日間	自 令和8年4月23日 至 令和9年2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度福山河川国道管内街路樹管理作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	22,844,440	
道路清掃工	式	1	70,126	
路面清掃工	式	1	70,126	植樹帯清掃 1 km 昼間A 路肩部・人力； 植樹帯清掃 6,300 m2 昼間A 中央分離帯・人力；
植栽維持工	式	1	15,280,541	
樹木・芝生管理工	式	1	15,280,541	樹木せん定 20 本 昼間A 高木 せん定 夏期 幹周30cm未満 歩道及び交通島； 樹木せん定 400 本 昼間A 高木 せん定 夏期 幹周30cm以上60cm未満 歩道及び交通島； 樹木せん定 120 本 昼間A 高木 せん定 夏期 幹周60cm以上90cm未満 歩道及び交通島； 樹木せん定 20 本 昼間A 高木 せん定 夏期 幹周60cm以上90cm未満 環境緑地帯； 樹木せん定 70 本 昼間A 高木 せん定 夏期 幹周90cm以上120cm未満 歩道及び交通島； 樹木せん定 20 本 昼間A

積算内訳書

工事名	令和8年度福山河川国道管内街路樹管理作業			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				高木 せん定 夏期 幹周90cm以上120cm未満 環境緑地帯；
				樹木せん定 昼間A 20 本
				高木 せん定 冬期 幹周30cm未満 歩道及び交通島；
				樹木せん定 昼間A 20 本
				高木 せん定 冬期 幹周30cm以上60cm未満 歩道及び交通島；
				樹木せん定 昼間A 90 本
				高木 せん定 冬期 幹周60cm以上90cm未満 歩道及び交通島；
				樹木せん定 昼間A 20 本
				高木 せん定 冬期 幹周60cm以上90cm未満 環境緑地帯；
				樹木せん定 昼間A 70 本
				高木 せん定 冬期 幹周90cm以上120cm未満 歩道及び交通島；
				樹木せん定 昼間A 20 本
				高木 せん定 冬期 幹周90cm以上120cm未満 環境緑地帯；
				樹木せん定 昼間A 110 本
				中・低木 せん定 球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島；
				樹木せん定 昼間A 40 本
				中・低木 せん定 円筒形 樹高100cm以上200cm未満 歩道及び交通島；

積算内訳書

工事名	令和8年度福山河川国道管内街路樹管理作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				20	本
					本
				110	本
				500	m2
				100	m2
				50	m2
				15,000	m2
				7,000	m2
				1,000	m2
				370	株
				30	株
				370	株

積算内訳書

工事名	令和8年度福山河川国道管内街路樹管理作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				冬期 歩道及び交通島； ハブせん定 30 株 昼間A 冬期 環境緑地帯；
除草工	式	1	6,105,373	
道路除草工	式	1	6,105,373	道路除草(複合) 3,900 m2 福山地区 昼間A 除草肩掛式 飛石防護無し； 道路除草(複合) 5,400 m2 福山地区 昼間A 除草肩掛式 飛石防護有り； 道路除草 700 m2 福山地区 昼間A 除草ハリカン式 両面飛石防護有り； 道路除草(複合) 1,000 m2 尾道地区 昼間A 除草肩掛式 飛石防護無し； 道路除草(複合) 8,800 m2 尾道地区 昼間A 除草肩掛式 飛石防護有り； 道路除草 5,200 m2 尾道地区 昼間A 除草ハリカン式 片面飛石防護有り； 道路除草 100 m2 三原地区 昼間A 除草ハリカン式 両面飛石防護有り； 道路除草 300 m2 三原地区 昼間A 除草ハリカン式 片面飛石防護有り； 除草(抜根) 1,050 m2 昼間A 歩道及び交通島； 除草(抜根) 80 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度福山河川国道管内街路樹管理作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				昼間A 環境緑地帯；
仮設工	式	1	1,388,400	
交通管理工	式	1	1,388,400	
直接工事費	式	1	22,844,440	
共通仮設費	式	1	3,969,000	
共通仮設費	式	1	678,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	678,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,291,000	
純工事費	式	1	26,813,440	
現場管理費	式	1	13,205,000	
工事原価	式	1	40,018,440	
一般管理費等	式	1	7,641,560	
工事価格	式	1	47,660,000	