

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度福山河川国道管内区画線設置他工事
工事地名	広島県福山市大門町地内～三原市本郷町地内、尾道市因島洲江町地内～尾道市瀬戸田町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	242日間	自 令和8年4月28日 至 令和8年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度福山河川国道管内区画線設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	29,637,360	
舗装工	式	1	2,758,080	
薄層カー舗装工	式	1	2,758,080	薄層カー舗装 夜間A 赤褐色 RPN-303 トップコート有 既設アスファルト舗装面 ; 340 m ²
区画線工	式	1	21,519,300	
区画線工	式	1	21,519,300	溶融式区画線 夜間A 溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無; 8,800 m 溶融式区画線 夜間A 溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有; 6,500 m 溶融式区画線 夜間A 溶融式手動 破線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無; 2,000 m 溶融式区画線 夜間A 溶融式手動 破線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有; 500 m 溶融式区画線 夜間A 溶融式手動 ゼブラ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無; 1,500 m 溶融式区画線 夜間A 溶融式手動 ゼブラ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有; 500 m

積算内訳書

工事名		令和8年度福山河川国道管内区画線設置他工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				溶融式区画線 夜間A 溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚 1.5mm 排水性舗装無； 1,000 m	
				溶融式区画線 夜間A 溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚 1.5mm 排水性舗装有； 4,000 m	
				区画線消去 夜間A 削取り式； 900 m	
				区画線消去 夜間A ウォータージェット式； 900 m	
道路付属施設工	式	1	1,217,100		
道路付属物工	式	1	1,217,100	視線誘導標 夜間A 片面 反射体径φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 土中建込 30本以上； 30 本 車線分離標 夜間A 本体径φ80 高さ径φ250 H650 可変式(穿孔式・ 1本脚) 30本以上； 30 本	
構造物撤去工	式	1	101,880		
道路付属施設撤去工	式	1	101,880	車線分離標撤去 夜間A 穿孔式(1本脚) 30本以上； 30 本	
仮設工	式	1	4,041,000		
交通管理工	式	1	4,041,000		

積算内訳書

工事名 令和8年度福山河川国道管内区画線設置他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	29,637,360	
共通仮設費	式	1	4,799,230	
共通仮設費	式	1	905,230	
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	841,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,894,000	
純工事費	式	1	34,436,590	
現場管理費	式	1	16,271,000	
工事原価	式	1	53,248,750	
一般管理費等	式	1	9,691,250	
工事価格	式	1	62,940,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度福山河川国道管内区画線設置他工事(国道317号区間)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路修繕	式	1	1,066,160	
区画線工	式	1	113,500	
区画線工	式	1	113,500	溶融式区画線 夜間A 溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装有； 200 m
道路付属施設工	式	1	286,000	
道路付属物工	式	1	286,000	車線分離標 夜間A 本体径φ80 [^] -7径φ250 H650 可変式(穿孔式・ 1本脚) 10本以上30本未満； 10 本
構造物撤去工	式	1	33,960	
道路付属施設撤去工	式	1	33,960	車線分離標撤去 夜間A 穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満； 10 本
仮設工	式	1	632,700	
交通管理工	式	1	632,700	
直接工事費	式	1	1,066,160	
共通仮設費	式	1	390,000	
共通仮設費	式	1	26,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	26,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	364,000	

