

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度国道2号南方地区外舗装修繕工事
工事地名	広島県三原市本郷町南方地内、広島県福山市津之郷町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所 道路管理課		
2) 主工種	舗装工事		
3) 工期	302日間	自	令和8年5月1日
		至	令和9年2月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名		令和8年度国道2号南方地区外舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路修繕	式	1	75,828,464		
道路土工	式	1	1,465,138		
掘削工(ICT)	式	1	157,520	掘削(ICT) 昼間A 土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3未満;	440 m3
残土処理工	式	1	1,307,618		
舗装工	式	1	39,443,330		
コンクリート舗装工	式	1	25,203,523	上層路盤(車道・路肩部) 昼間A 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm ; 中間層(車道・路肩部) 昼間A 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ; 連続鉄筋コンクリート舗装 昼間A 曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250mm ; 縦目地 縦突合せ目地A 昼間A 縦目地 縦側目地A 昼間A	1,840 m2 1,840 m2 1,640 m2 295 m 153 m
コンクリート舗装工	式	1	5,131,749	上層路盤(車道・路肩部) 昼間A 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm ; 中間層(車道・路肩部) 昼間A 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ; 連続鉄筋コンクリート舗装 昼間A 曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 250mm ;	227 m2 227 m2 275 m2

積算内訳書

工事名		令和8年度国道2号南方地区外舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
コンクリート舗装工	式	1	1,693,983	上層路盤(車道・路肩部)	109	m2
				昼間A		
				粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm ;		
				中間層(車道・路肩部)	109	m2
				昼間A		
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;		
				連続鉄筋コンクリート舗装	102	m2
コンクリート舗装工	式	1	839,548	上層路盤(車道・路肩部)	54	m2
				昼間A		
				粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm ;		
				中間層(車道・路肩部)	54	m2
				昼間A		
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;		
				コンクリート舗装	51	m2
アスファルト舗装工	式	1	175,797	昼間A		
				曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 175mm ;		
				縦目地	10	m
				縦突合せ目地C 昼間A		
				横目地	10	m
				横突合せ目地A 昼間A		
				収縮目地 ;		
中間層(車道・路肩部)	51	m2				
昼間A						
改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 25m						
m 3.0m超 ;						
表層(車道・路肩部)	51	m2				
昼間A						

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号南方地区外舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	486,072	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超；		
				下層路盤(車道・路肩部) 夜間A 再生クワシヤン RC-40 仕上り厚 200mm；	39	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 夜間A 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm；	39	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 夜間A 路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm；	39	m2
				基層(車道・路肩部) 夜間A 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	39	m2
				中間層(車道・路肩部) 夜間A 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超；	39	m2
表層(車道・路肩部) 夜間A 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超；	39	m2				
アスファルト舗装工	式	1	1,458,108	上層路盤(車道・路肩部) 昼間A 路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm；	108	m2
				基層(車道・路肩部) 昼間A 再生粗粒度アスコ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)；	108	m2
				中間層(車道・路肩部) 昼間A	108	m2

積算内訳書

工事名		令和8年度国道2号南方地区外舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm m 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; 表層(車道・路肩部) 108 m2 昼間A 改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;		
アスファルト舗装工	式	1	202,000	下層路盤(車道・路肩部) 50 m2 昼間A 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm ; 表層(車道・路肩部) 50 m2 昼間A 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;		
切削オーバーレイ工	式	1	4,252,550	切削オーバーレイ 1,000 m2 切削オーバーレイA 夜間A 7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種 ; 殻運搬(路面切削) 50 m3 夜間A アスファルト切削屑 ; 殻処分 50 m3 夜間A アスファルト切削屑(2.35t/m3) ;		
排水構造物工	式	1	1,872,004			
作業土工	式	1	181,174			
管渠工	式	1	511,830	1号管渠 11 m 夜間A		
集水柵・マンホール工	式	1	1,179,000	プレキャスト集水柵 2 箇所 1号集水柵 夜間A		
区画線工	式	1	911,350			

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号南方地区外舗装修繕工事							
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳				
区画線工	式	1	911,350	溶融式区画線 昼間A 溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 360 m				
				溶融式区画線 夜間A 溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 7 m				
				溶融式区画線 昼間A 溶融式手動 実線 黄色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 130 m				
				溶融式区画線 夜間A 溶融式手動 実線 黄色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 7 m				
				溶融式区画線 昼間A 溶融式手動 実線 黄色 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 54 m				
				溶融式区画線 昼間A 溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 190 m				
				溶融式区画線 昼間A 溶融式手動 ゼブラ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 170 m				
				溶融式区画線 昼間A 溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 500 m				
				道路付属施設工	式	1	25,620	

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号南方地区外舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路付属物工	式	1	25,620	施工標示板 昼間A 真鍮製 φ100mm;	2 箇所
構造物撤去工	式	1	6,747,814		
構造物取壊し工	式	1	3,188,498	コンクリート構造物取壊し 夜間A 無筋構造物 機械施工; 舗装版切断 昼間A アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下; 舗装版切断 夜間A アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下; 舗装版破碎 昼間A アスファルト舗装版 舗装版厚 25cm; 舗装版破碎 夜間A アスファルト舗装版 舗装版厚 25cm;	1 m3 870 m 30 m 2,230 m2 39 m2
運搬処理工	式	1	3,559,316	殻運搬 夜間A コンクリート殻(無筋); 殻運搬 昼間A アスファルト殻; 殻運搬 夜間A アスファルト殻; 殻処分 夜間A コンクリート殻(無筋); 殻処分 昼間A	1 m3 557 m3 10 m3 1 m3 557 m3

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号南方地区外舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				アスファルト殻(2.35t/m3) ; 殻処分 夜間A アスファルト殻(2.35t/m3) ; 10 m3
仮設工	式	1	25,363,208	
仮舗装工	式	1	579,886	
構造物撤去工	式	1	110,122	
交通管理工	式	1	24,673,200	
直接工事費	式	1	75,828,464	
共通仮設費	式	1	12,182,030	
共通仮設費	式	1	1,248,030	
運搬費	式	1	260,800	建設機械運搬費 1 式
役務費	式	1	150,000	プラント使用料 1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	773,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	10,934,000	
純工事費	式	1	88,010,494	
現場管理費	式	1	28,805,000	
工事原価	式	1	209,013,144	

積算内訳書

工事名		令和8年度国道2号南方地区外舗装修繕工事（津之郷地区）				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
道路修繕	式	1	59,313,050			
舗装工	式	1	50,673,600			
切削オーバーレイ工	式	1	50,673,600	切削オーバーレイ 切削オーバーレイB 夜間A 殻運搬(路面切削) 夜間A アスファルト切削屑； 殻処分 夜間A アスファルト切削屑(2.35t/m3)； 殻処分 夜間A アスファルト切削屑(2.00t/m3)；	6,800 680 340 340	m2 m3 m3 m3
区画線工	式	1	918,750			
区画線工	式	1	918,750	熔融式区画線 夜間A 熔融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装； 熔融式区画線 夜間A 熔融式手動 実線 黄色 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装； 熔融式区画線 夜間A 熔融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装； 熔融式区画線 夜間A 熔融式手動 破線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗 装； 熔融式区画線	700 90 270 5 130	m m m m m

積算内訳書

工事名		令和8年度国道2号南方地区外舗装修繕工事（津之郷地区）			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				夜間A 熔融式手動 ゼブラ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装有； 熔融式区画線 80 m 夜間A 熔融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有；	
道路付属施設工	式	1	885,020		
道路付属物工	式	1	885,020	車線分離標 夜間A 本体径φ80 へ-ス径φ250 H650 可変式(穿孔式・ 1本脚) 30本以上； 30 本 施工標示板 夜間A 真鍮製 φ100mm； 2 箇所	
構造物撤去工	式	1	101,880		
道路付属施設撤去工	式	1	101,880	車線分離標撤去 夜間A 穿孔式(1本脚) 30本以上； 30 本	
仮設工	式	1	6,733,800		
交通管理工	式	1	6,733,800		
直接工事費	式	1	59,313,050		
共通仮設費	式	1	9,610,600		
共通仮設費	式	1	728,600		
運搬費	式	1	107,600	建設機械運搬費 1 式	

