

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度福山道路長和第13改良工事
工事地名	広島県福山市瀬戸町長和地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	304日間	自 令和8年6月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度福山道路長和第13改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	208,101,543	
道路土工	式	1	183,383,945	
掘削工	式	1	7,519,045	掘削 12,750 m3 軟岩 オープンカット 障害無 7,000m3以上； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
掘削工(ICT)	式	1	414,800	掘削(ICT) 1,000 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
法面整形工(ICT)	式	1	2,964,600	法面整形(切土部)(ICT) 600 m2 液質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(切土部)(ICT) 2,400 m2 軟岩I； -
残土処理工	式	1	172,485,500	
法面工	式	1	17,766,000	
植生工	式	1	17,766,000	植生基材吹付 600 m2 3cm 植生基材吹付工 1000m2以上； 植生基材吹付 2,400 m2 5cm 植生基材吹付工 1000m2以上；
石・ブロック積(張)工	式	1	2,648,728	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	2,648,728	現場打基礎コンクリート 16 m 1号ブロック基礎 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm； 1号コンクリートブロック積 72 m2 胴込・裏込材(碎石) 28 m3 再生碎石 RC-40； 目地板 0.1 m2 瀝青繊維質目地板t=10； 現場打天端コンクリート 1 m3 1号天端コンクリート

積算内訳書

工事名	令和8年度福山道路長和第13改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				18-8-40(高炉) ;
排水構造物工	式	1	2,564,770	
側溝工	式	1	1,817,270	プレキャストU型側溝 91 m PU1-B600-H600
集水桝・マンホール工	式	1	747,500	現場打ち集水桝 5 箇所 1号集水桝
構造物撤去工	式	1	106,100	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;
構造物取壊し工	式	1	106,100	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工 ;
仮設工	式	1	1,632,000	
交通管理工	式	1	1,632,000	
直接工事費	式	1	208,101,543	
共通仮設費	式	1	15,802,530	
共通仮設費	式	1	2,416,530	
運搬費	式	1	774,300	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	662,230	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	980,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	13,386,000	
純工事費	式	1	223,904,073	

