

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度福山管内道路情報表示設備工事
工事地名	福山河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所 流域治水課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	232日間	自	令和 8年 7月10日
		至	令和 9年 2月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度福山管内道路情報表示設備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
通信設備(機器単体)	式	1	60,408,000		
道路情報表示設備	式	1	60,408,000		
道路情報表示装置	式	1	38,376,000	道路情報表示装置	2 面
				HLM2形；	
				L2-SW	2 台
				表示板実装	
				タイプB；	
				SFP	3 台
				表示板実装	
				ギガビットイーサネットインタフェースタイプB用(短距離)；	
				SFP	1 台
				表示板実装	
				ギガビットイーサネットインタフェースタイプB用(中距離)；	
道路情報表示制御装置	式	1	22,032,000	主制御機	1 組
				基本機能(サーバ機)；	
				情報操作端末	4 組
				付加機能(操作機)；	
				他設備接続機能	1 式
				付加機能(他設備接続機能)；	
				表示機の登録	26 面
				初期；	
機器単体費	式	1	60,408,000		
通信設備	式	1	7,148,378		
道路情報表示設備工	式	1	6,019,108		
道路情報表示装置設置工	式	1	500,200	道路情報表示装置設置 手城	1 面
				HLM2形；	
				道路情報表示装置設置 今津	1 面
				HLM2形、RSU無線部含む；	

積算内訳書

工事名		令和8年度福山管内道路情報表示設備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
支柱設置工	式	1	3,809,000	F型支柱7-1設置 手城	1	基
				溶融亜鉛メッキ； F型支柱7-1設置 今津	1	基
配管・配線工	式	1	296,675	屋外露出配管	7	m
				2m以上		
				G22；		
				屋外露出配管	7	m
				2m以上		
				G28；		
				屋外露出配管	1	m
				F2#24；		
				屋外露出配管	1	m
				F2#30；		
				屋外露出配管	1	m
				(材料のみ)		
				F2#30；		
				電線管付属品	1	式
				(材料のみ)		
				管内配線	8	m
				CV3.5mm2-2C；		
				管内配線	20	m
				CV3.5mm2-3C；		
				管内配線	18	m
				CV8mm2-3C；		
				管内配線	20	m
				(材料のみ)		
				FCPEV-S0.65-30P；		
				地中管内配線	8	m
				CV3.5mm2-3C；		
				地中管内配線	5	m
				CV8mm2-3C；		
				架空配線	1	径間
				DV3.2mm-2C；		

積算内訳書

工事名		令和8年度福山管内道路情報表示設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
光ケーブル敷設工	式	1	237,884	管内配線 (材料のみ) SM8C ; 成端接続 伝送損失試験	11 m 2 箇所 4 方向
プルボックス設置工	式	1	51,880	プルボックス設置 SUS WP200×200×100 ; プルボックス設置 SUS WP250×250×200 ;	1 個 1 個
道路情報表示制御装置設置工	式	1	437,600	主制御機設置 収容架内 情報操作端末設置	1 組 4 組
道路情報表示装置撤去工	式	1	299,060	道路情報表示装置撤去(不使用) HL3形 ; 無線装置(RSU)撤去(再使用) 無線子局撤去(不使用) 筐体のみ ;	2 面 1 台 1 台
支柱撤去工	式	1	142,900	F型支柱アーム撤去(不使用)	2 基
配管・配線撤去工	式	1	122,750	屋外露出配管撤去(不使用) 2m以上 G28 ; 屋外露出配管撤去(不使用) 2m以上 G54 ; 管内配線撤去(不使用) CV14mm2-2C ; 管内配線撤去(不使用) CV14mm2-3C ; 地中管内配線撤去(不使用) CV14mm2-2C ; 地中管内配線撤去(不使用) CV14mm2-3C ; 架空配線撤去(不使用)	7 m 7 m 26 m 10 m 6 m 6 m 1 径間

積算内訳書

工事名	令和8年度福山管内道路情報表示設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				DV14mm2-2C (26m) ;
光ケーブル撤去工	式	1	11,362	管内配線撤去(不使用) 10 m SM8C ; 管内配線撤去(再使用) 11 m SM8C ;
プルボックス撤去工	式	1	4,457	プルボックス撤去(不使用) 1 個 SUS 150×200×100 ;
道路情報表示制御装置撤去工	式	1	105,340	主制御機撤去(不使用) 1 組 収容架内 情報操作端末撤去(不使用) 3 組
作業土工 今津	式	1	153,373	
作業土工	式	1	153,373	作業土工 1 式 増し基礎 ;
運搬工	式	1	114,197	
運搬工	式	1	114,197	現場発生品運搬(電気) 1 式
工場製品輸送工	式	1	120,000	
輸送工	式	1	120,000	輸送(電気) 1 式
仮設工	式	1	741,700	
交通管理工	式	1	672,300	交通誘導警備員A 1 式 交通誘導警備員B 1 式
交通管理工	式	1	69,400	交通誘導警備員A 1 式 交通誘導警備員B 1 式
直接工事費	式	1	7,148,378	
共通仮設費	式	1	1,126,305	

積算内訳書

工事名		令和8年度福山管内道路情報表示設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
共通仮設費	式	1	180,305		
技術管理費	式	1	68,305	道路施設基本データ作成費	1 式
				電気通信施設資産管理用データ作成費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	112,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	946,000		
純工事費	式	1	8,274,683		
現場管理費	式	1	2,849,000		
機器間接費	式	1	5,891,000		
技術者間接費	式	1	364,000		
機器管理費	式	1	5,527,000		
工事原価	式	1	17,014,683		
一般管理費等	式	1	3,767,317		
工事価格	式	1	81,190,000		