

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度芦田川整備工事
工事地名	(芦田川)広島県福山市箕沖町地先～府中市久佐町地先 (高屋川)広島県福山市北本庄地先～福山市神辺町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	251日間	自 令和 8年 7月24日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度芦田川整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	87,959,091		
河川土工		式	1	23,996,292		
掘削工		式	1	11,037	掘削	30 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
掘削工 (ICT)		式	1	2,286,200	掘削 (ICT)	1,800 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
					掘削 (ICT)	2,200 m3
					土砂 オープンカット 障害有り 5,000m3未満；	
盛土工		m3	70	414,120	路体 (築堤) 盛土	1 式
					2.5m未満；	
法面整形工		式	1	94,493	法面整形 (切土部)	70 m2
					現場制約無し 軽質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形 (盛土部)	80 m2
					法面締固め無し 現場制約無し；	
残土処理工		式	1	20,863,310		
残土処理工		式	1	327,132		
法面工		式	1	382,200		
植生工		式	1	382,200	張芝	150 m2
					張芝工 100m2以上300m2未満；	
堤防養生工		式	1	2,630,470		
伐木除根工		式	1	2,630,470	伐木・伐竹	5,000 m2
					伐木 (人力施工：粗)；	
					除根整地	5,000 m2
					集積積み込み	5,000 m2
					伐木伐竹運搬	120 m3
					伐木；	
					伐木伐竹運搬	30 m3
					根株 (伐木)；	

積算内訳書

工事名		令和8年度芦田川整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				伐木伐竹運搬	20	m3
				草；		
				処分費	1	式
樋門・樋管本体工	式	1	27,109,297			
樋門本体工	式	1	27,098,332	コンクリート	12	m3
				24-12-25(20)(高炉)；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				鉄筋	0.37	t
				SD345 D13；		
				目地板	5	m2
				瀝青繊維質目地板t=20；		
				止水板	2	m
				CF(塩ビ製)200×5；		
				止水板	7	m
				L型止水板；		
				断面補修	1	m2
				ポリマーセメントモルタル t=30mm；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				支保	1	式
				f≤40kN/m2[t≤120cm]；		
				排水樋門撤去・据付	1	式
				山守排水樋門・安那排水機場樋門；		
アスファルト舗装工	式	1	10,965	下層路盤(車道・路肩部)	3	m2
				再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm；		
				表層(車道・路肩部)	3	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満		
				(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)；		
樋門・樋管本体工	式	1	1,235,214			
樋門本体工	式	1	1,235,214	コンクリート	2	m3
				24-12-25(20)(高炉)；		

積算内訳書

工事名	令和8年度芦田川整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				型枠 一般型枠； 型枠 一般型枠； 鉄筋 SD345 D16～D25； 断面補修 ポリマーセメントモルタル t=30mm； 足場 安全ネット必要；	1 1 0.03 9 1	式 式 t m2 式
根固め工	式	1	11,295,313			
作業土工	式	1	590,553			
間詰工	式	1	10,704,760	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 購入材； 吸出し防止材 t=10mm； 間詰め石 割栗石 50-150mm；	421 1,000 115	袋 m2 m3
浅場整備工	式	1	3,492,144			
捨石工	式	1	3,492,144	捨石投入 200kg/個程度 最大作業半径15mを超え24m以下 ； 積込(ルース) 破碎岩 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 硬岩；	1,008 1 1	m3 式 式
付属物設置工	式	1	5,389,366			
坂路工	式	1	2,245,366	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土	40 6	m3 m3

積算内訳書

工事名		令和8年度芦田川整備工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土	324	m3
				4.0m以上； 積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 法面整形(盛土部)	280	m2
				法面締固め無 現場制約無； 人工張芝	280	m2
				ワラ付 幅100cm； 1号張コンクリート	118	m2
水防資材整備工	式	1	3,144,000	袋詰玉石	150	袋
				2t用(長期性能型) 購入材；		
応急処理工	式	1	5,016,000			
応急処理作業工	式	1	5,016,000	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	1,504,148			
作業土工	式	1	23,340			
構造物取壊し工	式	1	480,290	コンクリート構造物取壊し	44	m3
				無筋構造物 機械施工； 舗装版切断	3	m
				アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎	27	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；		
構造物取壊し工	式	1	520,057	コンクリート構造物取壊し	2	m3
				無筋構造物 人力施工； コンクリート構造物取壊し	8	m3
				鉄筋構造物 人力施工； 積込	10	m3
				コンクリート殻；		

積算内訳書

工事名		令和8年度芦田川整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版切断	8	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	3	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；		
構造物取壊し工	式	1	165,867	コンクリート構造物取壊し	3	m3
				鉄筋構造物 人力施工；		
				積込	3	m3
運搬処理工	式	1	238,620	コンクリート殻；		
				殻運搬	44	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	1	m3
				アスファルト殻；		
運搬処理工	式	1	60,254	殻処分	44	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	1	m3
				アスファルト殻；		
				殻運搬	2	m3
運搬処理工	式	1	15,720	コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	8	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻運搬	0.1	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	2	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	8	m3
運搬処理工	式	1	5,908,647	コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分	0.1	m3
				アスファルト殻；		
仮設工	式	1		殻運搬	3	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
仮設工	式	1		殻処分	3	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		

積算内訳書

工事名	令和8年度芦田川整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
坂路工	式	1	280,296		
土留・仮締切工	式	1	489,104		
作業ﾎｰﾄﾞ整備工	式	1	49,920		
作業ﾎｰﾄﾞ整備工	式	1	181,099		
防止柵工	式	1	6,693		
運搬処理工	式	1	3,535		
汚濁防止工	式	1	2,498,000		
交通管理工	式	1	2,400,000		
直接工事費	式	1	87,959,091		
共通仮設費	式	1	4,918,857		
共通仮設費	式	1	1,286,857		
運搬費	式	1	222,507	仮設材運搬費 山守排水樋門	1 式
				仮設材運搬費 安那排水機場樋門	1 式
技術管理費	式	1	616,350	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1 式
				ICT活用効果等調査費	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	448,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	3,632,000		
純工事費	式	1	92,877,948		

積算内訳書

工事名	令和8年度芦田川整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	17,327,000	
工事原価	式	1	110,204,948	
一般管理費等	式	1	14,005,052	
工事価格	式	1	124,210,000	