

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和８年度芦田川河口堰ゲート整備工事
工事地名	広島県福山市箕島町地先

2. 工事内容

1)	事務所名	福山河川国道事務所 河川管理課		
2)	主 工 種	水門設備（河川用水門）		
3)	工 期	244日間	自	令和 8年 7月31日
			至	令和 9年 3月31日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和8年度芦田川河口堰ゲート整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	396,119	
河川用水門設備製作	式	1	396,119	
魚道上流側ゲート(水門設備)	式	1	22,973	水位計 1 組
魚道下流側ゲート(水門設備)	式	1	22,973	水位計 1 組
魚道上流側ゲート(付属設備)	式	1	163,600	排水ポンプ 1 台 換気扇 1 組
流量調整ゲートNo.1(水門設備)	式	1	22,973	水位計 1 組
流量調整ゲートNo.1(付属設備)	式	1	163,600	排水ポンプ 1 台 換気扇 1 組
純製作費	式	1	396,119	
製作原価	式	1	396,119	
据付工	式	1	26,701,721	
河川用水門輸送工	式	1	14,000	
輸送工	式	1	14,000	河川用水門輸送 1 式
河川用水門設備据付	式	1	20,664,990	
主ゲート(1～10号)	式	1	1,768,300	ワイヤロープ油洗浄塗布 1 式
竹ヶ端水門(1,2号)	式	1	152,400	ワイヤロープ油洗浄塗布 2 門
主ゲート(1～3,8～10号)	式	1	2,326,170	オープンギヤ油洗浄塗布 6 門
竹ヶ端水門(1,2号)	式	1	619,066	オープンギヤ油洗浄塗布 2 門

積算内訳書

工事名	令和8年度芦田川河口堰ゲート整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
主ゲート(4～7号)	式	1	2,679,232	オープンギヤ油オイルパン油清掃補給	4	門
主ゲート(10号)	式	1	5,549,928	ワイヤロープ不可視部点検	1	門
				電気防食装置取替	1	門
				ハイクロレータカバー取外し・復旧	1	門
				電動機取替	1	門分
				減速機取替	1	門分
				電動機架台取替	1	式
魚道下流側ゲート	式	1	65,728	水位計取替	1	組
魚道上流側ゲート	式	1	479,347	排水ポンプ取替	1	台
				換気扇取替	1	組
				照明灯撤去	1	灯
				照明灯据付	1	灯
				水位計取替	1	組
流量調整ゲートNo.1	式	1	479,347	排水ポンプ取替	1	台
				換気扇取替	1	組
				照明灯撤去	1	灯
				照明灯据付	1	灯
				水位計取替	1	組
配管類	式	1	3,359,097	電気配管類(撤去・据付)	1	式
				小配管類(撤去・据付)	1	式
				機械経費	1	式
現場塗替塗装(10号)	式	1	3,186,375	水洗い清掃	1	式
				扉体外面塗装(防汚)	145	m ²
仮設工	式	1	6,022,731			
主ゲート(10号)	式	1	3,784,541	主ゲート用予備ゲート据付・撤去(10号)	1	式
				機械経費	1	式
足場支保工	式	1	1,918,190	足場	1	式
交通管理工	式	1	320,000	交通誘導警備員B	20	人日

積算内訳書

工事名	令和8年度芦田川河口堰ゲート整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	3,668,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,668,000	
純工事費	式	1	30,369,721	
現場管理費	式	1	5,952,000	
据付間接費	式	1	17,607,000	
据付工事原価	式	1	53,928,721	
設計技術費	式	1	1,390,000	
工事原価	式	1	55,714,840	
一般管理費等	式	1	13,765,160	
工事価格	式	1	69,480,000	