

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度福山管内CCTV設備工事
工事地名	福山河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所	流域治水課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	237日間	自 令和 8年 8月 7日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度福山管内ＣＣＴＶ設備工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
電子応用設備(機器単体)		式	1	31, 394, 400			
CCTV設備		式	1	31, 394, 400			
CCTV装置		式	1	9, 394, 400	HD簡易型IPカメラ装置	4	台
					本体のみ、標準塗装；		
					L2-SW	4	台
					タイプ A ；		
					SFP	2	台
					100M中距離光インターフェース部 ；		
					SFP	6	台
					100M短距離光インターフェース部 ；		
					メディアコンバータ	2	台
					100M ；		
映像蓄積装置		式	1	22, 000, 000	蓄積管理装置	1	台
					HDD記録装置	2	組
機器単体費		式	1	31, 394, 400			
電子応用設備		式	1	1, 627, 335			
CCTV設備工		式	1	1, 249, 735			
CCTV装置設置工		式	1	814, 545	HD簡易型IPカメラ装置設置	4	台
					カメラ架台含む ；		
					L2-SW設置	4	台
					SFP設置	4	台
					1台目 ；		
					SFP設置	4	台
					2台目以降 ；		
					メディアコンバータ設置	1	台
					1台目 ；		
					メディアコンバータ設置	1	台
					2台目以降 ；		

積算内訳書

工事名	令和8年度福山管内CCTV設備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
映像蓄積装置	式	1	173,040	蓄積管理装置設置	1	台
				HDD記録装置設置 1台目；	1	組
				HDD記録装置設置 2台目以降；	1	組
配管・配線工	式	1	69,557	管内配線 CV2mm2-3C；	28	m
				管内配線 Cate5e-4P(屋外用)；	28	m
				盤内配線(材料のみ) Cate5e-4P；	2	m
CCTV装置撤去工	式	1	155,835	巡回式簡易カメラ装置撤去 カメラ台含む、1台目；	4	台
				巡回式簡易カメラ装置撤去 カメラ台含む、2台目以降；	1	台
				L2-SW撤去	4	台
				SFP撤去 1台目；	4	台
				SFP撤去 2台目以降；	4	台
				メディアコンバータ撤去 1台目；	1	台
				メディアコンバータ撤去 2台目以降；	1	台
配管・配線撤去工	式	1	34,877	管内配線撤去 CV2mm2-3C；	34	m
				管内配線撤去 Cate5e-4P(屋外用)；	34	m
運搬工	式	1	1,881	現場発生品運搬(電気)	1	式
工場製品輸送工	式	1	100,000			
輸送工	式	1	100,000	輸送(電気)	1	式

積算内訳書

工事名	令和８年度福山管内ＣＣＴＶ設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	277,600	
交通管理工	式	1	277,600	交通誘導警備員 A 交通誘導警備員 B
直接工事費	式	1	1,627,335	
共通仮設費	式	1	616,228	
共通仮設費	式	1	105,228	
技術管理費	式	1	78,228	道路施設基本データ作成費 電気通信施設資産管理用データ作成費
現場環境改善費（率計上）	式	1	27,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	511,000	
純工事費	式	1	2,243,563	
現場管理費	式	1	1,496,000	
機器間接費	式	1	4,208,000	
技術者間接費	式	1	297,000	
機器管理費	式	1	3,911,000	
工事原価	式	1	11,312,762	
一般管理費等	式	1	2,383,238	
工事価格	式	1	51,620,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度福山管内CCTV設備工事（尾道地区）						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
電子応用設備(機器単体)		式	1	6,529,600			
CCTV設備		式	1	6,529,600			
CCTV装置		式	1	6,529,600	HD簡易型IPカメラ装置	4	台
					本体のみ、標準塗装；		
					メテリアコンバータ	8	台
					100M；		
機器単体費		式	1	6,529,600			
電子応用設備		式	1	887,199			
CCTV設備工		式	1	887,199			
CCTV装置設置工		式	1	598,770	HD簡易型IPカメラ装置設置	4	台
					カメラ架台含む；		
					メテリアコンバータ設置	6	台
					1台目；		
					メテリアコンバータ設置	2	台
					2台目以降；		
配管・配線工		式	1	136,634	管内配線	50	m
					CV2mm2-3C；		
					管内配線	50	m
					Cate5e-4P(屋外用)；		
					地中管内配線	5	m
					CV2mm2-3C；		
					地中管内配線	5	m
					Cate5e-4P(屋外用)；		
					盤内配線(材料のみ)	4	m
					Cate5e-4P；		
CCTV装置撤去工		式	1	93,758	旋回式簡易カメラ装置撤去	4	台
					カメラ架台含む；		
					メテリアコンバータ撤去	6	台
					1台目；		

積算内訳書

工事名	令和8年度福山管内CCTV設備工事（尾道地区）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				メティアコンバータ撤去 2台目以降；	2 台
運搬工	式	1	1,619	現場発生品運搬(電気)	1 式
配管・配線撤去工	式	1	56,418	管内配線撤去 CV2mm2-3C；	50 m
				管内配線撤去 Cate5e-4P(屋外用)；	50 m
				地中管内配線撤去 CV2mm2-3C；	5 m
				地中管内配線撤去 Cate5e-4P(屋外用)；	5 m
直接工事費	式	1	887,199		
共通仮設費	式	1	315,000		
共通仮設費	式	1	18,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	18,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	297,000		
純工事費	式	1	1,202,199		
現場管理費	式	1	870,000		
機器間接費	式	1	1,293,000		
技術者間接費	式	1	104,000		
機器管理費	式	1	1,189,000		
工事原価	式	1	3,365,199		