

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度国道2号梨羽橋塗装他工事
工事地名	広島県三原市下北方地内～南方地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	303日間	自 令和 8年10月 1日 至 令和 9年 7月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号梨羽橋塗装他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	91,092,043		
舗装工	式	1	10,206,070		
橋面防水工(上り)	式	1	1,656,330	橋面防水 夜間A シート防水；	390 m2
切削オーバーレイ工(上り)	式	1	8,549,740	切削オーバーレイA 夜間A 7cm以下 二層 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 改質As 密粒II型(20)DS3000； 殻運搬(路面切削) 夜間A アスファルト切削屑； 殻処分 夜間A アスファルト切削屑(2.35t/m3)；	390 m2 23 m3 23 m3
区画線工	式	1	73,503		
区画線工	式	1	73,503	溶融式区画線 夜間A 溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装無； 溶融式区画線 夜間A 溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装無；	100 m 28 m
橋梁付属物工	式	1	731,990		
排水施設工	式	1	494,520	1号床版排水 夜間A コンクリート削孔 夜間A 削孔径50mm 削孔深210mm；	2 箇所 2 孔

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号梨羽橋塗装他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
漏水対策工(上り)	式	1	237,470	1号漏水樋 昼間A	1	箇所
				1号地覆 昼間A	1	箇所
橋梁補修工	式	1	603,550			
沓座補修工(上り)	式	1	224,550	沓座コンクリートはつり 昼間A	0.03	m3
				無収縮モルタル 昼間A	0.03	m3
				セメント系フレミックスタイプ；		
支承防錆工(上り)	式	1	379,000	支承防錆 昼間A	0.2	m2
現場塗装工	式	1	49,688,300			
橋梁塗装工	式	1	25,829,980	素地調整 昼間A	1,370	m2
				1種ケレン(ブラスト処理)；		
				下塗 昼間A	1,370	m2
				有機ゾンクリッチペイント(1層)スプレー 塗装回数 1回；		
				下塗 昼間A	1,370	m2
				弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 1回；		
				中塗 昼間A	1,370	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 塗装回数 1回；		
				上塗 昼間A	1,370	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回；		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号梨羽橋塗装他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁塗装工	式	1	23,858,320	素地調整 昼間A 1種ケレン(フラスト処理) ; 下塗 昼間A 有機シンクリッチペイント(1層) スプレー 塗装回数 1回 ; 下塗 昼間A 弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 1回 ; 中塗 昼間A 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 塗装回数 1回 ; 上塗 昼間A 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回 ;	1,260	m2
構造物撤去工	式	1	1,690,000			
運搬処理工	式	1	1,690,000	塗膜廃材運搬 昼間A 塗膜廃材処分 昼間A 鉛含有 ;	1	車
仮設工	式	1	28,098,630		3	t
作業ヤード整備工	式	1	42,420			
足場工(上り)	式	1	11,598,950			
足場工(下り)	式	1	9,054,760			

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号梨羽橋塗装他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	7,402,500	
直接工事費	式	1	91,092,043	
共通仮設費	式	1	14,338,680	
共通仮設費	式	1	1,103,680	
運搬費	式	1	266,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	123,680	道路施設基本データ作成費用 1 式 既設塗膜成分分析費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	714,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,235,000	
純工事費	式	1	105,430,723	
現場管理費	式	1	48,830,000	
工事原価	式	1	154,260,723	
一般管理費等	式	1	26,819,277	
工事価格	式	1	181,080,000	