

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度福山道路長和第14改良工事
工事地名	広島県福山市瀬戸町長和地内～地頭分地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	185日間	自 令和 8年 9月28日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度福山道路長和第1 4改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	149,904,355		
道路土工		式	1	145,594,069		
掘削工 (ICT)		式	1	10,234,680	掘削 (ICT)	34,600 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	
路体盛土工		m3	120	505,828	路体 (築堤) 盛土	1 式
					2.5m未満；	
					路体 (築堤) 盛土	1 式
					2.5m以上4.0m未満；	
路体盛土工 (ICT)		m3	100	25,000	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
法面整形工 (ICT)		式	1	595,151	法面整形 (切土部) (ICT)	610 m2
					ㄢ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形 (盛土部) (ICT)	150 m2
					法面締固め無し；	
残土処理工		式	1	134,233,410		
石・ブロック積 (張) 工		式	1	1,797,268		
作業土工		式	1	41,726		
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)		式	1	1,755,542	現場打基礎コンクリート	18 m
					1号ブロック基礎	
					18-8-40 (高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ；	
					1号コンクリートブロック積	44 m2
					胴込・裏込材 (碎石)	13 m3
					再生碎石 RC-40 ；	
					目地板	0.2 m2
					瀝青繊維質目地板t=10 ；	
					現場打天端コンクリート	2 m3
					18-8-40 (高炉) ；	

積算内訳書

工事名	令和8年度福山道路長和第14改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排水構造物工	式	1	749,648		
作業土工	式	1	45,278		
側溝工	式	1	427,050	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	39 m
集水桝・マンホール工	式	1	219,400	現場打ち集水桝 1号集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；	2 箇所
排水工	式	1	57,920	1号ふとんかご	4 m
構造物撤去工	式	1	163,370		
構造物取壊し工	式	1	106,000	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10 m3
運搬処理工	式	1	57,370	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	10 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10 m3
仮設工	式	1	1,600,000		
交通管理工	式	1	1,600,000		
直接工事費	式	1	149,904,355		
共通仮設費	式	1	15,832,230		
共通仮設費	式	1	1,756,230		
技術管理費	式	1	662,230	システム初期費(ICT)	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,094,000		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度福山道路長和第 1 4 改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	14, 076, 000	
純工事費	式	1	165, 736, 585	
現場管理費	式	1	48, 028, 000	
工事原価	式	1	213, 764, 585	
一般管理費等	式	1	35, 595, 415	
工事価格	式	1	249, 360, 000	