

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度国道2号福山地区自転車走行空間整備工事
工事地名	広島県福山市王子町地内～西桜町1丁目地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	184日間	自	令和 8年 9月29日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号福山地区自転車走行空間整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	30,805,013	
舗装工	式	1	5,457,480	
カー舗装工	式	1	5,457,480	透水性カー舗装A 夜間A 青 アクリル系樹脂； 1,780 m2
区画線工	式	1	11,846,823	
区画線工	式	1	11,846,823	溶融式区画線 夜間A 溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装無； 溶融式区画線 夜間A 溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装無； 路面標示A 夜間A 加熱式貼付タイプ° 青地白文字 厚1.5mm； 路面標示B 夜間A 加熱式貼付タイプ° 青地白文字 厚1.5mm； 路面標示C 夜間A 加熱式貼付タイプ° 赤地白文字 厚1.5mm； 路面標示D 夜間A 加熱式貼付タイプ° 青地白文字 厚1.5mm； 1,150 m 340 m 88 箇所 26 箇所 26 箇所 32 箇所
道路付属施設工	式	1	8,380,600	
道路付属物工	式	1	8,380,600	自発光道路鋸 夜間A 小型鋸 埋込型 両面 アルミ製； 107 個

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号福山地区自転車走行空間整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				車線分離標 夜間A 本体径φ80 ヘース径φ98 H800 可変式(穿孔式・ 1本脚)；	55 本
				車線分離標 夜間A 案内表示 本体径φ124 ヘース径φ140 H800 可 変式(穿孔式・1本脚)；	16 本
				自発光ポールヘース 夜間A φ80車線分離標用 両面 アルミ製；	55 個
構造物撤去工	式	1	117,610		
構造物取壊し工	式	1	78,950	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	5 m3
運搬処理工	式	1	38,660	殻運搬 夜間A コンクリート殻(無筋)；	5 m3
				殻処分 夜間A コンクリート殻(無筋)；	5 m3
仮設工	式	1	5,002,500		
交通管理工	式	1	5,002,500		
直接工事費	式	1	30,805,013		
共通仮設費	式	1	4,668,230		
共通仮設費	式	1	756,230		
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用	1 式

積算内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号福山地区自転車走行空間整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	692, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 912, 000	
純工事費	式	1	35, 473, 243	
現場管理費	式	1	16, 196, 000	
工事原価	式	1	88, 050, 898	
一般管理費等	式	1	15, 559, 102	
工事価格	式	1	103, 610, 000	

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号福山地区自転車走行空間整備工事（福山地区）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	20,980,855	
道路土工	式	1	862,575	
掘削工	式	1	102,900	掘削 60 m3 夜間A 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)；
残土処理工	式	1	759,675	
舗装工	式	1	3,988,239	
透水性舗装工	式	1	128,640	フィルター層 24 m2 夜間A 再生砂 仕上り厚 50mm； 下層路盤(歩道部) 24 m2 夜間A 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm； 表層 24 m2 夜間A 透水性アスコン(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm；
カー舗装工	式	1	1,514,604	透水性カー舗装A 494 m2 夜間A 青 アクリル系樹脂；
土系舗装工	式	1	1,152,216	下層路盤(歩道部) 78 m2 夜間A 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm； 表層 78 m2 夜間A 土系舗装材 舗装厚40mm；
ブロック舗装工	式	1	1,141,205	フィルター層 97 m2 夜間A 再生砂 仕上り厚 50mm； 下層路盤(歩道部) 97 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号福山地区自転車走行空間整備工事（福山地区）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間A 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ； インターロッキングブロック舗装	97 m2
				夜間A 特殊品 直線配置 厚6cm 再生砂 敷材厚 30mm 100m2以上 ；	
ブロック舗装工	式	1	25,010	フィルター層	2 m2
				夜間A 再生砂 仕上り厚 50mm ；	
				下層路盤(歩道部)	2 m2
				夜間A 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ； インターロッキングブロック舗装	2 m2
				夜間A 特殊品 直線配置 厚8cm 再生砂 敷材厚 30mm 100m2以上 ；	
ブロック舗装工	式	1	26,564	下層路盤(歩道部)	2 m2
				夜間A 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ； インターロッキングブロック舗装	2 m2
				夜間A 特殊品 直線配置 厚6cm 再生砂 敷材厚 30mm 100m2以上 ；	
縁石工	式	1	3,520,585		
作業土工	式	1	93,040		
縁石工	式	1	3,427,545	歩車道境界ブロック	145 m
				1号歩車道ブロック 夜間A A種(150/170×200×600) ；	
				歩車道境界ブロック	5 m
				2号歩車道ブロック 夜間A 180/190×100×600 片面R ；	
				歩車道境界ブロック	16 m

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号福山地区自転車走行空間整備工事（福山地区）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				3号歩車道ﾌﾟﾛｯｸ 夜間A B種(180/205×250×600)； 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 15 m 4号歩車道ﾌﾟﾛｯｸ 夜間A B種(180/205×250×600)； 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 2 m 5号歩車道ﾌﾟﾛｯｸ 夜間A 180/190×100×600 片面R； 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 11 m BB-1-1(200) 夜間A B種(180/205×250×600)； 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 4 m BB-2-1(200) 夜間A C種(180/210×300×600)両面R片斜； 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 48 m BB-2-2(150) 夜間A C種(180/210×300×600)両面R片斜； 地先境界ﾌﾟﾛｯｸ 2 m 1号地先ﾌﾟﾛｯｸ 夜間A C種(150×150×600)擬石ﾀｲﾌﾟ； 1号分離ﾌﾟﾛｯｸ 43 個 夜間A 200×80×1000 上部反射ﾀｲﾌﾟ；
防護柵工	式	1	323,750	
防止柵工	式	1	323,750	転落(横断)防止柵 25 m 夜間A 柵高0.8mﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ建込 P種3段 支柱間隔3m 景観色；
標識工	式	1	963,060	
大型標識工	式	1	963,060	標識基礎 2 基 1号標識基礎 夜間A 片持式の基礎 4.0m3未満；

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号福山地区自転車走行空間整備工事（福山地区）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				片持標識柱 1号大型標識柱 夜間A 逆L型標識柱； 標識板 1号標識板 夜間A 2.0m2未満；	2 基 2 箇所
区画線工	式	1	3,403,194		
区画線工	式	1	3,403,194	溶融式区画線 夜間A 溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装無； 溶融式区画線 夜間A 溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装無； 路面標示A 夜間A 加熱式貼付タイプ 青地白文字 厚1.5mm； 路面標示B 夜間A 加熱式貼付タイプ 青地白文字 厚1.5mm； 路面標示C 夜間A 加熱式貼付タイプ 赤地白文字 厚1.5mm； 路面標示D 夜間A 加熱式貼付タイプ 青地白文字 厚1.5mm； 区画線消去 夜間A ウォータージェット式；	220 m 70 m 24 箇所 2 箇所 2 箇所 10 箇所 510 m
道路付属施設工	式	1	2,486,520		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号福山地区自転車走行空間整備工事（福山地区）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路付属物工	式	1	2,486,520	自発光縁石鉾 夜間A 小型鉾 貼付式 両面 アルミ製；	10	個
				自発光道路鉾 夜間A 小型鉾 埋込型 両面 アルミ製；	7	個
				車線分離標 夜間A 本体径 φ 80 ヘース径 φ 98 H800 可変式(穿孔式・1本脚)；	45	本
				車線分離標 夜間A 案内表示 本体径 φ 124 ヘース径 φ 140 H800 可変式(穿孔式・1本脚)；	10	本
				自発光ポールヘース 夜間A φ 80車線分離標用 両面 アルミ製；	15	個
構造物撤去工	式	1	430,432			
ブロック舗装撤去工	式	1	91,380	インターロッキングブロック撤去 夜間A	60	m2
縁石撤去工	式	1	228,920	歩車道境界ブロック撤去 夜間A 処分；	194	m
運搬処理工	式	1	110,132	殻積込 夜間A コンクリート殻(無筋)；	4	m3
				殻運搬 夜間A コンクリート殻(無筋)；	13	m3
				殻処分 夜間A コンクリート殻(無筋)；	13	m3

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号福山地区自転車走行空間整備工事（福山地区）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	5,002,500	
交通管理工	式	1	5,002,500	
直接工事費	式	1	20,980,855	
共通仮設費	式	1	3,666,800	
共通仮設費	式	1	647,800	
役務費	式	1	150,000	ﾌﾟﾗﾝﾄ使用料 1 式
技術管理費	式	1	7,800	六価ｸﾛﾑ溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	490,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,019,000	
純工事費	式	1	24,647,655	
現場管理費	式	1	11,734,000	
工事原価	式	1	36,381,655	