

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度福山道路外整備工事
工事地名	広島県福山市瀬戸町長和～赤坂町赤坂地内 広島県尾道市福地町～三原市糸崎町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	181日間	自 令和 8年10月 2日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和８年度福山道路外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	5,290,900	
道路土工	式	1	36,740	
掘削工	式	1	36,740	掘削 100 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
舗装工	式	1	1,348,400	
アスファルト舗装工	式	1	1,348,400	下層路盤(車道・路肩部) 400 m2 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm； 表層(車道・路肩部) 400 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
排水構造物工	式	1	876,000	
側溝工	式	1	876,000	プレキャストU型側溝 80 m PU1-B300-H300
道路付属施設工	式	1	293,200	
道路付属物工	式	1	293,200	1号防草コンクリート 100 m2
道路清掃工	式	1	478,500	
排水施設清掃工	式	1	478,500	側溝清掃(人力) 1,000 m 無蓋；
除草工	式	1	1,320,060	
道路除草工	式	1	1,320,060	除草 14,000 m2 集草 14,000 m2
応急処理工	式	1	725,000	
応急処理事業工	式	1	725,000	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	53,000	

積算内訳書

工事名	令和８年度福山道路外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物取壊し工	式	1	53,000	コンクリート構造物取壊し 5 m3 無筋構造物 機械施工；
仮設工	式	1	160,000	
交通管理工	式	1	160,000	
直接工事費	式	1	5,290,900	
共通仮設費	式	1	971,000	
共通仮設費	式	1	75,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	75,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	896,000	
純工事費	式	1	6,261,900	
現場管理費	式	1	3,147,000	
工事原価	式	1	14,239,450	
一般管理費等	式	1	3,050,550	
工事価格	式	1	17,290,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度福山道路外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	2,498,550	
遮音壁工	式	1	1,247,400	
遮音壁基礎工	式	1	510,300	1号遮音壁基礎 15 m
遮音壁本体工	式	1	737,100	1号遮音壁 15 m
防護柵工	式	1	154,300	
路側防護柵工	式	1	154,300	ガードレール Gr-C-4E 塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無； 10 m
道路付属施設工	式	1	158,850	
道路付属物工	式	1	158,850	1号防草コンクリート 50 m2
応急処理工	式	1	725,000	
応急処理解業工	式	1	725,000	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	53,000	
構造物取壊し工	式	1	53,000	コンクリート構造物取壊し 5 m3 無筋構造物 機械施工；
仮設工	式	1	160,000	
交通管理工	式	1	160,000	
直接工事費	式	1	2,498,550	
共通仮設費	式	1	593,000	

