

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 8 年度福山道路瀬戸第 4 改良工事
工事地名	広島県福山市瀬戸町山北地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	180日間	自 令和 8年10月 3日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度福山道路瀬戸第4改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	152,266,122	
道路土工	式	1	10,082,449	
掘削工 (ICT)	式	1	1,378,080	掘削 (ICT) 3,300 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;
路体盛土工	m3	1,650	4,665,300	路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m未満 ; 路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満 ;
路体盛土工 (ICT)	m3	7,350	1,850,730	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 1 式
路床盛土工 (ICT)	m3	1,500	546,450	路床盛土 (ICT) 1 式
法面整形工 (ICT)	式	1	1,641,889	法面整形 (切土部) (ICT) 1,000 m2 ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形 (盛土部) (ICT) 1,470 m2 法面締固め無し ;
地盤改良工	式	1	271,656	
置換工	式	1	271,656	置換 420 m3
法面工	式	1	4,539,280	
植生工	式	1	4,539,280	種子散布 820 m2 肥料無し 500m2以上1000m2未満 ; 植生基材吹付 780 m2 3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満 ;
擁壁工	式	1	11,537,876	
作業土工	式	1	292,376	
場所打擁壁工 (構造物単位)	式	1	11,245,500	小型擁壁 7 m3 1号小型擁壁

積算内訳書

工事名	令和8年度福山道路瀬戸第4改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) ; 小型擁壁	15 m3
				2号小型擁壁	
				0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) ; 重力式擁壁	37 m3
				1号重力式擁壁	
				1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ; 重力式擁壁	41 m3
				2号重力式擁壁	
				1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ; 重力式擁壁	46 m3
				3号重力式擁壁	
				1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ; 重力式擁壁	17 m3
				4号重力式擁壁	
				1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ;	
石・ブロック積(張)工	式	1	4,151,324		
作業土工	式	1	120,436		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	4,030,888	現場打基礎コンクリート	21 m
				1号コンクリートブロック基礎	
				18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m ;	
				現場打基礎コンクリート	23 m
				2号コンクリートブロック基礎	
				18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ;	
				コンクリート(間知)ブロック積	41 m2
				1号コンクリートブロック積	
				コンクリート(間知)ブロック積	62 m2
				2号コンクリートブロック積	
				胴込・裏込材(砕石)	40 m3
				砕石各種 ;	
				現場打天端コンクリート	2 m3
				1号天端コンクリート	

積算内訳書

工事名	令和8年度福山道路瀬戸第4改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				18-8-40(高炉) ; 現場打天端コンクリート	2	m3
				2号天端コンクリート		
				18-8-40(高炉) ; 目地板	0.4	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
排水構造物工	式	1	37,795,962			
作業土工	式	1	1,378,892			
側溝工	式	1	24,739,070	プレキャストU型側溝	217	m
				PU1-B300-H300		
				プレキャストU型側溝	419	m
				PU3-B300-H300		
				プレキャストU型側溝	45	m
				PU3-B300-H400		
				プレキャストU型側溝	47	m
				1号プレキャストU型側溝		
				プレキャストU型側溝	35	m
				2号プレキャストU型側溝		
				プレキャストU型側溝	63	m
				3号プレキャストU型側溝		
				管(函)渠型側溝	366	m
				1号管渠型側溝		
				幅 30 c m 高さ 30 c m ;		
				1号水路蓋	12	枚
				側溝蓋	935	枚
				PC4-B300		
				300 41.2×9.5×50 ;		
管渠工	式	1	4,726,000	鉄筋コンクリート台付管	95	m
				CP-PH-D300		
				鉄筋コンクリート台付管	19	m
				CP-PH-D600		
				ヒューム管(B形管)	58	m

積算内訳書

工事名	令和8年度福山道路瀬戸第4改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					P1-RC1-D600 外圧管1種；	
集水桝・マンホール工	式	1	6,169,760	現場打ち集水桝	7	箇所
				G1-B500-L500-H700		
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				G1-B500-L500-H800		
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				G1-B800-L800-H1000		
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				G1-B800-L800-H1200		
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝	5	箇所
				G2-B500-L500-H700		
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				G2-B800-L800-H1000		
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				1号集水桝		
現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；						
現場打ち集水桝	11	箇所				
2号集水桝						
現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；						
現場打ち集水桝	1	箇所				
3号集水桝						
現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；						
現場打ち集水桝	1	箇所				
4号集水桝						
現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；						
現場打ち集水桝	2	箇所				
5号集水桝						

積算内訳書

工事名	令和8年度福山道路瀬戸第4改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 6号集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 7号集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； プレキャスト集水桝 1号プレキャスト集水桝	1 1 17	箇所 箇所 箇所
排水工	式	1	782,240	縦排水 TH-1-1 側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm； 1号吐口 1号縦排水蓋	24 3 4	m 箇所 枚
舗装工	式	1	48,637,429			
アスファルト舗装工	式	1	21,806,571	下層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 20 0mm； 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種) 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り 厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 8 0mm； 基層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 表層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	2,490 2,490 2,490 2,490 2,550	m2 m2 m2 m2 m2
アスファルト舗装工	式	1	8,664,144	下層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 10 0mm；	2,630	m2

積算内訳書

工事名	令和８年度福山道路瀬戸第４改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				上層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種) 再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り 厚 100mm ;	2,600	m2
				表層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	2,600	m2
アスファルト舗装工	式	1	600,210	下層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 15 0mm ;	211	m2
				表層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	211	m2
アスファルト舗装工	式	1	2,207,982	下層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 25 0mm ;	641	m2
				表層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	657	m2
アスファルト舗装工	式	1	2,218,398	下層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 25 0mm ;	361	m2
				基層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 70mm 3.0m超 ;	311	m2
				表層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	434	m2
アスファルト舗装工	式	1	1,091,619	下層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 15 0mm ;	205	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種) 再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り 厚 100mm ;	205	m2
				基層(車道・路肩部)	198	m2

積算内訳書

工事名	令和8年度福山道路瀬戸第4改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生粗粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 3.0m超； 表層(車道・路肩部)	198 m2
アスファルト舗装工	式	1	6,152,532	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生密粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 3.0m超； 下層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種)再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm； 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種)再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 100mm； 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種)再生As安定処理(30)仕上り厚 90mm； 基層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生粗粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 3.0m超； 表層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生密粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 3.0m超；	739 m2 739 m2 722 m2 690 m2 690 m2
アスファルト舗装工	式	1	4,252,013	下層路盤(歩道部) 路盤材(各種)再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm； 表層(歩道部) 各種(2.20以上2.30t/m3未満)再生密粒度アスコン(13)舗装厚 40mm 1.4m以上；	1,490 m2 1,490 m2
アスファルト舗装工	式	1	514,255	下層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種)再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生密粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	175 m2 175 m2
コンクリート舗装工	式	1	1,129,705	下層路盤(歩道部) 路盤材(各種)再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 10	373 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度福山道路瀬戸第4改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				0mm ; 表層 コンクリート1号 舗装厚70mm ;	373 m2
縁石工	式	1	4,673,508		
縁石工	式	1	4,673,508	歩車道境界ブロック BB-2-3-(200) C種(180/210×300×600)両面R片斜 ;	492 m
防護柵工	式	1	11,157,945		
路側防護柵工	式	1	3,814,850	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無 ; ガードレール 塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無 ;	335 m 45 m
防止柵工	式	1	7,343,095	基礎ブロック, 鋼管基礎 1号基礎ブロック 基礎ブロック 200×200×450 ; 金網・支柱(立入防止柵) 1号立入防止柵 1.8m 2m ; 転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込 ; 転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 ; 1号手摺 門扉 1号門扉 片開き ;	45 基 90 m 209 m 17 m 86 m 1 基
区画線工	式	1	2,044,078		
区画線工	式	1	2,044,078	溶融式区画線 溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	3,150 m

積算内訳書

工事名	令和8年度福山道路瀬戸第4改良工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					溶融式区画線	360	m
					溶融式手動 実線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
					溶融式区画線	60	m
					溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
					溶融式区画線	250	m
					溶融式手動 セ*ブラ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
					溶融式区画線	170	m
					溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；		
道路付属施設工		式	1	8,499,903			
道路付属物工		式	1	8,499,903	1号路肩コンクリート	172	m
					2号路肩コンクリート	415	m
					3号路肩コンクリート	74	m
					4号路肩コンクリート	179	m
					5号路肩コンクリート	86	m
					6号路肩コンクリート	89	m
					7号路肩コンクリート	57	m
					1号張コンクリート	1,051	m2
遮音壁工		式	1	136,500			
遮音壁本体工		式	1	136,500	1号遮音壁	50	m
構造物撤去工		式	1	5,403,212			
作業土工		式	1	269,948			
遮音壁撤去工		式	1	528,000	遮音壁撤去	50	m
構造物取壊し工		式	1	4,056,681	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	4	m3

積算内訳書

工事名	令和8年度福山道路瀬戸第4改良工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					コンクリート構造物取壊し	22	m3
					鉄筋構造物 機械施工；		
					コンクリート切断	20	m2
					舗装版切断	21	m
					アスファルト舗装版 15cm以下；		
					舗装版破砕	640	m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；		
					舗装版破砕	350	m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m ；		
運搬処理工		式	1	548, 583	殻運搬	4	m3
					コンクリート殻(無筋)；		
					殻運搬	22	m3
					コンクリート殻(鉄筋)；		
					殻運搬	67	m3
					アスファルト殻；		
					殻処分	4	m3
					コンクリート殻(無筋)；		
					殻処分	22	m3
					コンクリート殻(鉄筋)；		
					殻処分	67	m3
					アスファルト殻(2.35t/m3)；		
仮設工		式	1	3, 335, 000			
交通管理工		式	1	3, 335, 000			
直接工事費		式	1	152, 266, 122			
共通仮設費		式	1	16, 585, 230			
共通仮設費		式	1	2, 303, 230			
技術管理費		式	1	1, 210, 230	道路施設基本データ作成費用	1	式
					システム初期費(ICT)	1	式

積算内訳書

工事名	令和8年度福山道路瀬戸第4改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,093,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14,282,000	
純工事費	式	1	168,851,352	
現場管理費	式	1	48,880,000	
工事原価	式	1	217,731,352	
一般管理費等	式	1	36,148,648	
工事価格	式	1	253,880,000	