

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 8 年度福山道路地頭分第 9 改良工事
工事地名	広島県福山市瀬戸町地頭分地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	177日間	自 令和 8年10月 6日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度福山道路地頭分第9改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	91,213,594	
道路土工	式	1	77,514,051	
掘削工	式	1	5,281,287	掘削 8,990 m3 軟岩 オープンカット 障害無 7,000m3以上 ; 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
掘削工 (ICT)	式	1	992,880	掘削 (ICT) 2,400 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;
法面整形工	式	1	3,064,180	法面整形 (切土部) 860 m2 軟岩 II 現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩 ;
法面整形工 (ICT)	式	1	554,900	法面整形 (切土部) (ICT) 200 m2 土砂 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形 (切土部) (ICT) 380 m2 軟岩 I 軟岩 I ;
残土処理工	式	1	67,620,804	
法面工	式	1	7,194,800	
植生工	式	1	7,194,800	植生基材吹付 150 m2 3cm 植生基材吹付工 1000m2以上 ; 植生基材吹付 1,060 m2 5cm 植生基材吹付工 1000m2以上 ;
排水構造物工	式	1	1,468,343	
作業土工	式	1	53,983	
集水桝・マンホール工	式	1	236,200	現場打ち集水桝 2 箇所 1号集水桝 現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無 ;

積算内訳書

工事名	令和8年度福山道路地頭分第9改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排水工	式	1	1,178,160	小段排水	70 m
				KH-1-1	
				縦排水	22 m
				TH-1-1	
				側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm ;	
道路付属施設工	式	1	1,836,000		
道路付属物工	式	1	1,836,000	1号階段	18 m
構造物撤去工	式	1	1,600,400		
構造物取壊し工	式	1	1,060,000	コンクリート構造物取壊し	100 m3
				無筋構造物 機械施工 ;	
運搬処理工	式	1	540,400	殻運搬	100 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
				殻処分	100 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
仮設工	式	1	1,600,000		
交通管理工	式	1	1,600,000		
直接工事費	式	1	91,213,594		
共通仮設費	式	1	7,674,830		
共通仮設費	式	1	2,617,830		
運搬費	式	1	1,536,600	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	662,230	システム初期費(ICT)	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	419,000		

積算内訳書

工事名	令和8年度福山道路地頭分第9改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	5,057,000	
純工事費	式	1	98,888,424	
現場管理費	式	1	17,139,000	
工事原価	式	1	116,027,424	
一般管理費等	式	1	13,942,576	
工事価格	式	1	129,970,000	