

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度国道2号引野地区電線共同溝第11工事
工事地名	広島県福山市引野町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	C・C・BOX工事	
3) 工 期	313日間	自 令和8年10月23日 至 令和9年8月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号引野地区電線共同溝第11工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電線共同溝	式	1	72,125,957	
道路土工	式	1	1,512,375	
残土処理工	式	1	1,512,375	
仮設工	式	1	19,334,542	
作業土工	式	1	505,560	
土留・仮締切工	式	1	3,607,922	
アスファルト舗装工	式	1	2,248,220	
舗装版破碎工	式	1	567,840	
交通管理工	式	1	12,405,000	
舗装版撤去工	式	1	9,887,826	
舗装版破碎工	式	1	9,887,826	<div>舗装版切断 夜間A アスファルト舗装版 15cm以下 ; 380 m</div> <div>舗装版切断 夜間A Co+As (カバー) 舗装版 15cmを超え30cm以下 50cm を超え60cm以下 ; 460 m</div> <div>舗装版破碎 夜間A アスファルト舗装版 舗装厚4cm ; 170 m2</div> <div>舗装版破碎 夜間A Co+As (カバー) 舗装版 15cmを超え30cm以下 50cm を超え60cm以下 ; 130 m2</div>

積算内訳書

工事名	令和 8 年度 国道 2 号 引野地区電線共同溝第 1 1 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻運搬	41	m3
				夜間A		
				アスファルト舗装版；		
				殻運搬	29	m3
				夜間A		
				コンクリート舗装版；		
				殻運搬	7	m3
				夜間A		
				アスファルト殻；		
				殻処分	7	m3
				夜間A		
				アスファルト殻(2.20t/m3)；		
				小割	41	m3
				昼間A		
				アスファルト舗装版；		
小割	29	m3				
昼間A						
コンクリート舗装版；						
殻運搬	41	m3				
昼間A						
アスファルト殻；						
殻運搬	29	m3				
昼間A						
コンクリート殻(無筋)；						
殻処分	41	m3				
昼間A						
アスファルト殻(2.35t/m3)；						
殻処分	29	m3				
昼間A						
コンクリート殻(無筋)；						
開削土工	式	1	7,849,371			
掘削工	式	1	4,698,960			

積算内訳書

工事名		令和 8 年度国道 2 号引野地区電線共同溝第 1 1 工事			
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
埋戻し工		式	1	3, 150, 411	
電線共同溝工		式	1	25, 243, 697	
管路工(管路部)		式	1	15, 342, 476	<div>埋設管路 241 m</div> <div>夜間A</div> <div>HIVP管 直管 径 125mm ；</div> <div>埋設管路 186 m</div> <div>夜間A</div> <div>HIVP管 直管 径 100mm ；</div> <div>埋設管路 107 m</div> <div>夜間A</div> <div>HIVP管 曲管10R 径 125mm ；</div> <div>埋設管路 119 m</div> <div>夜間A</div> <div>HIVP管 曲管10R 径 100mm ；</div> <div>埋設管路 22 m</div> <div>夜間A</div> <div>HIVP管 曲管6R 径 100mm ；</div> <div>埋設管路 60 m</div> <div>夜間A</div> <div>VP管 直管 本体管＋鞘管(SU管 径50mm×7条)</div> <div>径 250mm ；</div> <div>埋設管路 66 m</div> <div>夜間A</div> <div>VP管 直管 径 150mm ；</div> <div>埋設管路 43 m</div> <div>夜間A</div> <div>VP管 曲管10R 本体管＋鞘管(SU管 径50mm×7条)</div> <div>）径 250mm ；</div> <div>埋設管路 43 m</div> <div>夜間A</div> <div>VP管 曲管10R 径 150mm ；</div> <div>埋設管路 5 m</div>

積算内訳書

工事名		令和 8 年度国道 2 号引野地区電線共同溝第 1 1 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間A VP管 曲管6R 本体管＋鞘管(SU管 径50mm×7条) 径 250mm ； 埋設管路	5 m
				夜間A VP管 曲管6R 径 150mm ； 埋設管路	161 m
				夜間A PV管 直管 径 75mm ； 埋設管路	241 m
				夜間A PV管 直管 径 50mm ； 埋設管路	71 m
				夜間A PV管 曲管10R 径 75mm ； 埋設管路	107 m
				夜間A PV管 曲管10R 径 50mm ； 管台	735 個
				夜間A HIVP管用 径125-250P ； 管台	482 個
				夜間A HIVP管用 径100-150P ； 管台	138 個
				夜間A VP管用 径250-350P ； 管台	74 個
				夜間A VP管用 径150-220P ； 管台	170 個
				夜間A PV管用 径75-130P ； 管台	334 個

積算内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号引野地区電線共同溝第 1 1 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間A PV管用 径50-95P ; 中間継手	3 個
				夜間A HIVP φ 125用 ; 中間継手	12 個
				夜間A HIVP φ 100用 ; 中間継手	2 個
				夜間A VP φ 250用 スラット管 ; 中間継手	4 個
				夜間A VP φ 250用 ロータス管 ; 中間継手	2 個
				夜間A VP φ 150用 ; 中間継手	2 個
				夜間A PV φ 75用 ; 中間継手	3 個
				夜間A PV φ 50用 ; 防護板	18 枚
				夜間A 500L×400W×30t ; 埋設表示シート	328 m
				夜間A W=300・2倍 ;	
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	4, 790, 195	プレキャストボックス 夜間A 内幅 1.35m 内高 1.8m ; 基礎材	1 個
				夜間A	5 m2

積算内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号引野地区電線共同溝第 1 1 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				割栗石 50mm～150mm t=100mm ; 底版コンクリート 夜間A 24-12-25 (20) (高炉) ; 鉄筋 夜間A SD345 D16～D25 ; 蓋 夜間A 鋼製 φ750 T-25 ;	1 0.1 1	m3 t 組
プレキャストボックス工 (特殊部)	式	1	1,969,370	プレキャストボックス 夜間A 内幅 1m 内高 0.7m ; 基礎材 夜間A 再生クラッシュラン 40～0 7.5cmを超え12.5cm以下 ; 敷モルタル 夜間A 高炉B 1:3 ; 蓋 夜間A 鋼製 960×500 T-25 ;	1 5 0.1 2	個 m2 m3 組
プレキャストボックス工 (特殊部)	式	1	1,066,872	プレキャストボックス 夜間A 内幅 1m 内高 0.7m ; 基礎材 夜間A 再生クラッシュラン 40～0 7.5cmを超え12.5cm以下 ; 敷モルタル 夜間A 高炉B 1:3 ; 蓋 夜間A 鋼製 960×500 T-25 ;	1 3 0.07 1	個 m2 m3 組

積算内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号引野地区電線共同溝第 1 1 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	977, 128	プレキャストボックス	1	個
				夜間A		
				内幅 0.5m 内高 1.25m ;		
				基礎材	2	m2
				夜間A		
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	548, 828	再生クラッシュラン 40～0 7.5cmを超え12.5cm以下 ;		
				敷モルタル	0.04	m3
				夜間A		
				高炉B 1:3 ;		
				蓋	1	組
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	548, 828	夜間A		
				鋼製 500×2000 T-25 ;		
				プレキャストボックス	1	個
				夜間A		
				内幅 0.6m 内高 0.8m ;		
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	548, 828	基礎材	2	m2
				夜間A		
				再生クラッシュラン 40～0 7.5cmを超え12.5cm以下 ;		
				敷モルタル	0.04	m3
				夜間A		
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	548, 828	高炉B 1:3 ;		
				蓋	1	組
				夜間A		
				鋼製 1200×600 T-25 ;		
				プレキャストボックス	1	個
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	548, 828	夜間A		
				内幅 0.6m 内高 0.8m ;		
				基礎材	2	m2
				夜間A		
				再生クラッシュラン 40～0 7.5cmを超え12.5cm以下 ;		
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	548, 828	敷モルタル	0.04	m3
				夜間A		
				高炉B 1:3 ;		
				蓋	1	組
				プレキャストボックス		

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号引野地区電線共同溝第11工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				夜間A 鋼製 1200×600 T-25 ;
舗装工	式	1	3,524,465	
アスファルト舗装工	式	1	2,792,400	<div>下層路盤(車道・路肩部) 130 m2</div> <div>夜間A 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;</div> <div>上層路盤(車道・路肩部) 130 m2</div> <div>夜間A 再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚 100mm ;</div> <div>上層路盤(車道・路肩部) 130 m2</div> <div>夜間A 路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm ;</div> <div>基層(車道・路肩部) 130 m2</div> <div>夜間A 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5 ;</div> <div>中間層(車道・路肩部) 130 m2</div> <div>夜間A 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 改質As再生粗粒Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平 ;</div> <div>表層(車道・路肩部) 130 m2</div> <div>夜間A 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕 ;</div>
アスファルト舗装工	式	1	732,065	<div>下層路盤(歩道部) 155 m2</div> <div>夜間A 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ;</div> <div>表層(歩道部) 155 m2</div> <div>夜間A</div>

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号引野地区電線共同溝第11工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				各種(2.20以上2.30t/m3未満)再生粗粒度アスコン(20)舗装厚 40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚5；
区画線工	式	1	2,274	
区画線工	式	1	2,274	溶融式区画線 4 m 夜間A 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；
排水構造物工	式	1	146,100	
側溝工	式	1	146,100	プレキャストU型側溝 10 m PU3-B300-H300 夜間A
縁石工	式	1	48,832	
縁石工	式	1	48,832	歩車道境界ブロック 8 m BB-2-3(200) 夜間A C種(180/210×300×600)両面R；
構造物撤去工	式	1	4,576,475	
構造物取壊し工	式	1	205,270	コンクリート構造物取壊し 13 m3 夜間A 無筋構造物 機械施工；
縁石撤去工	式	1	17,592	歩車道境界ブロック撤去 8 m 夜間A 再利用；
中詰工	式	1	4,258,700	エポキシ樹脂充填 37 m3 夜間A 1.0N/mm2；
運搬処理工	式	1	94,913	殻運搬 13 m3 夜間A コンクリート殻(無筋)； 殻処分 13 m3 夜間A

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号引野地区電線共同溝第11工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(無筋) ;
直接工事費	式	1	72,125,957	
共通仮設費	式	1	9,845,020	
共通仮設費	式	1	1,789,020	
運搬費	式	1	198,990	仮設材運搬費 1 式
役務費	式	1	150,000	プラント使用料 1 式
技術管理費	式	1	72,030	六価クロム溶出試験分析費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,368,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	8,056,000	
純工事費	式	1	81,970,977	
現場管理費	式	1	34,498,000	
工事原価	式	1	116,468,977	
一般管理費等	式	1	20,961,023	
工事価格	式	1	137,430,000	