

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度高屋川神辺地区堤防強化工事
工事地名	広島県福山市神辺町川北地先、川南地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	162日間	自 令和 8年10月21日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度高屋川神辺地区堤防強化工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	52,125,362		
河川土工		式	1	31,668,146		
掘削工 (ICT)		式	1	1,129,430	掘削 (ICT) 昼間B 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ; 土砂等運搬 昼間B 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	2,500 m3 1 式
盛土工		m3	1,900	9,826,638	路体 (築堤) 盛土 昼間A 2.5m未満 ; 路体 (築堤) 盛土 昼間A 2.5m以上4.0m未満 ; 路体 (築堤) 盛土 土羽土 (水平部) 昼間A 2.5m以上4.0m未満 ; 土材料 (購入土) 昼間A 真砂土 ;	1 式 1 式 1 式 1 式
盛土工 (ICT)		m3	1,000	251,800	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 昼間A	1 式
法面整形工 (ICT)		式	1	1,347,898	法面整形 (盛土部) (ICT) 昼間A 法面締固め有り ;	1,580 m2
残土処理工		式	1	19,112,380		
堤防強化対策工		式	1	3,251,530		
ドレーン工		式	1	3,251,530	1号ドレーン 昼間A 吸出し防止材	170 m3 350 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度高屋川神辺地区堤防強化工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				昼間A t=10mm ; かごマット(多段積型) 1号かごマット 昼間A 亜鉛アルミメッキ鉄線 割栗石 15～20cm ;	60 m2
法覆護岸工	式	1	1,168,884		
植生工	式	1	1,168,884	人工張芝 昼間A 幅100cm ワラ付 ;	1,580 m2
付帯道路工	式	1	5,752,557		
作業土工	式	1	390,340		
アスファルト舗装工	式	1	375,432	下層路盤(車道・路肩部) 昼間A 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 昼間A 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下 ;	141 m2 132 m2
アスファルト舗装工	式	1	188,982	下層路盤(車道・路肩部) 昼間A 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 昼間A 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下) ;	47 m2 47 m2
側溝工	式	1	4,400,703	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300 昼間A プレキャストU型側溝 1号プレキャスト側溝 昼間A 側溝蓋 コンクリート蓋 昼間A	182 m 40 m 80 枚

積算内訳書

工事名	令和8年度高屋川神辺地区堤防強化工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				B600用 L500 ; ヒューム管 (B形管) P3-D300 昼間A 外圧管1種 ; 1号吐口 昼間A	4 m 1 箇所
集水桝工	式	1	397,100	現場打ち集水桝 1号集水桝 昼間A 18-8-40 (高炬) ;	1 箇所
光ケーブル配管工	式	1	1,177,874		
作業土工	式	1	438,630		
配管工	式	1	739,244	配管設置 (埋設部) 1号埋設管路 昼間A 波付ポリエチレン管 管径 80mm ;	317 m
構造物撤去工	式	1	1,106,371		
構造物取壊し工	式	1	884,431	コンクリート構造物取壊し 昼間B 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 昼間A アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 昼間A アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;	54 m3 49 m 47 m2
運搬処理工	式	1	221,940	殻運搬 昼間B コンクリート殻 (無筋) ; 殻処分 昼間B コンクリート殻 (無筋) ;	54 m3 54 m3

積算内訳書

工事名	令和 8 年度高屋川神辺地区堤防強化工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	8,000,000	
交通管理工	式	1	8,000,000	
直接工事費	式	1	52,125,362	
共通仮設費	式	1	5,381,800	
共通仮設費	式	1	1,553,800	
技術管理費	式	1	1,153,800	六価カド溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	400,000	システム初期費(ICT) 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,828,000	
純工事費	式	1	57,507,162	
現場管理費	式	1	14,709,000	
工事原価	式	1	72,216,162	
一般管理費等	式	1	12,523,838	
工事価格	式	1	84,740,000	