

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度福山道路地頭分第6改良工事
工事地名	広島県福山市瀬戸町地頭分地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年3月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	福山河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5040010012	14) 単価適用年月	2025年3月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	365日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和8年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	福山	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	14,100
		23) 公告日	令和7年1月24日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和6年度福山道路地頭分第6改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		108,828,133				
道路土工		式	1		105,607,393				
掘削工		式	1		13,785,295				
掘削	軟岩 オープンカット 障害無し 5,000m3以上	m3	24,050	335.5	8,068,775			単-1号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	24,100	237.2	5,716,520			単-2号	
掘削工(ICT)		式	1		1,318,430				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	3,100	425.3	1,318,430			単-3号	
法面整形工(ICT)		式	1		421,928				
法面整形(切土部)(ICT)	礫質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	80	862.6	69,008			単-4号	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	340	1,038	352,920			単-5号	
残土処理工		式	1		90,081,740				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,110	2,759	8,580,490			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和6年度福山道路地頭分第6改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	軟岩	m3	23,550	3,365	79,245,750				単-7号
土砂等運搬	軟岩	m3	500	4,511	2,255,500				単-8号
法面工		式	1		2,651,300				
植生工		式	1		2,651,300				
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 2 50m2以上500m2未満	m2	20	5,618	112,360				単-9号
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 2 50m2以上500m2未満	m2	370	6,862	2,538,940				単-10号
構造物撤去工		式	1		406,140				
構造物取壊し工		式	1		304,800				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	30	10,160	304,800				単-11号
運搬処理工		式	1		101,340				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	30	2,908	87,240				単-12号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	30	470	14,100				単-13号

設計内訳書

工事名	令和6年度福山道路地頭分第6改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		163,300				
交通管理工		式	1		163,300				
交通誘導警備員		人日	10	16,330	163,300			単-14号	
直接工事費		式	1		108,828,133				
共通仮設費		式	1		65,968,389				
共通仮設費		式	1		55,118,389				
運搬費		式	1		693,500				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	693,500	693,500			単-15号	
準備費		式	1		52,688,400				
木根等処分費		式	1		52,688,400			内-1号	
技術管理費		式	1		681,489				
道路施設基本データ作成費		式	1		63,180			内-2号	

設計内訳書

工事名	令和6年度福山道路地頭分第6改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
保守管理(ICT)		式	1		20,309					内-3号
システム初期費(ICT)		式	1		598,000					内-4号
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,055,000					
共通仮設費(率計上)		式	1		10,850,000					
純工事費		式	1		174,796,522					
現場管理費		式	1		53,049,000					
工事原価		式	1		227,845,522					
一般管理費等		式	1		34,984,478					
工事価格		式	1		262,830,000					
消費税相当額		式	1		26,283,000					
工事費計		式	1		289,113,000					

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	単位	m3	数量		1	単価	335.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上	m 3	1	335.5	335.5	CB210100		
計						335.5			
単価						335.5	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	237.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	237.2	237.2	CB210020		
計						237.2			
単価						237.2	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	425.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	425.3	425.3	CB210120	
計						425.3		
単価						425.3	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	862.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(ICT)		切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	862.6	862.6	CB220070	
計						862.6		
単価						862.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	単価	金額	単価	1,038
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (ICT)	切土部 軟岩I		m 2	1	1,038	1,038	CB220070	
	計						1,038		
	単価						1,038	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,759
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下		m 3	1	2,759	2,759	CB210110	
	計						2,759		
	単価						2,759	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量		1	単価	3,365
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 19.5km以下		m3	1	3,365	3,365	CB210110	
計							3,365		
単価							3,365	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量		1	単価	4,511
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 31.5km以下		m3	1	4,511	4,511	CB210110	
計							4,511		
単価							4,511	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	5,618
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	m 2	1	5,618	5,618	WB810830 単一 16号	
計						5,618		
単価						5,618	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	6,862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	m 2	1	6,862	6,862	WB810830 単一 17号	
計						6,862		
単価						6,862	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,160	10,160	WB824010 単- 18号	
計						10,160		
単価						10,160	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	2,908	2,908	CB227010	
計						2,908		
単価						2,908	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	470	470	WB020051 単- 19号	
計						470		
単価						470	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,330	16,330	WB010212 単- 20号	
計						16,330		
単価						16,330	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	1	単価	693,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)フルト-サ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	回	1	693,500	693,500	WB010350 単- 21号	
計					693,500		
単価					693,500	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	5,618
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚3 c m	m 2	1	5,618.67	5,618		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,618		
単価						5,618	円/m 2	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	6,862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚5 c m	m 2	1	6,862.05	6,862		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,862		
単価						6,862	円/m 2	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,157.65	10,157		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						10,160		
単価						10,160	円/m 3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	470	47,000		
計						47,000		
単価						470	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		16,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	16,328	16,328			
諸雑費（まるめ）		式	1			2		
計						16,330		
単価						16,330	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フルトーサ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	693,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.6	26,104	120,078		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	3.4	45,300	154,020		
運搬費等率 153%			式	1		419,369		
諸雑費 (まるめ)			式	1		33		
計						693,500		
単価						693,500	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	伐木	粗(10本/100m2未満)	単位	m ²	数量	100	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.376	26,208	9,854		
特殊作業員		人	0.752	26,104	19,630		
普通作業員		人	0.752	22,776	17,127		
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		9,319		
計					55,930		
単価					559.3	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	集積・積込(機械施工)	粗(10本/100m2未満)	単位	m ²	数量	100	単価	586.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	26,208	13,104		
	普通作業員		人	1	22,776	22,776		
	バックホ運転(掘み装置付き)	排ガス対策型2次(ベースマシン0.45m3級)	時間	2.5	9,089	22,722	単一	29号
	諸雑費(まるめ)		式	1		8		
	計					58,610		
	単価					586.1	円/m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	道路施設基本費 ^ア 作成費		単位	式	数量		単価	
						1	63,180	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		令和7年度 設計業務委託等技術者単価						
			人	1.75	36,100		63,175	
諸雑費（まるめ）								
			式	1			5	
計							63,180	
単価							63,180	円/式

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	掘削（ICT）保守点検		単位	式	数量		単価	
		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 3100m3				1	16,248	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役								
			人	0.62	26,208		16,248	
計							16,248	
単価							16,248	円/式

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 80m2	単位	式	数量		単価	
						1		681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.026	26,208	681		
計						681		
単価						681	円/式	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 軟岩I 340m2	単位	式	数量		単価	
						1		3,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.129	26,208	3,380		
計						3,380		
単価						3,380	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ						
			式		1		598,000	
計							598,000	
単価							598,000	円/式