

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度福山道路長和地区外整備工事
工事地名	広島県福山市瀬戸町長和～赤坂町赤坂地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年4月	12) 設計年月	令和7年2月
2) 事務所名	福山河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5040010003	14) 単価適用年月	2025年3月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	165日間 自 令和7年4月19日 (当初) 至 令和7年9月30日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	福山	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年2月27日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路長和地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		8,510,180				
排水構造物工		式	1		1,379,280				
側溝工		式	1		1,379,280				
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		m	140	9,852	1,379,280			単-1号	
道路付属施設工		式	1		884,100				
道路付属物工		式	1		884,100				
1号防草コンクリート		m2	300	2,947	884,100			単-2号	
道路清掃工		式	1		970,000				
排水施設清掃工		式	1		970,000				
側溝清掃(人力)	無蓋	m	2,000	485	970,000			単-3号	
除草工		式	1		4,769,000				
道路除草工		式	1		4,769,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路長和地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草		m2	50,000	69.07	3,453,500			単-4号	
集草		m2	50,000	26.31	1,315,500			単-5号	
応急処理工		式	1		375,350				
応急処理作業工		式	1		375,350				
応急作業		式	1		375,350			内-1号	
構造物撤去工		式	1		50,800				
構造物取壊し工		式	1		50,800				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	5	10,160	50,800			単-6号	
仮設工		式	1		81,650				
交通管理工		式	1		81,650				
交通誘導警備員		人日	5	16,330	81,650			単-7号	
直接工事費		式	1		8,510,180				

設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路長和地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		1,392,000					
共通仮設費		式	1		137,000					
現場環境改善費 (率計上)		式	1		137,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,255,000					
純工事費		式	1		9,902,180					
現場管理費		式	1		4,858,000					
工事原価		式	1		14,760,180					
一般管理費等		式	1		3,129,820					
工事価格		式	1		17,890,000					
消費税相当額		式	1		1,789,000					
工事費計		式	1		19,679,000					

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		単位	m	数量		単価	9,852
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	9,852	9,852	単一	8号
	計					9,852		
	単価					9,852	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	1号防草コンクリート		単位	m2	数量		単価	2,947
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	10	2,850	28,500	単一	9号
	養生工	防草コンクリート	m 2	10	96.06	960.6	単一	10号
	計					29,460.6		
	単価					2,947	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	485
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋		m	1	485	485	CB433510
計							485	
単価							485	円/m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	除草		単位	m2	数量	1	単価	69.07
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
除草		肩掛け式 無し		m 2	1	69.07	69.07	CB432110
計							69.07	
単価							69.07	円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	集草		単位	m2	数量	1	単価	26.31
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
集草				m 2	1	26.31	26.31	CB432140
計							26.31	
単価							26.31	円/m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,160
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		m 3	1	10,160	10,160	WB824010 単一 14号
計							10,160	
単価							10,160	円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	単価	金額	単価	9,852
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,861.44	58,614			
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,360	38,940			
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.6	1,600	960			
	諸雑費（まるめ）		式	1		6			
	計					98,520			
	単価					9,852		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	26,208	26,208		
	普通作業員		人	3.2	22,776	72,883		
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	21,600	182,952		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,957		
	計					285,000		
	単価					2,850	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	96.06
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	26,208	2,358			
普通作業員		人	0.31	22,776	7,060			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		188			
計					9,606			
単価					96.06	円/m ²		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	土木一般世話役		単位	人	数量		1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	1	26,208	26,208			
	計					26,208			
	単価					26,200	円/人		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	特殊作業員		単位	人	数量		1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	特殊作業員		人	1	26,104	26,104			
	計					26,104			
	単価					26,100	円/人		

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	普通作業員		単位	人	数量		単価	
					1			22,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	22,776	22,776		
計						22,776		
単価						22,770	円/人	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
					1			10,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,157.65	10,157		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						10,160		
単価						10,160	円/m 3	

