

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度福山道路山北第3改良工事
工事地名	広島県福山市瀬戸町地頭分～山北地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年8月	12) 設計年月	令和7年6月
2) 事務所名	福山河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5040010005	14) 単価適用年月	2025年7月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年7月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	218日間 自 令和7年8月26日 (当初) 至 令和8年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	福山	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	362,130
		23) 公告日	令和7年6月16日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路山北第3改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		69,742,102				
道路土工		式	1		15,155,647				
掘削工		式	1		2,527,284				
掘削	軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3以上5,000m3未満	m3	1,440	1,003	1,444,320			単-1号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,400	231.9	324,660			単-2号	
土砂等運搬	軟岩	m3	1,440	526.6	758,304			単-3号	
掘削工(ICT)		式	1		1,239,000				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	3,000	413	1,239,000			単-4号	
路体盛土工		式	1		594,300				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	100	5,943	594,300			単-5号	
路体盛土工(ICT)		式	1		224,280				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	900	249.2	224,280			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路山北第3改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土工 (ICT)		式	1		277,200					
路床盛土 (ICT)		m3	770	360	277,200					単-7号
法面整形工 (ICT)		式	1		177,503					
法面整形 (切土部) (ICT)	埜質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	2	839.6	1,679					単-8号
法面整形 (盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2	330	532.8	175,824					単-9号
残土処理工		式	1		10,116,080					
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,740	3,692	10,116,080					単-10号
法面工		式	1		87,480					
植生工		式	1		87,480					
種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	m2	270	324	87,480					単-11号
石・ブロック積 (張) 工		式	1		2,488,774					
作業土工		式	1		77,900					

設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路山北第3改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	20	2,061	41,220			単-12号	
埋戻し	土砂	m3	10	3,668	36,680			単-13号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		2,410,874				
現場打基礎コンクリート 1号コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 5 5cm 高さ 35cm	m	23	10,580	243,340			単-14号	
コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積		m2	62	29,770	1,845,740			単-15号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	27	7,222	194,994			単-16号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.2	3,800	760			単-17号	
現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2	63,020	126,040			単-18号	
排水構造物工		式	1		6,906,666				
作業土工		式	1		545,136				
床掘り	土砂	m3	90	243.1	21,879			単-19号	
床掘り	土砂	m3	170	276	46,920			単-20号	

設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路山北第3改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	6	2,061	12,366			単-21号	
埋戻し	土砂	m3	60	1,886	113,160			単-22号	
埋戻し	土砂	m3	90	3,020	271,800			単-23号	
埋戻し	土砂	m3	4	3,668	14,672			単-24号	
基面整正		m2	144	446.8	64,339			単-25号	
側溝工		式	1		3,794,690				
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		m	16	10,070	161,120			単-26号	
プレキャストU型側溝 1号プレキャストU型側溝		m	22	61,660	1,356,520			単-27号	
管(函)渠型側溝 1号管渠型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	m	133	11,710	1,557,430			単-28号	
1号プレキャスト床版		枚	22	32,710	719,620			単-29号	
管渠工		式	1		86,820				
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300		m	6	14,470	86,820			単-30号	

設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路山北第3改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集水桝・マンホール工		式	1		856,590				
現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H700	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	2	107,000	214,000			単-31号	
現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H700	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	3	52,780	158,340			単-32号	
現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	224,800	224,800			単-33号	
プレキャスト集水桝 1号プレキャスト集水桝		箇所	5	51,890	259,450			単-34号	
排水工		式	1		429,930				
縦排水 TH-1-1	側溝(各種) 内幅 240 mm 内高 240mm	m	15	22,510	337,650			単-35号	
1号吐口		箇所	2	46,140	92,280			単-36号	
プレキャストカルバート工		式	1		1,193,500				
1号プレキャストボックス		m	11	108,500	1,193,500			単-37号	
舗装工		式	1		7,210,133				
アスファルト舗装工 車道舗装A		式	1		3,516,495				

設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路山北第3改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	770	609.7	469,469			単-38号	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 100mm	m2	770	548	421,960			単-39号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	738	1,808	1,334,304			単-40号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	738	1,749	1,290,762			単-41号	
アスファルト舗装工 車道舗装B		式	1		2,894,630				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	m2	961	1,120	1,076,320			単-42号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	985	1,846	1,818,310			単-43号	
アスファルト舗装工 歩道舗装A		式	1		799,008				
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	320	834.9	267,168			単-44号	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	320	1,662	531,840			単-45号	
縁石工		式	1		1,443,868				
縁石工		式	1		1,443,868				

設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路山北第3改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
歩車道境界ブロック BB-2-3(200)	C種(180/210×300×60) 0)両面R片斜	m	166	8,698	1,443,868			単-46号	
防護柵工		式	1		17,822,322				
路側防護柵工		式	1		2,531,640				
ガードレール Gr-C-4E	塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 曲線部補正無	m	289	8,760	2,531,640			単-47号	
防止柵工		式	1		15,290,682				
基礎ブロック, 鋼管基礎 1号基礎ブロック	基礎ブロック 200×200×450	基	118	4,319	509,642			単-48号	
金網・支柱(立入防止柵) 1号立入防止柵	1.8m 2m	m	236	11,570	2,730,520			単-49号	
2号立入防止柵	1.8m 2m ガードレール取 付用	m	112	17,740	1,986,880			単-50号	
門扉 1号門扉	両開き	基	2	237,600	475,200			単-51号	
門扉 2号門扉	片開き	基	2	84,520	169,040			単-52号	
1号目隠し板	H=2.0m ガードレール取付 採光・傾斜タイプ	m	44	168,600	7,418,400			単-53号	
1号鋼管基礎	φ267.4×6.6×3200	本	29	69,000	2,001,000			単-54号	

設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路山北第3改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1		195,490				
区画線工		式	1		195,490				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	530	356.8	189,104			単-55号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白 色 45cm 厚1.5mm 排水 性舗装無	m	7	912.4	6,386			単-56号	
遮音壁工		式	1		136,656				
遮音壁本体工		式	1		136,656				
1号遮音壁		m	52	2,628	136,656			単-57号	
道路付属施設工		式	1		2,105,933				
道路付属物工		式	1		2,105,933				
1号路肩コンクリート		m	349	5,498	1,918,802			単-58号	
2号路肩コンクリート		m	57	3,283	187,131			単-59号	
構造物撤去工		式	1		12,985,133				

設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路山北第3改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
作業土工		式	1		1,063,962					
床掘り	土砂	m3	420	243.1	102,102					単-60号
埋戻し		m3	510	1,886	961,860					単-61号
遮音壁撤去工		式	1		396,500					
遮音壁撤去		m	52	7,625	396,500					単-62号
構造物取壊し工		式	1		10,963,489					
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	4	10,380	41,520					単-63号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	65	18,160	1,180,400					単-64号
コンクリート切断		m2	60	155,400	9,324,000					単-65号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	15	658.4	9,876					単-66号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	640	570.2	364,928					単-67号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	75	570.2	42,765					単-68号

設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路山北第3改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工		式	1		561,182				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	4	1,503	6,012			単-69号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	65	1,866	121,290			単-70号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	35	2,050	71,750			単-71号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	4	3,050	12,200			単-72号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	65	3,750	243,750			単-73号	
殻処分	アスファルト殻(2.35t/m3)	m3	32	3,050	97,600			単-74号	
殻処分	アスファルト殻(2.20t/m3)	m3	3	2,860	8,580			単-75号	
仮設工		式	1		3,204,000				
交通管理工		式	1		3,204,000				
交通誘導警備員		人日	200	16,020	3,204,000			単-76号	
直接工事費		式	1		69,742,102				

設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路山北第3改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		9,761,100					
共通仮設費		式	1		2,578,100					
運搬費		式	1		697,100					
重建設機械分解組立輸送費		回	1	697,100	697,100					単-77号
技術管理費		式	1		1,146,000					
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000					内-1号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		735,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		7,183,000					
純工事費		式	1		79,503,202					
現場管理費		式	1		24,645,000					
工事原価		式	1		104,148,202					
一般管理費等		式	1		17,751,798					

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 無し 無し	m3	1	1,003	1,003	CB210100	
計						1,003		
単価						1,003	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	231.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	231.9	231.9	CB210020	
計						231.9		
単価						231.9	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量		1	単価	526.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.5km以下		m3	1	526.6	526.6	CB210110	
計							526.6		
単価							526.6	円/m3	

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	413
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		m3	1	413	413	CB210120	
計							413		
単価							413	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,943
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	5,943	5,943	5,943	CB210510	
	計						5,943		
	単価						5,943	円/m3	

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	249.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m3	1	249.2	249.2	249.2	CB210570	
	計						249.2		
	単価						249.2	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	360
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土 (I C T)		20,000m3未満 無し		m 3	1	360	360	CB210580	
計							360		
単価							360	円/m3	

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		1	単価	839.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土		m 2	1	839.6	839.6	CB220070	
計							839.6		
単価							839.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	532.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形(ICT)	盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	532.8	532.8	CB220070	
	計					532.8		
	単価					532.8	円/m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	3,692	3,692	CB210110	
	計					3,692		
	単価					3,692	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 250m2以上500m2未満 無	m 2	1	324	324	WB810830 単- 78号	
計						324		
単価						324	円/m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,061	2,061	CB210030	
計						2,061		
単価						2,061	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	埋戻し	土砂	単位	m ³	数量	1	単価	3,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模)土砂 全ての費用	m ³	1	3,668	3,668	CB210410	
計						3,668		
単価						3,668	円/m ³	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	現場打基礎コンクリート 1号コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	単位	m	数量	10	単価	10,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	1.363	77,610	105,782.43	CB226170	
計						105,782.43		
単価						10,580	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積		単位	m ²	数量	1	単価	29,770
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m ³ /m ² 18-8-40(高炉)		m ²	1	29,770	29,770	WB825010 単-79号
計							29,770	
単価							29,770	円/m ²

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m ³	数量	1	単価	7,222
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		m ³	1	7,222	7,222	CB226120
計							7,222	
単価							7,222	円/m ³

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,800	3,800	CB224710	
計						3,800		
単価						3,800	円/m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	63,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	63,020	63,020	CB226180	
計						63,020		
単価						63,020	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	243.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	243.1	243.1	CB210030	
計						243.1		
単価						243.1	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	276	276	CB210030	
計						276		
単価						276	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,061	2,061	CB210030	
計						2,061		
単価						2,061	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,886	1,886	CB210410	
計						1,886		
単価						1,886	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,020	3,020	CB210410	
計						3,020		
単価						3,020	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模)土砂 全ての費用	m3	1	3,668	3,668	CB210410	
計						3,668		
単価						3,668	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	446.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				m 2	1	446.8	446.8	CB210080	
計							446.8		
単価							446.8	円/m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		単位	m	数量		1	単価	10,070
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0		m	1	10,070	10,070	WB821410 単- 80号	
計							10,070		
単価							10,070	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	プレキャストU型側溝 1号プレキャストU型側溝	単位	m	数量	単価	金額	単価	61,660
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 2.68m3/10m	m		4	36,150	144,600	WB821410	単一 81号
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m		4	45,040	180,160	WB821410	単一 82号
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m		4	50,170	200,680	WB821410	単一 83号
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m		4	53,770	215,080	WB821410	単一 84号
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m		4	58,380	233,520	WB821410	単一 85号
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m		2	65,570	131,140	WB821410	単一 86号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³		4	30,800	123,200	CB240010	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³		3	30,800	92,400	CB240010	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²		4	8,909	35,636	CB240210	
計						1,356,416		
単価						61,660	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

管-28号	管(函)渠型側溝 1号管渠型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	11,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	11,710	11,710	CB222790	
計						11,710		
単価						11,710	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	1号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ床版		単位	枚	数量		単価	
						100		32,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ床版設置	200kgを超え500kg/個以下	枚	100	5,754	575,400	WYB00001 単- 87号		
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ床版 (材料費)	T-2 B1300×L1000×t100	枚	100	25,660	2,566,000	WYB00003 単- 88号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.045	163,900	7,375.5	WB810010 単- 89号		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	200	611	122,200	CB224410		
計					3,270,975.5			
単価					32,710	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300		単位	m	数量			10	単価	14,470
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用		m	10	13,730	137,300	CB222850		
モルタル練		高炉 全ての費用		m ³	0.082	89,500	7,339	CB240060		
計							144,639			
単価							14,470	円/m		

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H700	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量			1	単価	107,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.36m ³ を超え0.38m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		箇所	1	54,840	54,840	CB222950		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	2	26,070	52,140	単一 90号 WB821430		
計							106,980			
単価							107,000	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	現場打ち集水樹 G2-B500-L500-H700	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	52,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	52,780	52,780	CB222950	
計						52,780		
単価						52,780	円/箇所	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	現場打ち集水樹 1号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	224,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 1.80m3を超え1.90m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	212,400	212,400	CB222950	
足掛金物(材料費)		φ19 W=300	個	4	3,090	12,360	WYB00004 単一 91号	
計						224,760		
単価						224,800	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	プレキャスト集水樹 1号プレキャスト集水樹		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	51,890
	プレキャスト集水樹	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	1	5,681	5,681		CB222800
	プレキャスト集水樹 (材料費)		基	1	46,200	46,200		CB222810
	計					51,881		
	単価					51,890		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	縦排水 TH-1-1	側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm	単位	m	数量	10	単価	22,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	12,760	127,600	WB821410 単一 92号	
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバック材 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	10	6,577	65,770	WB240730 単一 93号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	182.6	1,826	WB240740 単一 94号	
型枠工		縦排水溝	m ²	2.8	10,660	29,848	WB240720 単一 95号	
計						225,044		
単価						22,510	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	1号吐口		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		0.355	37,300	13,241.5	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²		3.938	8,051	31,704.83	CB240210
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²		0.846	1,402	1,186.09	CB221110
計							46,132.42	
単価							46,140	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	1号プレキャストボックス		単位	m	数量			1	単価	108,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	1	108,500	108,500	CB222880			
	計					108,500				
	単価					108,500	円/m			

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m ²	数量			1	単価	609.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1	609.7	609.7	CB410030			
	計					609.7				
	単価					609.7	円/m ²			

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	548	548	CB410040	
計						548		
単価						548	円/m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,808	1,808	CB410240	
計						1,808		
単価						1,808	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	1,749
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,749	1,749	CB410260		
計						1,749			
単価						1,749	円/m2		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量		1	単価	1,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	1,120	1,120	CB410030		
計						1,120			
単価						1,120	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,846	1,846	CB410260	
計						1,846		
単価						1,846	円/m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	834.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m2	1	834.9	834.9	CB410031	
計						834.9		
単価						834.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m ²	数量	1	単価	1,662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	1,662	1,662	CB410261	
計						1,662		
単価						1,662	円/m ²	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	歩車道境界ブロック BB-2-3(200)	C種(180/210×300×600)両面R片斜	単位	m	数量	1	単価	8,698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	1	8,698	8,698	CB422510	
計						8,698		
単価						8,698	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	ガードレール Gr-C-4E	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	8,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	m	1	8,760	8,760	WB810510 単- 96号		
計						8,760			
単価						8,760	円/m		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	基礎ブロック, 鋼管基礎 1号基礎ブロック	基礎ブロック 200×200×450	単位	基	数量		1	単価	4,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎ブロック, 鋼管基礎		基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基	1	4,319	4,319	CB420820		
計						4,319			
単価						4,319	円/基		

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	金網・支柱(立入防止柵) 1号立入防止柵	1.8m 2m	単位	m	数量		単価	11,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)		基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	1	3,052	3,052	CB420840	
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)			m	1	8,510	8,510	CB420841	
計						11,562		
単価						11,570	円/m	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一50号	2号立入防止柵	1.8m 2mｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取付用	単位	m	数量		単価	17,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
立入防止柵設置		H=1800 支柱間隔2mｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取付用	m	1	5,140	5,140	WYB00005 単一 97号	
立入防止柵(材料費)		H=1800 支柱間隔2m Φ3.2×56 Z-GS7ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取付用	m	1	12,600	12,600	WYB00006 単一 98号	
計						17,740		
単価						17,740	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	門扉 1号門扉	両開き	単位	基	数量	1	単価	237,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
門扉		両開き						CB420850
			基	1	34,500		34,500	
門扉 (材料費)								CB420851
			基	1	165,000		165,000	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用						CB240010
			m 3	0.362	36,110		13,071.82	
型枠		一般型枠 小型構造物						CB240210
			m 2	3	8,051		24,153	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用						CB221110
			m 2	0.72	1,210		871.2	
計							237,596.02	
単価							237,600	円/基

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	門扉 2号門扉	片開き	単位	基	数量	1	単価	84,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉		片開き 2m以下	基	1	14,350	14,350	CB420850	
門扉 (材料費)			基	1	50,800	50,800	CB420851	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.148	36,110	5,344.28	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1.68	8,051	13,525.68	CB240210	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	0.406	1,210	491.26	CB221110	
計						84,511.22		
単価						84,520	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	1号目隠し板	H=2.0m カートレール取付 採光・傾斜タイプ	単位	m	数量	1	単価	168,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目隠し板設置	H=2.0m カートレール取付	m	1	5,560	5,560	WYB00007 単-99号		
目隠し板(材料費)	H=2.0m 採光・傾斜タイプ カートレール取付・鋼管基礎用	m	1	163,000	163,000	WYB00008 単-100号		
計					168,560			
単価					168,600	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	1号鋼管基礎	φ267.4×6.6×3200	単位	本	数量	1	単価	69,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管杭打工(ラフテレンクレーン装着式アースカ)	杭長3m超え5m以下かつ杭径400mm以下	本	1	39,790	39,790	WYB00013		
鋼管杭(材料費)	φ267.4×6.6×3200 STK400	本	1	29,100	29,100	WYB00009		
現場取卸(鋼管杭)	ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型 16t吊標準	t	0.136	785.6	106.84	CB225230		
計					68,996.84			
単価					69,000	円/本		

1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	356.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	356.8	356.8	WB821210 単- 103号		
計						356.8			
単価						356.8	円/m		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	912.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	912.4	912.4	WB821210 単- 104号		
計						912.4			
単価						912.4	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	1号遮音壁	単位	m	数量	52	単価	2,628
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱アンカー	A型(埋設アンカー方式) 4m 4m以下	m	52	264.2	13,738.4	CB422220	
支柱建込	A型(埋設アンカー方式) 4m 4m以下	m	52	1,095	56,940	CB422230	
しゃ音板・透光板取付	しゃ音板 4m以下	m ²	57	1,157	65,949	CB422240	
計					136,627.4		
単価					2,628	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	1号路肩コンクリート	単位	m	数量	10	単価	5,498
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	15	3,093	46,395	WB240730 単-105号	
型枠工	防草コンクリート	m ²	1.4	5,122	7,170.8	WB240720 単-106号	
養生工	防草コンクリート	m ²	15	94.21	1,413.15	WB240740 単-107号	
計					54,978.95		
単価					5,498	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	2号路肩コンクリート	単位	m	数量	10	単価	3,283
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	10	2,830	28,300	WB240730 単-108号	
型枠工	防草コンクリート	m ²	0.7	5,122	3,585.4	WB240720 単-106号	
養生工	防草コンクリート	m ²	10	94.21	942.1	WB240740 単-107号	
計					32,827.5		
単価					3,283	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	243.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	243.1	243.1	CB210030	
計						243.1		
単価						243.1	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,886	1,886	CB210410	
計						1,886		
単価						1,886	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	遮音壁撤去		単位	m	数量		単価	7,625
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	遮音壁撤去	高さ4m以下		m ²	57	4,954	282,378	WYB00047 単-109号
	支柱撤去	埋設アンカー方式 支柱間隔4m 高さ4m以下		m	52	2,194	114,088	WYB00049 単-110号
	計						396,466	
	単価						7,625	円/m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m ³	数量		単価	10,380
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		m ³	1	10,380	10,380	WB824010 単-111号
	計						10,380	
	単価						10,380	円/m ³

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	18,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	18,160	18,160	WB824010 単- 112号	
	計					18,160		
	単価					18,160	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	コンクリート切断		単位	m2	数量	1	単価	155,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイヤロープ切断	擁壁切断(鉄筋土木構造物)	m 2	1	155,400	155,400	WYB00028 単- 113号	
	計					155,400		
	単価					155,400	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	658.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	658.4	658.4	CB430510	
計						658.4		
単価						658.4	円/m	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m ²	数量	1	単価	570.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	570.2	570.2	CB430310	
計						570.2		
単価						570.2	円/m ²	

1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量	単価	金額	単価	570.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m2		1	570.2	570.2	CB430310	
計							570.2		
単価							570.2	円/m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,503
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m3		1	1,503	1,503	CB227010	
計							1,503		
単価							1,503	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,866
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,866	1,866	CB227010	
計						1,866		
単価						1,866	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 7.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,050	2,050	CB227010	
計						2,050		
単価						2,050	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,050	3,050	WB020051 単- 114号	
計						3,050		
単価						3,050	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	処処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,750	3,750	WB020051 単- 115号	
計						3,750		
単価						3,750	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	処処分	アスファルト殻(2.35t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	3,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,050	3,050	WB020051 単-116号	
計						3,050		
単価						3,050	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	処処分	アスファルト殻(2.20t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	2,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,860	2,860	WB020051 単-117号	
計						2,860		
単価						2,860	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	16,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	16,020	16,020		WB010212 単-118号	
	計					16,020			
	単価					16,020		円/人日	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		1	単価	697,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) プルト-サ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	回	1	697,100	697,100		WB010350 単-119号	
	計					697,100			
	単価					697,100		円/回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	29,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,591.5	1,359,150		
	コンクリート積ブロック	J I S 滑 面 1 5 0 k g / 個 未 満	m 2	100	7,220	722,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	21,600	895,104		
	諸雑費（まるめ）		式	1		746		
	計					2,977,000		
	単価					29,770	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	10,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,072.06	60,720		
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,360	38,940		
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.6	1,600	960		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					100,700		
	単価					10,070	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 2.68m3/10m	単位	m	数量	10	単価	36,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	3,835.2	38,352		
大型フェーム		B1100×H800×L2000 底抜きタイプ	個	5	63,600	318,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	3.216	1,600	5,145		
諸雑費(まるめ)			式	1		3		
計						361,500		
単価						36,150	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	45,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,025.14	60,251		
大型フェーム		B1100×H900×L2000 底抜きタイプ	個	5	77,000	385,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	3.216	1,600	5,145		
諸雑費(まるめ)			式	1		4		
計						450,400		
単価						45,040	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	50,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,025.14	60,251		
大型フェーム		B1100×H1000×L2000 底抜きタイプ	個	5	87,260	436,300		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	3.216	1,600	5,145		
諸雑費(まるめ)			式	1		4		
計						501,700		
単価						50,170	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	53,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,025.14	60,251		
大型フェーム		B1100×H1100×L2000 底抜きタイプ	個	5	94,450	472,250		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	3.216	1,600	5,145		
諸雑費(まるめ)			式	1		54		
計						537,700		
単価						53,770	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下無し無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	58,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L2000 2000kg以下 昼 無	m	10	6,025.14	60,251		
大型フェーム		B1100×H1200×L2000 底抜きタイプ	個	5	103,670	518,350		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	3.216	1,600	5,145		
諸雑費(まるめ)			式	1		54		
計						583,800		
単価						58,380	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下無し無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	65,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L2000 2000kg以下 昼無	m	10	6,025.14	60,251			
大型フェーム	B1100×H1300×L2000 底抜きタイプ	個	5	118,050	590,250			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	3.216	1,600	5,145			
諸雑費(まるめ)		式	1		54			
計					655,700			
単価					65,570	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	プレキャスト床版設置	200kgを超え500kg/個以下	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.263	25,704	6,760		5,754	
特殊作業員		人	0.263	25,602	6,733			
普通作業員		人	1.15	22,338	25,688			
バックホウ運転(クレーン機能付き)	排ガス型(第2次)クローラ型 山積0.8m3 2.9t吊	日	0.29	56,560	16,402	WYB00002	単-122号	
諸雑費(率+まるめ) 5%		式	1		1,957			
計					57,540			
単価					5,754		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
	プレキャスト床版 (材料費)	T-2 B1300×L1000×t100					1		25,660
	プレキャスト床版	T-2 B1300×L1000×t100	枚	1	25,660		25,660		
	計						25,660		
	単価						25,660	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	163,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	99,000	101,970		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61,874.73	61,874		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		56		
	計					163,900		
	単価					163,900	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	26,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	868.02	86,802		
	街渠樹蓋	GC-B500-L500	枚	100	25,200	2,520,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		198		
	計					2,607,000		
	単価					26,070	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	12,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,292.54	72,925		
	鉄筋コンクリートU型側溝	240×240×600(ソケット付) 滑り止めなし	個	16.5	3,310	54,615		
	諸雑費(まるめ)		式	1		60		
	計					127,600		
	単価					12,760	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	6,577
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.5	25,704	64,260			
特殊作業員		人	2.1	25,602	53,764			
普通作業員		人	5.8	22,338	129,560			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	8.47	21,600	182,952			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	16.5	13,620	224,730	単-123号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		2,434			
計					657,700			
単価					6,577	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.21	25,704	5,397		
普通作業員		人	0.56	22,338	12,509		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		354		
計					18,260		
単価					182.6		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	10,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1.2	25,704	30,844				
型わく工		人	1.6	26,826	42,921				
普通作業員		人	1.2	22,338	26,805				
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		6,030				
計					106,600				
単価					10,660	円/m ²			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	立入防止柵設置	H=1800 支柱間隔2m カートレベル取付用	単位	m	数量	10	単価	5,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.462	25,704	11,875			
普通作業員		人	1.386	22,338	30,960			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		8,565			
計					51,400			
単価					5,140	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	目隠し板設置	H=2.0m ガートレール取付	単位	m	数量	10	単価	5,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	25,704	12,852		
	普通作業員		人	1.499	22,338	33,484		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		9,264		
	計					55,600		
	単価					5,560	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	鋼管杭打工(ラフテレンクレーン装着式アースオーガ)	杭長3m超え5m以下かつ杭径400mm以下	単位	本	数量	10	単価	39,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.273	25,704	32,721		
とび工			人	1.273	26,928	34,279		
特殊作業員			人	1.273	25,602	32,591		
普通作業員			人	1.273	22,338	28,436		
ラフテレンクレーン装着式アースオーガ [※] 運転【EA及びモンケン架装】		16t吊 オーガ [※] トルク22kN・m リーダ [※] 長16.4m モンケン2.0t	時間	7.51	27,110	203,596	WYB00014 単- 124号	
諸雑費 (率+まるめ) 20%			式	1		66,277		
計						397,900		
単価						39,790	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	356.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	192.78	192,780		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
	軽油		L	40	142	5,680		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,765		
	計					356,800		
	単価					356.8	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	912.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	427.38	427,380		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	235	399,500		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500		
	接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375		
	軽油		L	89	142	12,638		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		23,007		
	計					912,400		
	単価					912.4	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	3,093
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.6	25,704	15,422			
特殊作業員			人	1.1	25,602	28,162			
普通作業員			人	1.9	22,338	42,442			
生コンクリート 高炉		18-8-40	m ³	8.47	21,600	182,952			
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	41,510	36,943		WK240050 単-125号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		3,379			
計						309,300			
単価						3,093		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	10	単価	5,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.43	25,704	11,052		
	型わく工		人	0.86	26,826	23,070		
	普通作業員		人	0.52	22,338	11,615		
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		5,483		
	計					51,220		
	単価					5,122	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	94.21
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	25,704	2,313			
普通作業員		人	0.31	22,338	6,924			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		184			
計					9,421			
単価					94.21	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	2,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,704	25,704		
普通作業員			人	3.2	22,338	71,481		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m ³	8.47	21,600	182,952		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,863		
計						283,000		
単価						2,830	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	遮音壁撤去	高さ4m以下	単位	m ²	数量	10	単価	4,954
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.333	25,704	8,559			
とび工		人	0.667	26,928	17,960			
普通作業員		人	0.333	22,338	7,438			
トラック[クレーン装置付]運転	ペーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	0.333	33,280	11,082	WYB00048 単- 126号		
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		4,501			
計					49,540			
単価					4,954	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	支柱撤去	埋設アンカー方式 支柱間隔4m 高さ4m以下	単位	m	数量	10	単価	2,194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.154	25,704	3,958		
	鉄骨工		人	0.154	25,908	3,989		
	普通作業員		人	0.308	22,338	6,880		
	トラック[クレーン装置付]運転	ペーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	0.154	33,280	5,125		WYB00050 単-127号
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		1,988		
	計					21,940		
	単価					2,194		円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-111号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量	1	単価	10,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	10,376.63	10,376		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10,380		
単価						10,380	円/m ³	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-112号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量	1	単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	18,151.82	18,151		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						18,160		
単価						18,160	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	ワイヤロープ切断	擁壁切断(鉄筋土木構造物)	単位	m ²	数量	10	単価	155,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.703	25,704	69,477			
特殊作業員		人	2.703	25,602	69,202			
運転手(一般)		人	2.703	22,542	60,931			
ワイヤロープ駆動機械損料		日	2.703	50,010	135,177			
ダイヤモンドワイヤ消耗費		m	2.703	383,250	1,035,924	WYB00029		
散水車損料	4tクラス	日	2.703	11,090	29,976			
諸雑費(率+まるめ) 11%		式	1		153,313			
計					1,554,000			
単価					155,400	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³		100	3,050	305,000	
計							305,000	
単価							3,050	円/m ³

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	m ³		100	3,750	375,000	
計							375,000	
単価							3,750	円/m ³

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
単-116号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(2.35t/m ³)	m ³	100	3,050	305,000		
計						305,000		
単価						3,050	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
単-117号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(2.20t/m ³)	m ³	100	2,860	286,000		
計						286,000		
単価						2,860	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フルトーサ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	697,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.6	25,602	117,769		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	3.4	46,400	157,760		
運搬費等率 153%			式	1		421,559		
諸雑費 (まるめ)			式	1		12		
計						697,100		
単価						697,100	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		1	単価	598,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000			
	計					598,000			
	単価					598,000	円/式		

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		1	単価	548,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000			
	計					548,000			
	単価					548,000	円/式		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	バックホウ運転(クレーン機能付き)	排ガス型(第2次)クローラ型 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	56,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	25,704	25,704		
軽油			L	87	142	12,354		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	供用日	1	18,500	18,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		2		
計						56,560		
単価						56,560	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	13,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	25,704	4,369			
軽油		L	18	142	2,556			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,690	6,690			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					13,620			
単価					13,620	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	ラフテレ-ンクレーン装着式ア-スオーガ [®] 運転【EA及びモンケン架装】	16t吊 オ-ガ [®] トルク22kN・m リ-ダ [®] 長16.4m モンケン2.0t	単位	時間	数量	1	単価	27,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.24	25,704	6,168			
軽油		L	19.6	142	2,783			
RTC装着式ア-スオーガ【EA及びモンケン架装】	16t吊 22kN・m 16.4m 質量2.0t	時間	1.5	12,100	18,150			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					27,110			
単価					27,110	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	41,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	37	142	5,254			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	1.6	6,590	10,544			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計						41,510		
単価						41,510	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	トラック[クレーン装置付]運転	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	33,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
軽油			L	38	142	5,396		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	2,180	2,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						33,280		
単価						33,280	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	トラック[クレーン装置付]運転	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	33,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
軽油			L	38	142	5,396		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	2,180	2,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						33,280		
単価						33,280	円/時間	