

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度芦田川父石地区護岸外工事
工事地名	広島県福山市御幸町地先～府中市父石町地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	福山河川国道事務所 河川管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5052010010	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	府中	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	芦田川	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月26日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

## 設計内訳書

工事名	令和7年度芦田川父石地区護岸外工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 【父石地区】			式	1		41,231,471			
河川土工			式	1		8,339,605			
掘削工(ICT)			式	1		3,292,041			
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満		m3	310	413.4	128,154			単-1号
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害有り 5,000m3未満		m3	4,590	689.3	3,163,887			単-2号
盛土工			式	1		1,990,560			
路体(築堤)盛土	2.5m未満		m3	330	6,032	1,990,560			単-3号
法面整形工(ICT)			式	1		592,304			
法面整形(切土部)(ICT)	粘性土、砂及び砂質土、		m2	560	846.8	474,208			単-4号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し		m2	220	536.8	118,096			単-5号
残土処理工			式	1		2,464,700			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	4,900	374.7	1,836,030			単-6号

## 設計内訳書

工事名	令和7年度芦田川父石地区護岸外工事 (当初)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地			残土受入れ地での処理	m3	4,900	128.3	628,670			単-7号
護岸基礎工				式	1		3,675,056			
作業土工				式	1		744,056			
床掘り			土砂	m3	670	246.2	164,954			単-8号
埋戻し				m3	70	3,065	214,550			単-9号
埋戻し(ルース)				m3	270	1,216	328,320			単-10号
基面整正				m2	80	452.9	36,232			単-11号
基礎工				式	1		2,931,000			
現場打基礎 PB-1-2-1			18-8-40(高炉)底幅60cm高さ70cm	m	100	29,310	2,931,000			単-12号
法覆護岸工				式	1		24,606,806			
コンクリートブロック工(間知ブロック張)				式	1		20,430,806			

## 設計内訳書

工事名	令和7年度芦田川父石地区護岸外工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
間知ブロック張 1号ブロック張	150kg/個未満 各種 控え350mm 粗面 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	760	22,050	16,758,000				単-13号
間知ブロック張 2号ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	140	21,620	3,026,800				単-14号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	32	3,888	124,416				単-15号
現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	8	64,810	518,480				単-16号
目地板 (天端コンクリート目地)	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.8	3,888	3,110				単-17号
護岸付属物工		式	1		4,176,000				
1号パラペット		m	100	41,760	4,176,000				単-18号
付帯道路工		式	1		416,048				
アスファルト舗装工 管理道舗装A		式	1		416,048				
下層路盤(歩道部)	再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	160	871.3	139,408				単-19号
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	160	1,729	276,640				単-20号

## 設計内訳書

工事名	令和7年度芦田川父石地区護岸外工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1		1,191,256			
構造物取壊し工			式	1		1,093,050			
石積取壊し			m3	105	10,410	1,093,050			単-21号
運搬処理工			式	1		98,206			
殻運搬	石材		m3	105	935.3	98,206			単-22号
仮設工			式	1		3,002,700			
工事用道路工			式	1		1,451,100			
工事用道路盛土設置			m3	840	904.1	759,444			単-23号
工事用道路盛土撤去			m3	840	823.4	691,656			単-24号
交通管理工			式	1		1,551,600			
交通誘導警備員			人日	30	19,080	572,400			単-25号
交通誘導警備員			人日	60	16,320	979,200			単-26号

## 設計内訳書

工事名	令和7年度芦田川父石地区護岸外工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		41,231,471			
共通仮設費			式	1		4,745,000			
共通仮設費			式	1		1,084,000			
技術管理費			式	1		598,000			
システム初期費 (ICT)			式	1		598,000			内-1号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		486,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		3,661,000			
純工事費			式	1		45,976,471			
現場管理費			式	1		14,174,000			
工事原価			式	1		84,689,136			
一般管理費等			式	1		12,090,864			
工事価格			式	1		96,780,000			



## 設計内訳書

工事名	令和7年度芦田川父石地区護岸外工事【御幸地区】 (当初)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 【御幸地区】			式	1		21,040,665				
構造物撤去工			式	1		19,898,265				
作業土工			式	1		1,258,265				
床掘り	土砂		m3	160	246.2	39,392				単-1号
埋戻し			m3	670	1,056	707,520				単-2号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		m3	590	232.6	137,234				単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	590	634.1	374,119				単-4号
構造物取壊し工			式	1		2,860,000				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		m3	100	10,410	1,041,000				単-5号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		m3	100	18,190	1,819,000				単-6号
薬柱棟上屋撤去工			式	1		15,780,000				
薬柱棟上屋解体			式	1		15,780,000				内-1号

## 設計内訳書

工事名	令和7年度芦田川父石地区護岸外工事【御幸地区】 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		1,142,400				
交通管理工		式	1		1,142,400				
交通誘導警備員		人日	70	16,320	1,142,400			単-7号	
直接工事費		式	1		21,040,665				
共通仮設費		式	1		765,000				
共通仮設費		式	1		93,000				
現場環境改善費(率計上)		式	1		93,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		672,000				
純工事費		式	1		21,805,665				
現場管理費		式	1		2,733,000				
工事原価		式	1		24,538,665				





# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	413.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 ( I C T )		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	413.4	413.4	CB210120	
計						413.4		
単価						413.4	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害有り 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	689.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 ( I C T )		土砂 オープンカット 有り 5,000m3未満	m 3	1	689.3	689.3	CB210120	
計						689.3		
単価						689.3	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	6,032
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	1	6,032	6,032	6,032	CB210510	
	計						6,032		
	単価						6,032	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		1	単価	846.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 ( I C T )	切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	846.8	846.8	846.8	CB220070	
	計						846.8		
	単価						846.8	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	536.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	536.8	536.8	CB220070	
計						536.8		
単価						536.8	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	374.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 ㄥ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	374.7	374.7	CB210110	
計						374.7		
単価						374.7	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	128.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	128.3	128.3	CB210610	
計						128.3		
単価						128.3	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	246.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	246.2	246.2	CB210030	
計						246.2		
単価						246.2	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	3,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,065	3,065	CB210410		
計						3,065			
単価						3,065	円/m3		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	埋戻し(ル-ス <sup>°</sup> )		単位	m3	数量		1	単価	1,216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し(ル-ス <sup>°</sup> )		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,216	1,216	WYB00001 単一 27号		
計						1,216			
単価						1,216	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	452.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	452.9	452.9	CB210080		
計						452.9			
単価						452.9	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	現場打基礎 PB-1-2-1	18-8-40(高炉) 底幅 60 c m 高さ 70 c m	単位	m	数量		10	単価	29,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	3.675	79,730	293,007.75	CB226170		
計						293,007.75			
単価						29,310	円/m		

# 1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	間知ブロック張 1号ブロック張	150kg/個未満 各種 控え350mm 粗面 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	22,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 18-8-40(高炉)	m 2	1	22,050	22,050	CB226020	
計						22,050		
単価						22,050	円/m2	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	間知ブロック張 2号ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	21,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 不要	m 2	1	21,620	21,620	CB226020	
計						21,620		
単価						21,620	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,888	3,888	CB224710	
計						3,888		
単価						3,888	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	64,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	64,810	64,810	CB226180	
計						64,810		
単価						64,810	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	目地板 (天端コンクリート目地)	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,888	3,888	CB224710	
計						3,888		
単価						3,888	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	1号パレハット	単位	m	数量	単価	金額	単価	41,760
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>		5.64	28,490	160,683.6		CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>		24.804	9,383	232,735.93		CB240210
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m <sup>2</sup>		0.564	3,888	2,192.83		CB224710
差筋アンカー(材料費)	SD345 D13 L=400	本		20	170	3,400		WYB00003 単- 28号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下	孔		20	928.4	18,568		CB224410
計						417,580.36		
単価						41,760	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	871.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	871.3	871.3	CB410031		
	計					871.3			
	単価					871.3	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量		1	単価	1,729
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(歩道部)	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,729	1,729	CB410261		
	計					1,729			
	単価					1,729	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	石積取壊し		単位	m3	数量		1	単価	10,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要						WB824010	
			m 3	1	10,410	10,410		単- 29号	
	計					10,410			
	単価					10,410		円/m3	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	殻運搬	石材	単位	m3	数量		1	単価	935.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用						CB227010	
			m 3	1	935.3	935.3			
	計					935.3			
	単価					935.3		円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	工事用道路盛土設置	単位	m3	数量	単価	金額	単価	904.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	930	232.6	216,318	CB210020		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	930	374.7	348,471	CB210110		
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	840	231.7	194,628	CB210510		
計					759,417			
単価					904.1	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	工事用道路盛土撤去	単位	m3	数量	単価	金額	単価	823.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	840	320.4	269,136	CB210100		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	840	374.7	314,748	CB210110		
整地	残土受入れ地での処理	m 3	840	128.3	107,772	CB210610		
計					691,656			
単価					823.4	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	19,080	19,080	1	19,080
	計					19,080		
	単価					19,080		円/人日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	16,320	16,320	1	16,320
	計					16,320		
	単価					16,320		円/人日

## 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	埋戻し(ルース)	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	1,216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	2	22,644	45,288		
	バックホ運転	排ガス対策型(2次) クロー型 山積0.8m <sup>3</sup>	時間	7	10,890	76,230	単一	33号
	諸雑費(まるめ)		式	1		82		
	計					121,600		
	単価					1,216	円/m <sup>3</sup>	

### 参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	差筋アンカー (材料費)	SD345 D13 L=400	単位	本	数量	1	単価	170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
差筋アンカー		SD345 D13 L=400	本	1	170	170		
計						170		
単価						170	円/本	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,406.83	10,406		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						10,410		
単価						10,410	円/m 3	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
					1			19,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	19,074	19,074		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						19,080		
単価						19,080	円／人日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16,320	16,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,320		
単価						16,320	円／人日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	単価	金額	単価	598,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ							
			式		1		598,000		
	計						598,000		
	単価						598,000	円/式	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	バックホ運転	排ガス対策型(2次) クローラ型 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	10,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	26,418	4,226		
軽油			L	16	137	2,192		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.8m3	時間	1	4,470	4,470		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						10,890		
単価						10,890	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	246.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	246.2	246.2	CB210030		
計						246.2			
単価						246.2	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	1,056	1,056	CB210410		
計						1,056			
単価						1,056	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	232.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	232.6	232.6	CB210020	
計						232.6		
単価						232.6	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	634.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 2.0km以下	m3	1	634.1	634.1	CB210110	
計						634.1		
単価						634.1	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,410
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		m 3	1	10,410	10,410	WB824010 単一 8号
計							10,410	
単価							10,410	円/m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	18,190
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		m 3	1	18,190	18,190	WB824010 単一 9号
計							18,190	
単価							18,190	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	16,320	16,320	WB010212 単- 11号	16,320
	計							16,320
	単価							16,320 円/人日

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		1	単価	10,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,406.83	10,406			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						10,410			
単価						10,410	円/m 3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		1	単価	18,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	18,186.36	18,186			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						18,190			
単価						18,190	円/m 3		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	薬柱棟上屋解体費		単位	式	数量		単価
					1		15,780,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬柱棟上屋解体費			式	1		15,780,000	
計						15,780,000	
単価						15,780,000	円/式

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価
					1		16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	16,320	16,320	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						16,320	
単価						16,320	円/人日